

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-11-2025

NOMBRE DEL SERVICIO:

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CARPETA ASFÁLTICA DE LATERAL SUR DE SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, TRAMO DE AVENIDA TATANACHO A AVENIDA MARIANO JIMÉNEZ

UBICACIÓN:

COLONIA TANGAMANGA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
<b>PRE PRELIMINARES</b>						
RPVP-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE LAS ÁREAS POR REHABILITAR DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA; INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA CO EQUIPO TOPOGRÁFICO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA A DISPOSICIÓN DE SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T.	M2	4,160.00			\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>						\$ -
<b>TERR TERRACERÍAS</b>						
CL-EXC004	EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD (APERTURA DE CAJA), MEDIDO EN BANCO SEGÚN SECCIONES CONSTRUCTIVAS, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO Y/O MAQUINA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACIÓN, DESMONTE, DESPALME, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS. (Norma 3.01.01.003-H-04.b), DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	693.00			\$ -
CL-TER001	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	2,100.00			\$ -

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-11-2025

NOMBRE DEL SERVICIO:

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CARPETA ASFÁLTICA DE LATERAL SUR DE SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, TRAMO DE AVENIDA TATANACHO A AVENIDA MARIANO JIMÉNEZ

UBICACIÓN:

COLONIA TANGAMANGA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA 1 1/2" A FINOS EN ESPESOR DE 20 CM, ESTABILIZADA CON CEMENTO HIDRAULICO AL 5 % , COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACION, ACARREOS DEL MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, TENDIDO, COMPACTADO, AFINADO, SOBRESPESORES, Y PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	420.00			\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>						\$ -
<b>PAV PAVIMENTOS</b>						
RPVP-002	FRESADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO DETERIORDA HASTA 5 CMS DE ESPESOR PARA RECIBIR CARPETA NUEVA, SEGÚN LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-006/10. INCLUYE: LA MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.C.C.T.	M2	4,160.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-11-2025

NOMBRE DEL SERVICIO:

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CARPETA ASFÁLTICA DE LATERAL SUR DE SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, TRAMO DE AVENIDA TATANACHO A AVENIDA MARIANO JIMÉNEZ

UBICACIÓN:

COLONIA TANGAMANGA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-PAV054	CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON M.R.= 48 KG/CM2 A 28 DIAS Y ACELERANTE A 48 HRS, RESISTENCIA 80%, ACERO POR TEMPERATURA A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 COLOCADA EN LECHO SUPERIOR DE LA LOSA, LOSAS DE 18 CM DE ESPESOR CON T.M.A 1 1/2" Y REVENIMIENTO DE 12 +- 2 CM, CON PASAJUNTAS TRANSVERSALES A BASE REDONDO ( VARILLA LISA ) DE 1/2" DE 60.0 CMS DE LONGITUD CON SEPARACION ENTRE VARILLAS DE 30.0 CM, CON CASQUILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS PARA PERMITIR LA TRANSFERENCIA DE CARGA, INCLUYE: CORTES TRANSVERSALES @ 3.50 METROS, CORTE LONGITUDINAL, CIMBRA Y DESCIMBRA DE MODULOS A BASE DE MADERA, EL PROYECTO, DEFINICION Y ARREGLO DE LOSAS DE ACUERDO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETES Y ACARREOS, ACABADOS SEGUN LO INDIQUE LA SUPERVISION, CURADO CON MEMBRANA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M2	2,100.00			\$ -
CL-PAV005	JUNTA DE AISLAMIENTO EN LIMITE DE PAVIMENTOS CON POZO DE VISITA Y CAJAS DE VALVULAS, A BASE DE TIRAS DE CELOTEX ASFALTADO EN TODO EL ESPESOR DEL PAVIMENTO DE 1/2" DE ANCHO CON SELLADO SUPERIOR DE 1/2" X 1 CM A BASE DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE UN SOLO COMPONENTE RESISTENTE A ACEITES Y SOLVENTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA JUNTA CON DISCO DE DESBASTE, AIRE A PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	15.00			\$ -

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-11-2025

NOMBRE DEL SERVICIO:

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CARPETA ASFÁLTICA DE LATERAL SUR DE SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, TRAMO DE AVENIDA TATANACHO A AVENIDA MARIANO JIMÉNEZ

UBICACIÓN:

COLONIA TANGAMANGA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
RPVP-006	BACHEO MAYOR CONSIDERANDO UNA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: DEMOLICIÓN DE 5 CM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DAÑADA POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO, INCLUYE: CORTE EN TODO TIPO DE MATERIAL POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO, CORTE CON TODO TIPO DE MATERIAL POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DE PROYECTO DE 20 CM; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL MTERIAL PRODUCTO DEL CORTE, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; FORMACIÓN DE ESTRUCTURA DE TERRACERÍA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: RECOMPACTACIÓN DE LA CAPA DE DESPLANTE; BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO DE 20 CMS DE ESPESOR, FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO CALIDAD BASE CON C.B.R. DE 100%, ESTABILIZADA CON 5% DE CEMENTO PORTLAND CPO CON RESPECTO AL VOLUMEN DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO, TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL AL 95% DE SU MASA VOLUMÉTRICA MÁXIMA CORRESPONDIENTE. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES AGREGADO PETREO Y PARA ESTABILIZACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO, FLETES Y ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T.	M2	824.00			\$ -

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-11-2025

NOMBRE DEL SERVICIO:

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CARPETA ASFÁLTICA DE LATERAL SUR DE SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, TRAMO DE AVENIDA TATANACHO A AVENIDA MARIANO JIMÉNEZ

UBICACIÓN:

COLONIA TANGAMANGA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
RPVP-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5CMS DE ESPESOR, COMPACTADA DEL 93.0 AL 98.0% DE SU GRAVEDAD TEÓRIA MÁXIMA GMM CORRESPONDIENTE, TAMAÑO NOMINAL DE GRANULOMETRÍA 1/2" , CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO DE TRITURACIÓN TOTAL Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLIMERO STYLINK O SIMILAR PG 76H-16. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO, LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE CON METODOLOGÍA AMAAC NIVEL II , INCLUYENDO: BARRIDO POR MEDIO MECÁNICOS, RIEGO DE LIGA CON PRODUCTO ASFÁLTICO EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZÓN DE 0.6 LTS/M2, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISEÑO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA EN EL ÁREA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T.	M2	2,060.00			\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>						\$ -
<b>SP SEÑALAMIENTO PERMANENTE</b>						
RPVP-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLECHAS Y RALLAS DE CEBRA COLOR AMARILLO TRANSITO, SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE PINTURA TRÁFICO CON MICROESFERA EN CARRILES DE CIRCULACIÓN; INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DE ACUERDO A PROYECTO).	M2	36.00			\$ -
CL-SP008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA COLOR AMARILLA Y/O BLANCA EN GUARNICION CON UNA SECCION DE 15x20x40 cm, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA, PINTURA PARA TRAFICO, MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, DESPERDICIO Y HERRAMIENTA. P.U.C.T.T. NORMA N-CTR-CAR-1-07-001/00 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	1,060.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

**NÚMERO DE LICITACIÓN:**

LO-EST-245800030-11-2025

**NOMBRE DEL SERVICIO:**

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CARPETA ASFÁLTICA DE LATERAL SUR DE SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, TRAMO DE AVENIDA TATANACHO A AVENIDA MARIANO JIMÉNEZ

**UBICACIÓN:**

COLONIA TANGAMANGA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
RPVP-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO CON RAYA CONTINUA Y DISCONTINUA, SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA A VASE DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR BLANCO CON MICROSFERA DE 15 M DE ANCHO, EN CARRILES DE CIRCULACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, DESPERIICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DE ACUERDO A PROYECTO).	ML	530.00			\$ -
RPVP-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO CON RAYA CONTINUA Y DISCONTINUA, SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLO CON MICROSFERA DE 15 M DE ANCHO, EN CARRILES DE CIRCULACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DE ACUERDO A PROYECTO).	ML	1,060.00			\$ -
CL-SP056	SUM. Y COL. DE SEÑAL DE NOMENCLATURA DE VIALIDAD DE 20x61cm FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS LISA. INC. HERRAJES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). COLOCACION EN MURO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			\$ -
CL-SP057	SUM. Y COL. DE SEÑAL SIG-11 (SENTIDO DEL TRANSITO) DE 20x61cm FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS LISA. INC. HERRAJES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). COLOCACION EN MURO.	PZA	2.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-11-2025

NOMBRE DEL SERVICIO:

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CARPETA ASFÁLTICA DE LATERAL SUR DE SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, TRAMO DE AVENIDA TATANACHO A AVENIDA MARIANO JIMÉNEZ

UBICACIÓN:

COLONIA TANGAMANGA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
SP002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-9 (INDICADOR DE VELOCIDAD) DE 61cmx61cm FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS LISA CON CEJA, INCLUYE: POSTE DE 5.08x5.08x300cm GALVANIZADO, EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, HERRAJES, DADO DE CONCRETO f <sub>c</sub> =150 KG/CM2 EN SECCION DE 30x30x50 cm, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO . NOTA: EN CASO DE ROBO O DAÑO DEL SEÑALAMIENTO, ESTE SERA SUSTITUIDO POR LA CONTRATISTA SIN CARGO ADICIONAL ALGUNO A LA DEPENDENCIA HASTA FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
SP001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 (ALTO) DE 61cmx61cm FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS LISA CON CEJA, INCLUYE: POSTE DE 5.08x5.08x300cm GALVANIZADO, EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, HERRAJES, DADO DE CONCRETO f <sub>c</sub> =150 KG/CM2 EN SECCION DE 30x30x50 cm, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. NOTA: ENCASO DE ROBO O DAÑO DEL SEÑALAMIENTO, ESTE SERA SUSTITUIDO POR LA CONTRATISTA SIN CARGO ADICIONAL ALGUNO A LA DEPENDENCIA HASTA FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
	ROTULACION DE LOGOTIPO DE DISCAPACITADOS EN RAMPA DE DISCAPACITADOS DE 90X90 CMS CON PINTURA PARA TRAFICO Y MICROESFERA INCLUYE: MOLDE DESECHABLE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCIÓN, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	4.00			\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>						\$ -

Nombre y Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-11-2025

NOMBRE DEL SERVICIO:

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CARPETA ASFÁLTICA DE LATERAL SUR DE SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, TRAMO DE AVENIDA TATANACHO A AVENIDA MARIANO JIMÉNEZ

UBICACIÓN:

COLONIA TANGAMANGA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
<b>VAR VARIOS</b>						
	REJILLA PLUVIAL DE 6.40 X 1.00 MTS EXTERIOR CON PROFUNDIDAD DE 1.0 A 1.50 METROS, FABRICADA EN MODULOS DE 2 X 0.60 MTS, A BASE DE MARCO DE SOLERA DE 1"X 1/8" (0.6 KG/ML), Y SOLERAS DE 1"X 1/8" (0.6 KG/ML) A CADA 4 CM, CON ANCLAS DE ANGULO LI DE 1" X 1/8" (1.19 KG/M) DE 45 MM DE LONGITUD @50 CM EN SENTIDO LONGITUDINAL AMBOS LADOS, INCLUYE CONTRAMARCO DE ANGULO LI DE 1"X1/8" (1.19 KG/M) CON ANCLAS DE ANGULO LI DE 1" X 1/8" (1.19 KG/M) DE 45 MM DE LONGITUD @50 CM EN SENTIDO LONGITUDINAL AMBOS LADOS DEL CANAL PLUVIAL, TRABAJOS DE TALLER, ACARREOS, COLOCACION, FONDO ANTOCORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	6.40			\$ -
CL-LIM001	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	4,160.00			\$ -
					<b>SUBTOTAL:</b>	\$ -

**SUB-TOTAL:** \$ -  
**I.V.A. (16 %):** \$ -  
**T O T A L:** \$ -

**IMPORTE TOTAL CON LETRA:**

Bld. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario  
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México  
Tel: (444) 834 54 00



**San Luis**  
**amable**

**sanluis.gob.mx**  
**@slpmunicipio**