

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-113-2026

CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL

FRACCIONAMIENTO ROSEDAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
A	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3,596.99			\$ -
2	DESPALME A 20 CM DE PROFUNDIDAD DE MATERIAL TIPO B, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA EXCAVACIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO A BANCO DE TIRO	M3	719.40			\$ -
3	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CAJÓN CON MAQUINARIA, MATERIAL TIPO B", DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: TRASPALCO, AFINE DE TALUDES Y DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	640.96			\$ -
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO AL PRIMER KILÓMETRO, INCLUYE: MAQUINARIA, CAMIONES, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M3	648.40			\$ -
5	ACARREO EN CAMIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3/KM	3,242.00			\$ -
6	AFINE Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, INCORPORACIÓN DE AGUA Y LA HOMOGENIZACIÓN DEL MATERIAL ASÍ COMO SU COMPACTACIÓN.	M2	3,596.99			\$ -
					TOTAL DE PRELIMINARES:	\$ -
B	TERRACERIAS					
7	TERRAPLÉN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PARA DAR NIVELES, COMPACTADO DE FORMA MECÁNICA CON RODILLO VIBRATORIO, AL 90% DE SU P.V.S.M. DE EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, TRASPALCO, EQUIPO MECÁNICO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, PRUEBAS DE GRANULOMETRÍA, AFINE, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN. (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO).	M3	640.96			\$ -
8	DENTELLÓN PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO SECCIÓN DE 30 X 15 CM CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR#3 Y ESTRIBOS DE #2@30 CM, INCLUYE: EXCAVACIÓN MANUAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA ZANJA, SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO, SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	1,174.61			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-113-2026
CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL
FRACCIONAMIENTO ROSEDAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
9	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% PROCTOR DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, TRASPALEOS, EQUIPO MECÁNICO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, PRUEBAS DE GRANULOMETRÍA, AFINE, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN. (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO).	M3	1,079.10			\$ -
					TOTAL DE TERRACERÍAS:	\$ -
C	DRENAJE					
10	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LÍNEAS DE DRENAJE, AGUA POTABLE, CON APARATOS DE TOPOGRAFÍA. UN TRAZO SOLAMENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	ML	55.62			\$ -
11	EXCAVACIÓN EN ZANJA MEDIDO EN BANCO POR MEDIOS MECÁNICOS, A MANO EN MATERIAL TIPO "I" Y "II" DE 0.00 A 2.50 M. DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE FONDO. INCLUYE: TRAZO, AFINE DE TALUD, RETIRO DEL MATERIAL, TRASPALEOS EN SU CASO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA	M3	157.00			\$ -
12	AFINE Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE FONDO DE LA ZANJA, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, INCORPORACIÓN DE AGUA Y LA HOMOGENIZACIÓN DEL MATERIAL ASÍ COMO SU COMPACTACIÓN.	M2	55.62			\$ -
13	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO AL PRIMER KILÓMETRO, INCLUYE: MAQUINARIA, CAMIONES, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M3	157.00			\$ -
14	ACARREO EN CAMIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3/KM	785.00			\$ -
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 160 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	ML	55.62			\$ -
16	PLANTILLA DE 20 CM Y ACOSTILLADO HASTA LA MITAD DEL TUBO CON GRAVA DE 3/4", VIBRADO CON PLACA COMPACTADORA PARA REDUCIR LOS HUECOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	55.62			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-113-2026

CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL

FRACCIONAMIENTO ROSEDAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
17	RELLENO PARA ACOSTILLADO Y 30 CM ENCIMA DE LA CRESTA DEL TUBO COMPACTADO DE MANERA MANUAL A REBOTE DE PIZON CON MATERIAL DE BANCO LIMPIO Y LIBRE DE TERRONES EN CAPAS NO MAYORES A 15 CM, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, TRASPALEOS, EQUIPO MECÁNICO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, PRUEBAS DE GRANULOMETRÍA, AFINE, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN. (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO).	M3	26.25			\$ -
18	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO DE MANERA MECÁNICA AL 90% DE SU P.V.S.M. DE EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, TRASPALEOS, EQUIPO MECÁNICO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, PRUEBAS DE GRANULOMETRÍA, AFINE, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN. (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO).	M3	115.51			\$ -
19	REGISTRO HIDRÁULICO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M, CON MURO DE LADRILLO DE LAMA 5.5 X 11.0 X 22.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, A SOGA, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, Y PISO DE CONCRETO ACABADO PULIDO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/8", MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.	M2	6.00			\$ -
20	FABRICACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE 10CM DE ESPESOR CON CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2 Y PERFORACIONES DE 3/4" A CADA 15 CM, INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4" X 1/4" Y MARCO CON ÁNGULO DE 3" X 1/4", PARRILLA DE ACERO DE 3/8" A CADA 15 CM, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00			\$ -
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA CHECK ANTIRETORNO DE PVC DE 6" PARA TUBO PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00			\$ -
					TOTAL DE DRENAJE:	\$ -
	RAMPAS					
D.1	ZAPATAS Y MUROS					
22	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO Y NIVEL AUTOMÁTICO DE RAMPAS U OBSTÁCULOS DE PATINAJE, PARA NIVELAR CERCHAS PARA COLADO, CIMBRAS, ELEMENTOS DE HERRERÍA, LIMITES DE CURVAS CON PISO, ETC, INCLUYE: ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CAL HIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2,308.76			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-113-2026

CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL

FRACCIONAMIENTO ROSEDAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
23	ZAPATA "TIPO R" DE 1.25 M DE ANCHO Y 0.15 M DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 TMA 3/4", ARMADA CON VARILLA CORRUGADA FY= 4,200 KG/CM2, CON VARILLAS LONGITUDINALES DEL #3@20 CM EN AMBOS LECHOS Y AMBOS SENTIDOS (VER DETALLE), DESPLANTADA A 0.65 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE 1.20M DE PROFUNDIDAD, AFINE Y COMPACTACIÓN, CAPA DE 15 CM DE ARCILLA ESTABILIZADA CON CAL Y COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., CAPA DE 40 CM DE ESPESOR DE MATERIAL BASE PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO BAJO NORMA DE LA SCT, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% PROCTOR DE SU P.V.S.M., PLANTILLA DE 5 CM DE CONCRETO SIMPLE, SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	69.27			\$ -
24	MURO DE CONCRETO "TIPO R" DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 TMA 3/4", ARMADA CON VARILLA CORRUGADA FY= 4,200 KG/CM2, CON VARILLAS DEL #3@20 CM EN AMBOS LECHOS Y AMBOS SENTIDOS (VER DETALLE), INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACABADO APARENTE POR LA CARA EXTERIOR Y CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACABADO COMÚN POR LA CARA INTERIOR, SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	102.50			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
D.2	HUBBAS Y ESCALONES					
25	HUBBA TIPO 30X60 DE CONCRETO BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 TMA 3/4", ARMADA CON VARILLA CORRUGADA FY= 4,200 KG/CM2, CON VARILLAS HORIZONTALES 6VAR#4 Y ESTRIBOS DEL #4@30 CM (VER DETALLE), INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACABADO APARENTE, SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	10.40			\$ -
26	HUBBA TIPO 40X60 DE CONCRETO BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 TMA 3/4", ARMADA CON VARILLA CORRUGADA FY= 4,200 KG/CM2, CON VARILLAS HORIZONTALES 6VAR#4 Y ESTRIBOS DEL #4@30 CM (VER DETALLE), INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACABADO APARENTE, SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	2.62			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-113-2026
CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL
FRACCIONAMIENTO ROSEDAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
27	HUBBA TIPO 50X50 DE CONCRETO BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 TMA 3/4", ARMADA CON VARILLA CORRUGADA FY= 4,200 KG/CM2, CON VARILLAS HORIZONTALES 6VAR#4 Y ESTRIBOS DEL #4@30 CM (VER DETALLE), INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACABADO APARENTE, SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	4.37			\$ -
28	HUBBA TIPO 40X100 DE CONCRETO BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 TMA 3/4", ARMADA CON VARILLA CORRUGADA FY= 4,200 KG/CM2, CON VARILLAS HORIZONTALES 8VAR#4 Y ESTRIBOS DEL #4@30 CM (VER DETALLE), INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACABADO APARENTE, SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	24.80			\$ -
29	HUBBA TIPO 30X150 DE CONCRETO BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 TMA 3/4", ARMADA CON VARILLA CORRUGADA FY= 4,200 KG/CM2, CON VARILLAS HORIZONTALES 12VAR#4 Y ESTRIBOS DEL #4@30 CM (VER DETALLE), INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACABADO APARENTE, SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	6.04			\$ -
30	ESCALERA TIPO 1 CON 4 HUELLAS DE 50 CM, 1 HUELLA DE 1.00 M, 6 PERALTES DE 15 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO, RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 TMA 3/4", ARMADA CON VARILLA CORRUGADA FY= 4,200 KG/CM2, CON 1VAR#4@25CM (VER DETALLE), INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACABADO APARENTE, SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	12.88			\$ -
31	ELEMENTO PATINABLE TIPO PARKING LEDGE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO DE 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, CONCRETO, ARMADO Y DETALLADO	ML	10.00			\$ -
32	FABRICACION E INSTALACION DE ESCULTURA DE CONCRETO PATINABLE EN FORMA DE ESFERA DE 60 CM DE DIAMETRO, INCLUYE: FABRICACION, FLETE, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-113-2026

CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL

FRACCIONAMIENTO ROSEDAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
D.3	RELLENO DE RAMPAS					
33	CONFORMACIÓN DE ELEMENTOS PATINABLES CON RAMPAS CURVAS DE MANERA MANUAL SOLO CON TEPETATE, COMPACTADO EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR , COMPACTADAS AL 90% DE SU P.V.S.M. CON PLACA VIBRATORIA Y COMBINADO DE MANERA MANUAL CON PISÓN EN SUPERFICIES CURVAS DONDE LA PLACA YA NO PUEDA SUBIR Y CON INCLINACIONES CAMBIANTES, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LA ÁREAS DE TRANSICIÓN O PUNTOS DE INFLEXIÓN DE LAS CURVATURAS, CUIDANDO TALUDES, NIVELES, PENDIENTES Y LOS RADIOS DE LOS SEGMENTOS DE CURVA DE CADA RAMPA UTILIZANDO FORMAS DE MADERA (CERCHAS) ESPECÍFICAS PARA CADA RAMPA TANTO EN RADIOS VERTICALES COMO HORIZONTALES, CON LO CUAL SE GARANTIZA EL CORRECTO RADIO, ÁNGULO Y/O PENDIENTE DE LA RAMPA PARA UNA FUNCIONALIDAD ADECUADA. INCLUYE: ACARREOS EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 40 M, SUMINISTRO DEL MATERIAL, EXTENDIDO, TRASPALEO, INCORPORACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	525.37			\$ -
34	CONFORMACIÓN DE ELEMENTOS PATINABLES CON RAMPAS CURVAS DE MANERA MANUAL CON TEPETATE Y CEMENTO A RAZÓN DE 150 KG DE CEMENTO X M3, COMPACTADO EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR , COMPACTADAS AL 90% DE SU P.V.S.M. CON PLACA VIBRATORIA Y COMBINADO DE MANERA MANUAL CON PISÓN EN SUPERFICIES CURVAS DONDE LA PLACA YA NO PUEDA SUBIR Y CON INCLINACIONES CAMBIANTES, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LA ÁREAS DE TRANSICIÓN O PUNTOS DE INFLEXIÓN DE LAS CURVATURAS, CUIDANDO TALUDES, NIVELES, PENDIENTES Y LOS RADIOS DE LOS SEGMENTOS DE CURVA DE CADA RAMPA UTILIZANDO FORMAS DE MADERA (CERCHAS) ESPECÍFICAS PARA CADA RAMPA TANTO EN RADIOS VERTICALES COMO HORIZONTALES, CON LO CUAL SE GARANTIZA EL CORRECTO RADIO, ÁNGULO Y/O PENDIENTE DE LA RAMPA PARA UNA FUNCIONALIDAD ADECUADA. INCLUYE: ACARREOS EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 40 M, SUMINISTRO DEL MATERIAL, EXTENDIDO, TRASPALEO, INCORPORACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	246.57			\$ -
35	REVESTIMIENTO DE 10 CM DE ESPESOR EN RAMPAS CURVAS O CON PENDIENTES A BASE DE MORTERO LANZADO TEPETATE-CEMENTO 1:10, EL MORTERO SE LANZARA POR MEDIOS MANUALES RESPETANDO NIVELES, FORMAS Y CURVATURAS QUE INDIQUE EL PROYECTO, INCLUYE ACABADO APALILLADO GRUESO POR MEDIO DE FLOTA, CERCHAS DE MADERA ESPECÍFICAS PARA CADA CURVA Y/O FORMA, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SKATEPARKS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1,299.37			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-113-2026
CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL
FRACCIONAMIENTO ROSEDAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
D.4	LOSAS DE RAMPAS					
36	LOSA EN RAMPAS CURVAS O INCLINADAS DE CONCRETO LANZADO DE 15 CM DE ESPESOR, F'C=250 KG/CM2 T.M.A.= 3/8" REV 10, REFORZADA CON ARMADO DE ACERO CON VAR#4 @30 CM EN AMBOS SENTIDOS (VER DETALLE), ACABADO PULIDO DE MANERA MANUAL, EL PROCESO CONSISTE EN UTILIZAR CERCHAS COMO CIMBRA EN CENTROS Y LOS COSTADOS, LAS CUALES TENDRAN UN SOLO USO DEBIDO A LA SINGULARIDAD DE CADA AREA (RADIO DE GIRO, INCLINACIÓN Y ALTURA), SE LANZARA EL CONCRETO HASTA OBTENER EL ESPESOR DESEADO, SE ENRASA CON UNA REGLA EN AMBOS SENTIDOS, DE ARRIBA HACIA ABAJO Y POSTERIORMENTE DE ABAJO HACIA ARRIBA PARA RETIRAR LOS EXCEDENTES Y PODER DAR EL PRIMER ACABADO CON FLOTA Y ESPERAR QUE POR ACCIÓN DE LA GRAVEDAD EL CONCRETO DESCienda Y FORME CORRUGACIONES E INICIAR EL PROCESO DE ENRASE Y FLOTEO LAS VECES NECESARIAS HASTA DESVANECER LAS CORRUGACIONES EN LA MAYOR MEDIDA POSIBLE Y POSTERIORMENTE REALIZAR UN PULIDO A MANO DEL AREA. INCLUYE: LANZADO CON INDICE DE REBOTE DE 20% DE CONCRETO, CIMBRAS CURVA (CERCHA), DESCIMBRA, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SKATEPARKS, REGLEADO, ACABADO INTEGRAL SEMIPULIDO A MANO Y HERRAMIENTA.	M2	1,156.45			\$ -
37	LOSA DE CONCRETO MR= 42 KG/CM2 TMA 20 MM, REV:12, BOMBEABLE DE 12 CM DE ESPESOR, PARA ELEMENTOS PLANOS O CON POCA PENDIENTE ACABADO PULIDO, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10, INCLUYE: CIMBRAS Y DESCIMBRA PERIMETRAL, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SKATEPARKS, REGLEADO Y HERRAMIENTA.	M2	1,355.55			\$ -
38	HABILITADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE @45 CM EN LOSAS DE CONCRETO CON VARILLA DE REDONDO LISO DE 5/8" DE DIÁMETRO, RECUBIERTA DE GRASA, INCLUYE: BARRENACION DE LA LOSA, GRASA MECÁNICA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	502.03			\$ -
39	TRAZO Y CORTE DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN LOSAS DE CONCRETO O DE RAMPAS CURVAS CON ESMERILADORA ANGULAR, EL CORTE DE 5CM DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, INCLUYE USO DE ESCALERA Y DE UN AYUDANTE PARA EVITAR QUE ESTA RESBALE; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	500.00			\$ -
40	TRAZO Y CORTE DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN LOSAS DE CONCRETO PLANAS O CON PENDIENTE MÍNIMA CON CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA, EL CORTE DE 5CM DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	1,100.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-113-2026

CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL

FRACCIONAMIENTO ROSEDAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
41	CALAFATEO DE JUNTAS DE DILATACIÓN POR MEDIO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (COLA DE RATA) DE 1/2" Y JUNTEADOR EPOXICO SEMI-RIGIDO NO AUTONIVELANTE, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	1,600.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
D.5	PAILERIA RAMPAS					
42	SUMINISTRO, ARMADO EN OBRA Y COLOCACIÓN DE PIEZAS DE PAILERÍA ÚNICAS PARA CADA RAMPA, HECHAS CON CANAL CPS DE 4" X 8.04 KG/ML, EN ESQUINAS DE BARDAS, CAJONES, HUBAS, LOSAS CURVAS, PENDIENTES, FUNBOX, ESPINAS, ETC. CON ANCLAS HECHAS A BASE DE ANGULO DE 1"x1/4" X 2.22 KG /ML DE 10CMS DE LARGO @40 CM Y COLOCANDO UN ARMEX 12X12X4 EN TODA LA LONGITUD DEL ELEMENTO PARA REFORZAR EL ANCLAJE Y RESISTENCIA A LOS GOLPES, INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	269.42			\$ -
43	SUMINISTRO, ARMADO EN OBRA Y COLOCACIÓN DE PIEZAS DE PAILERÍA ÚNICAS PARA CADA RAMPA, HECHAS CON CANAL CPS ROLADO DE CANTO DE 4" X 8.04 KG/ML, EN ESQUINAS DE BARDAS, CAJONES, HUBAS, LOSAS CURVAS, PENDIENTES, FUNBOX, ESPINAS, ETC. CON ANCLAS HECHAS A BASE DE ÁNGULO DE 1"x1/4" X 2.22 KG /ML DE 10CMS DE LARGO @40 CM Y COLOCANDO UN ARMEX 12X12X4 EN TODA LA LONGITUD DEL ELEMENTO PARA REFORZAR EL ANCLAJE Y RESISTENCIA A LOS GOLPES, INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	38.66			\$ -
44	SUMINISTRO, ARMADO EN OBRA Y COLOCACIÓN DE PIEZAS DE PAILERÍA ÚNICAS PARA CADA RAMPA, HECHAS CON TUBO ROLADO DE 2" CED 40 (5.48 KG/ML) EN ESQUINAS DE BARDAS, CAJONES, HUBAS, LOSAS CURVAS, PENDIENTES, FUNBOX, ESPINAS, ETC. CON ANCLAS HECHAS A BASE DE ÁNGULO DE 1"x1/4" X 2.22 KG/ML DE 10CMS DE LARGO @40 CM Y COLOCANDO UN ARMEX 12X12X4 EN TODA LA LONGITUD DEL ELEMENTO PARA REFORZAR EL ANCLAJE Y RESISTENCIA A LOS GOLPES, INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	40.73			\$ -
45	SUMINISTRO, ARMADO EN OBRA Y COLOCACIÓN DE PIEZAS DE PAILERÍA ÚNICAS PARA CADA RAMPA, HECHAS CON TUBO DE 2" CED 40 (5.48 KG/ML) EN ESQUINAS DE BARDAS, CAJONES, HUBAS, LOSAS CURVAS, PENDIENTES, FUNBOX, ESPINAS, ETC. CON ANCLAS HECHAS A BASE DE ÁNGULO DE 1"x1/4" X 2.22 KG /ML DE 10CMS DE LARGO @40 CM Y COLOCANDO UN ARMEX 12X12X4 EN TODA LA LONGITUD DEL ELEMENTO PARA REFORZAR EL ANCLAJE Y RESISTENCIA A LOS GOLPES, INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	102.91			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-113-2026

CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL

FRACCIONAMIENTO ROSEDAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PROTECCION EN RAMPAS A BASE DE TUBO DE ACERO DE 2" CED 40 (5.48 KG/ML) DE DIÁMETRO CED. 40, PATAS DE 0.90 M @2M DE DISTANCIA Y 2 TUBOS EN SENTIDO HORIZONTAL, EN PENDIENTES, LOSAS CURVAS, FUNBOX, BANKS, ETC. INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO, PLACAS PARA AHOGAR EN LOSA DE CONCRETO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	58.45			\$ -
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PROTECCION EN RAMPAS A BASE DE PTR VERDE DE 2"x4"x 8.66 KG/ML, PATAS DE 0.90 M @2M DE DISTANCIA Y 2 TUBOS EN SENTIDO HORIZONTAL, EN PENDIENTES, LOSAS CURVAS, FUNBOX, BANKS, ETC. INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO, PLACAS PARA AHOGAR EN LOSA DE CONCRETO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	6.00			\$ -
48	SUMINISTRO, ARMADO EN OBRA Y COLOCACIÓN DE PIEZAS DE PAILERÍA ÚNICAS PARA CADA RAMPA, HECHAS CON DOS SOLERAS DE 2"x1/4" (5.06 KG/ML), EN ESQUINAS DE BARDAS, CAJONES, HUBAS, LOSAS CURVAS, PENDIENTES, FUNBOX, ESPINAS, ETC. CON ANCLAS HECHAS A BASE DE ANGULO DE 1"x1/4" X 2.22 KG /ML DE 10CMS DE LARGO @40 CM Y COLOCANDO UN ARMEX 12X12X4 EN TODA LA LONGITUD DEL ELEMENTO PARA REFORZAR EL ANCLAJE Y RESISTENCIA A LOS GOLPES, INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	6.00			\$ -
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE 1.10 m DE ALTURA TOTAL, A BASE DE 9 SOLERAS VERTICALES DE 2" x 1/4" DE 1.02 m DE LONGITUD CON LIGERA INCLINACION , CON 9 BASES DE SOLERA DE 2"x1/4" DE 8 CM DE LONGITUD, 9 TUBOS DE 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 30 DE 2.50 CM DE ALTURA Y PASAMANOS HORIZONTAL DE TUBO DE 2" DE DIAMETRO CEDULA 30, SOLDADO A ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE, ACABADO EN PINTURA GRIS MARTILLO 312-06 MARCA COMEX PREPARADA CON BASE PARA METAL 5-100 EN SEMI-MATE, INCLUYE; CORTES, SOLDADURA, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	26.02			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTAL DE RAMPAS:	\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-113-2026

CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL

FRACCIONAMIENTO ROSEDAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
ANDADORES Y ESTACIONAMIENTO, JARDINERIA, MOBILIARIO URBANO Y ESTACIONAMIENTO						
E	ANDADORES Y ESTACIONAMIENTO					
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN RECTANGULAR DE 25 X 12.5 CMS. DE 05 CMS. DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE 300 KG/CM2, DE COLOR GRIS ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 4 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON ARENA CERNIDA, COLOCADO A CADA TERCIO DE LA PIEZA (1/3), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACION, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	M2	156.80			\$ -
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN RECTANGULAR DE 25 X 12.5 CMS. DE 05 CMS. DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE 300 KG/CM2, DE COLOR ROJO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 4 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON ARENA CERNIDA, COLOCADO A CADA TERCIO DE LA PIEZA (1/3), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACION, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	M2	688.82			\$ -
52	GUARNICION O MACHUELO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, CON UNA SECCION TRANSVERSAL 15 X 40 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA APARENTE POR CARA VISIBLE Y COMUN EN CARA OCULTA, INCLUYE: TRAZO, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO EN AREA DE CONTACTO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.	M	41.54			\$ -
53	PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICION DE 27 A 35 CM. DE DESARROLLO, COLOR INDICADO POR SUPERVISION PARA OBRAS DE VIALIDADES. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, MICROESFERA A RAZON DE 800 GRS./LT. DE PINTURA, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	41.54			\$ -
54	PINTURA TRAFICO EN LINEAS DE 10 CM DE ANCHO. EN PISO PARA SEÑALAMIENTO EN OBRAS DE VIALIDAD. COLOR BLANCO Y/O AMARILLO CON MICROESFERA A RAZON DE 800 GR/LT DE PINTURA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, SEGÚN MANUAL SE SEÑALAMIENTO VIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	107.71			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
F	JARDINERIA					
55	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL ENDEMICO QUE DE SOMBRA AMPLIA CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 4.00 M. A PARTIR DE N.P.T. DIÁMETRO DE TRONCO 2"-3", INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DIAS, FERTILIZANTE, ENRAIZANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	25.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-113-2026
CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL
FRACCIONAMIENTO ROSEDAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
56	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PASTO NATURAL TIPO ALFOMBRA, INCLUYE: SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y CUIDADO HASTA SU ENTREGA, ACARREO DE LOS MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M2	2,050.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
G	MOBILIARIO URBANO					
57	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO DOBLE (ORGÁNICO E INORGÁNICO) MODELO MURBD01, MARCA AULA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	10.00			\$ -
58	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN MULTI PERFORADA CAL. 14 Y TUBO DE 2 PULGADAS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS. COLOR A ELEGIR. MEDIDAS: LARGO 160 CM X ALTO 47 CM X ANCHO 40 CM. MCA. AULA MOD. BEUR01, INCLUYE: NIVELACION, TRAZO, FLETE, ACARREO, MATERIALES Y MANO DE	PZA	32.00			\$ -
59	OBRA CONSTRUCCIÓN DE ZONA PARA DESCANSO CON SOMBRA INCLUYE: ESTRUCTURA PARA MALLA SOMBRA HECHA DE 4 POSTES DE 2" CED 40 ANCLADOS CON DADOS DE CONCRETO DE 40X40X40 Y DOS MALLA SOBRA 90% RASCHEL 4X4X4 TIPO VELARÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00			\$ -
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARCABICICLETAS MARCA MURBAN MODELO APAMTR O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD PARA UNA BICICLETA PERFIL DE LAMINA Y ACERO AL CARBON MEDIDAS LARGO: 20.10, ALTO: 90.5 Y ANCHO: 10.20., SISTEMA DE ANCLAJE POR MEDIO DE TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" HILTI O SIMILAR SOBRE BANQUETA, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
TOTAL DE ANDADORES Y ESTACIONAMIETO, JARDINERIA, MOBILIARIO URBANO Y ESTACIONAMIENTO:						\$ -
	ALUMBRADO					
61	EXCAVACIÓN DE TRINCHERA ELECTRICA PARA BANCO DE DUCTOS RED DE BAJA TENSIÓN DE 30 CM Y HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD EN TERRENO TIPO B, DE ACUERDO A NORMA CFE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACION Y RETIRO, CINTA DE ADVERTENCIA	ML	550.00			\$ -
62	TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD-HDPE) LISO RD 19, 35 MM (1-1/4") MCA. ACONCAGUA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (Suministro y Colocacion)	M	550.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-113-2026
CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL
FRACCIONAMIENTO ROSEDAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
63	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO PRECOLADO DE CONCRETO 33 X 33 X 40 CM. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	37.00			\$ -
64	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PIRAMIDAL 40x100x100 PARA LUMINARIA. 9M. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00			\$ -
65	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PIRAMIDAL 40x60x75 PARA LUMINARIA. 4M. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00			\$ -
66	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO CÓNICO CIRCULAR PUNTA DE POSTE DE 9 M DE ALTURA, CALIBRE 11. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00			\$ -
67	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO CÓNICO CIRCULAR PUNTA DE POSTE DE 4 M DE ALTURA, CALIBRE 11. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00			\$ -
68	LIMPIEZA DE REGISTROS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	37.00			\$ -
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN DE POLIURETANO. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	111.00			\$ -
70	EMBOQUILLADO DE REGISTROS. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	37.00			\$ -
71	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIA DE POLIPROPILENO DE 5/16". INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	605.00			\$ -
72	MATERIALES VARIOS PARA CONEXIÓN Y FIJACIÓN.	pda	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
H.2	INSTALACION ELECTRICA					
73	CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR XHHW-LS S8000 90°C, 600 V. CAL. No. 6 AWG (13.3 MM2) MCA. CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (Suministro e Instalacion)	M	1,331.70			\$ -
74	CABLE DE COBRE THHW-LS 90°C, 600 V. CAL. No. 12 AWG (3.31 MM2) MCA. CONDMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (Suministro e Instalacion)	M	765.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-113-2026

CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL

FRACCIONAMIENTO ROSEDAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
75	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 12 AWG (3.31 MM2) MCA. CONSUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (Suministro e Instalacion)	M	200.00			\$ -
76	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE 13MM, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m	6.00			\$ -
77	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CURVO TIPO LICUATITE DE 13MM, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00			\$ -
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO SENCILLO TIPO PUNTA DE POSTE MODELO PT-100W CON LÁMPARA LED 100 W, 277 V, Y DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 60Hz, CAT. PT-100W MCA. TECNOLED, MONTADO EN POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 4m DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00			\$ -
79	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO TIPO REFLECTOR MODELO CTNW-200W CON LÁMPARA LED 200 W, 277 V, Y DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 60Hz, CAT. CTNW-200W MCA. TECNOLED, MONTADO EN POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 9m DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00			\$ -
80	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ACOMETIDA ELECTRICA INCLUYE BASE PARA MEDICIÓN 5-100 DE SOBREPONER CULTER HAMMER O SIMILAR, CABLEADO, SOPORTERIA, MUFA VARILLA PARA SISTEMA DE TIERRAS NICHÓ, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00			\$ -
81	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA ZAPATAS PRINCIPALES CAT. QO8S PARA 3 CIRCUITOS TRIFASICOO, 2 FASES 3 HILOS, MCA. SQUARE D O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00			\$ -
82	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA ZAPATAS PRINCIPALES CAT. QO2S PARA 3 CIRCUITOS TRIFASICOO, 2 FASES 3 HILOS, MCA. SQUARE D O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00			\$ -
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS 30 AMPS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00			\$ -
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-113-2026
CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL
FRACCIONAMIENTO ROSEDAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
85	SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVADOR BIMETÁLICO ALUMINIO-COBRE, CAT. YPC2A8U, MCA. BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	105.00			\$ -
86	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR DE COBRE, CAT. YC10C10, MCA. BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00			\$ -
87	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAQUETA AISLANTE TERMOCONTRACTIL PARA CABLE, CAT. CRSM 34/10-1200, MCA. 3M, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00			\$ -
88	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTOCONTROL MODELO 2024 MARCA TORQ A 220 V, CON MÉNSULA Y RECEPTÁCULO, CONTACTOR 30A O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00			\$ -
89	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE ANILLO FABRICADO DE COBRE SIN AISLAMINETO CAT. BBY-14, MCA. BURNDY. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Pza.	35.00			\$ -
90	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPUCHON PLÁSTICO (ROJO/AMARILLO) MCA. 3M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Pza.	105.00			\$ -
91	MATERIALES VARIOS PARA CONEXIÓN Y FIJACIÓN.	Ptda	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTAL DE ALUMBRADO:	\$ -

SUB-TOTAL: \$ -
I.V.A. (16 %): \$ -
T O T A L: \$ -

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio