

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-144-2026

REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE

VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
	CALZADA DE GUADALUPE					
	JARDINERAS					
1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO TIPO SAN AGUSTÍN EN ROLLO O PLACA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON UNA CAPA DE TIERRA LAMA DE 30 CM DE ESPESOR; INCLUYE: LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO, RETIRO DE MALEZA, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL ÁREA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA LAMA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SAN AGUSTÍN, ACOMODO Y AJUSTE DE PIEZAS, RELLENO DE JUNTAS CON TIERRA FINA, APLICACIÓN DE FERTILIZANTE DE ESTABLECIMIENTO, RIEGO INICIAL PARA EL CORRECTO ENRAIZAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBANTE, LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	11,156.00			\$ -
2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO BELEN NUEVA GUINEA DE 40 CM DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLADO, RESGUARDO , PREPARACION DEL AREA Y COLOCACION SEGUN PROYECTO, RIEGO INICIAL PARA EL CORRECTO ENRAIZAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBANTE, LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO, RIEGO Y MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	3,500.00			\$ -
3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO GARDENIA DE 40 CM DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLADO, RESGUARDO , PREPARACION DEL AREA Y COLOCACION SEGUN PROYECTO, RIEGO INICIAL PARA EL CORRECTO ENRAIZAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBANTE, LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO, RIEGO Y MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2,500.00			\$ -
4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO CLAVO PINTO DE 60 X15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLADO, RESGUARDO , PREPARACION DEL AREA Y COLOCACION SEGUN PROYECTO, RIEGO INICIAL PARA EL CORRECTO ENRAIZAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBANTE, LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO, RIEGO Y MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2,500.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-144-2026

REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE

VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO CLAVO VERDE DE 60 X15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLADO, RESGUARDO, PREPARACION DEL AREA Y COLOCACION SEGUN PROYECTO, RIEGO INICIAL PARA EL CORRECTO ENRAIZAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO, RIEGO Y MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	250.00			\$ -
6.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO DORANTE GODEN DE 80 X15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLADO, RESGUARDO, PREPARACION DEL AREA Y COLOCACION SEGUN PROYECTO, RIEGO INICIAL PARA EL CORRECTO ENRAIZAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO, RIEGO Y MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	5,000.00			\$ -
7.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO MAGNOLIA DE 7MTS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLADO, RESGUARDO, PREPARACION DEL AREA Y COLOCACION SEGUN PROYECTO, RIEGO INICIAL PARA EL CORRECTO ENRAIZAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO, RIEGO Y MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	25.00			\$ -
8.00	RETIRO DE TOCON DE ARBOL DE CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER DIAMETRO, INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, RETIRO DE TOCON, DESENRAIZADO, EXCAVACIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, GRUAS, SIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	SISTEMA DE RIEGO					
9.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA DE 7.5 HP, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 220 V TRIFÁSICA, CON CONEXIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE 2", INCLUYE: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, ANCLAJE, ACOPLAMIENTO HIDRÁULICO, CONEXIONES ELÉCTRICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	3.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-144-2026

REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE

VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
10.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO PARA EQUIPOS DE RIEGO, CONSISTENTE EN TRES (3) CENTROS DE CARGA PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO; TRES (3) INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS TRIFÁSICOS DE 30 A; TRES (3) CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 30 A CON BOBINA DE ACTIVACIÓN A 24 V; TRES (3) CONTROLADORES PARA SISTEMA DE RIEGO DE 4 ESTACIONES, MARCA RAIN BIRD O SIMILAR DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD; Y DOCE (12) VÁLVULAS SELENOIDES DE 2" MARCA RAINBIRD O SIMILAR DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MONTAJE, FIJACIÓN, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, CABLEADO, CANALIZACIONES, TERMINALES, CONECTORES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PROGRAMACIÓN BÁSICA DE LOS CONTROLADORES, PUESTA EN MARCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
11.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TOMAS DE CORRIENTE, CONSISTENTE EN UNA (1) CAJA DE CABLE CONDUCTOR CALIBRE 16 AWG, UNA (1) CAJA DE CABLE CONDUCTOR CALIBRE 10 AWG Y TRES (3) CAJAS PARA CONTACTO DÚPLEX TIPO DOMÉSTICO PARA EMPOTRAR EN MURO, INCLUYENDO SUMINISTRO DE CONTACTOS, PLACAS, CAJAS DE REGISTRO, CANALIZACIÓN, CONEXIONES, TERMINALES, FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	LOTE	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-144-2026

REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE

VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
12.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE BASE DE MEDICIÓN, INTEGRADA POR TRES (4) MUFAS DE 1 1/4" NPT; TRES (4) BAJADAS DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1 1/4" NPT DE 3.00 M DE LONGITUD CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES; TRES (4) REGISTROS DE 40 × 40 CM; TRES (4) BASES PARA MEDIDOR TRIFÁSICO TIPO 7T-100; TRES (4) TRAMOS DE TUBO CONDUIT DE 1/2" NPT CON DOS (2) CONECTORES Y CONTRATUERCAS DE 1/2" NPT POR TRAMO; TRES (4) SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA COMPUESTOS POR VARILLA DE TIERRA FÍSICA Y SU RESPECTIVO CONECTOR; VEINTE (30) METROS DE FLEJE GALVANIZADO; TREINTA (40) HEBILLAS; NUEVE (12) CONECTORES TIPO KSU-23; CUATRO (8) BASTIDORES DOBLES; OCHO (12) AISLADORES; OCHOCIENTOS (1200) METROS DE CABLE DE COBRE THW CALIBRE #8 AWG CON FORRO COLOR NEGRO; Y CIEN (120) METROS DE POLIDUCTO DE 1 1/4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO DONDE SEA NECESARIO, MONTAJE, FIJACIÓN, TENDIDO DE CONDUCTORES, INTERCONEXIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS, PRUEBAS DE CONTINUIDAD, AISLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y LA NORMATIVIDAD ELÉCTRICA VIGENTE. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	LOTE	1.00			\$ -
13.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN, INTEGRADO POR SEISCIENTOS CUARENTA (640) ROCIADORES EMERGENTES MODELO 1800, MARCA RAIN BIRD O SIMILAR DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD; SEISCIENTOS CUARENTA (640) CODOS CONECTORES DE 1/2" A 16 MM; SEISCIENTOS CUARENTA (640) CONECTORES INICIALES TIPO ESPIGA DE 16 MM; VEINTISÉIS (26) BOLSAS DE BOQUILLAS MODELO 18 VAN, MARCA RAIN BIRD O SIMILAR; DIEZ (10) ROLLOS DE MANGUERA PARA IRRIGACIÓN DE 16 MM; Y VEINTE (20) COPLES DE UNIÓN PARA MANGUERA DE 16 MM. INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, COLOCACIÓN, CONEXIONES HIDRÁULICAS, CORTE Y TENDIDO DE MANGUERA, ENSAMBLE DE ACCESORIOS, NIVELACIÓN Y AJUSTE DE LOS ROCIADORES, INSTALACIÓN DE BOQUILLAS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, REGULACIÓN DE CAUDAL Y COBERTURA DE RIEGO, PUESTA EN OPERACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	LOTE	1.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-144-2026

REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE

VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
14.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN, INTEGRADA POR DOSCIENTOS OCHENTA (280) TRAMOS DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO; VEINTE (20) CONECTORES MACHO DE 2"; DIEZ (10) TUERCAS UNIÓN DE 2"; VEINTE (20) CODOS DE 90° DE 2"; VEINTE (20) TEES DE 2"; Y VEINTE (20) COPLES DE 2", TODOS DE PVC HIDRÁULICO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, CORTE, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA, APLICACIÓN DE PRIMER Y CEMENTO SOLVENTE, ENSAMBLE Y ALINEACIÓN DE CONEXIONES, FIJACIÓN, INTERCONEXIÓN DE LA RED, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y PRESIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, DESPERDICIOS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	LOTE	1.00			\$ -
					SUBTOTAL	\$ -
	SISTEMA DE RIEGO EN CAJA DEL AGUA					
15.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA DE 5 HP, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 220 V TRIFÁSICA, CON CONEXIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE 2", INCLUYE: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, ANCLAJE, ACOPLAMIENTO HIDRÁULICO, CONEXIONES ELÉCTRICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	LOTE	1.00			\$ -
16.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO PARA EQUIPOS DE RIEGO, CONSISTENTE EN UN (1) CENTROS DE CARGA PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO; UN (1) INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS TRIFÁSICOS DE 30 A; UN (1) CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 30 A CON BOBINA DE ACTIVACIÓN A 24 V; UN (1) CONTROLADOR PARA SISTEMA DE RIEGO DE 4 ESTACIONES, MARCA RAIN BIRD O SIMILAR DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD; Y CUATRO (4) VÁLVULAS SELENOIDES DE 2" MARCA RAINBIRD O SIMILAR DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MONTAJE, FIJACIÓN, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, CABLEADO, CANALIZACIONES, TERMINALES, CONECTORES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PROGRAMACIÓN BÁSICA DE LOS CONTROLADORES, PUESTA EN MARCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	LOTE	1.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-144-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE

UBICACIÓN:

VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
17.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TOMAS DE CORRIENTE, CONSISTENTE EN UNA (1) CAJA DE CABLE CONDUCTOR CALIBRE 10 AWG, Y UNA (1) CAJA DE CONTACTO TIPO DOMÉSTICO PARA EMPOTRAR EN MURO, INCLUYENDO SUMINISTRO DE CONTACTOS, PLACAS, CAJAS DE REGISTRO, CANALIZACIÓN, CONEXIONES, TERMINALES, FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	LOTE	1.00			\$ -
18.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN, INTEGRADO POR CUARENTA (40) ASPERSORES MOD 5004 MARCA RAINBIRD, CIENTO VEINTE (120) ROCIADORES EMERGENTES MODELO 1800, MARCA RAIN BIRD O SIMILAR DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD; CUARENTA (40) CODOS CONECTORES DE 3/4" A 16 MM; CIENTO VEINTE (120) CODOS CONECTORES DE 1/2" A 16 MM, CIENTO SESENTA (160) CONECTORES INICIALES TIPO ESPIGA DE 16 MM; SÉIS (6) BOLSAS DE BOQUILLAS MODELO 18 VAN, MARCA RAIN BIRD O SIMILAR; DOS (2) ROLLOS DE MANGUERA PARA IRRIGACIÓN DE 16 MM; Y CUARENTA (40) COPLES DE UNIÓN PARA MANGUERA DE 16 MM. INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, COLOCACIÓN, CONEXIONES HIDRÁULICAS, CORTE Y TENDIDO DE MANGUERA, ENSAMBLE DE ACCESORIOS, NIVELACIÓN Y AJUSTE DE LOS ROCIADORES, INSTALACIÓN DE BOQUILLAS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, REGULACIÓN DE CAUDAL Y COBERTURA DE RIEGO, PUESTA EN OPERACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	LOTE	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-144-2026

REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE

VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
19.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN, INTEGRADA POR CINCUENTA (50) TRAMOS DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO; QUINCE (15) CONECTORES MACHO DE 2"; DOS (2) TUERCAS UNIÓN DE 2"; DIEZ (10) CODOS DE 90° DE 2"; CINCO (5) TEES DE 2"; SEIS (6) COPLES DE 2" Y CUATRO (4) TAPONES CACHUCHA DE 2", TODOS DE PVC HIDRÁULICO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, CORTE, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA, APLICACIÓN DE PRIMER Y CEMENTO SOLVENTE, ENSAMBLE Y ALINEACIÓN DE CONEXIONES, FIJACIÓN, INTERCONEXIÓN DE LA RED, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y PRESIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, DESPERDICIOS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	LOTE	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	PREPARACION PARA ILUMINACION					
20.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO 36 REGISTRO CILÍNDRICO DE 36.1X37 CM TAPA 31.5CM FABRICADO EN POLYCONCRETO, CUERPO DE POLIETILENO PARA USO PEATONAL PESO APROXIMADO DE 7.6 KG. INCLUYE: EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA AHOGARLO O EMPOTRARLO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, CORTES Y ACOPLAMIENTO DE POLIDUCTO DE 3/4" , ALINEACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	70.00			\$ -
21.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO POLIFLEX NARANJA DE 3/4" DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SUBTERRÁNEO. INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 20X20CM EN TERRENO TIPO 1 BLANDO O ARCILLOSO, GUÍA DE ALAMBRE, CAMA DE DOS TUBOS, COMPACTACIÓN POR METODOS MANUALES, CINTA DE CABLEADO ELECTRICO A 10 CM DEL LOMO DE TUBOFLEX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	M	1,200.00			\$ -
22.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CALIBRE 12 AWG. TRAMOS NO MAYORES A 10 METROS DE LONGITUD. INCLUYE: INTRODUCCIÓN EN POLIFELX, GUÍA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, GUÍA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	M	1,200.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-144-2026
REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE
VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
23.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12. TRAMOS O MAYORES A 10 METROS DE LONGITUD INCLUYE: INTRODUCCIÓN EN POLIFLEX, GUIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, GUIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	M	1,200.00			\$ -
24.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR COBRE ALUMINIO CALIBRE 6-10. INCLUYE MATERIALES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ALINEACIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T. POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	12.00			\$ -
25.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA BOLARDO LUMINOSO. MEDIDAS: 40 X 40 X 50 CMS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA, TUERCAS DE PRESIÓN Y ROLDANAS PLANAS DE PRESIÓN, POLIDUCTO DE 3/4" (21MM) PARA CONECTAR HASTA EL REGISTRO DE A.P. PARA PASO DE CABLE #10 AWG. EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	70.00			\$ -
26.00	MONTAJE Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE BOLARDO LUMINOSO O POSTE DE LUZ DE 2.80 METROS DE ALTURA, SECCIÓN TRIANGULAR, CON FUENTE DE LUZ INTEGRADA, PLACA BASE DE 24 x 24 CM, CON ESPESOR DE 3/8", BARRAS DE FIJACIÓN, LOGOTIPO Y LETRAS TROQUELADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ. INCLUYE: CONEXIÓN A LA FUENTE ELÉCTRICA MAS CERCANA, TAQUETES DE EXPANSIÓN, IZAJE MEDIANTE MANIOBRA MANUAL, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. BOLARDO O POSTE SUMINISTRADO POR LA DEPENDENCIA. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	70.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	TRABAJOS VARIOS					
27.00	RETIRO DE ELEMENTOS DE CONCRETO Y/O DE CUALQUIER MATERIAL EN DESUSO, MEDIDAS VARIABLES, INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, EXCAVACIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, GRUAS, SIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	10.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

LO-EST-245800030-144-2026

REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE

VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
	REHABILITACION DE REJA					
28.00	SUMINSTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS FALTANTES DE SOLERA DE 3/4" X 1 1/4", CON PERFORACION DE 1/2" , INC. PREPARACION DEL AREA A REPONER, SUMINSTRO DEL MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO IGUAL AL EXISTENTE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REHABILITACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREAS INDICADAS POR EL SUPERVISOR.	M	12.00			\$ -
29.00	SUMINSTRO Y COLCACION DE ELEMENTOS FALTANTES DE SOLERA DESOLERA DE 3/16" X 1 1/4" , INC. PREPARACION DEL AREA A REPONER, SUMINSTRO DEL MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO IGUAL AL EXISTENTE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REHABILITACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).AREAS INDICADAS POR EL SUPERVISOR.	M	6.00			\$ -
30.00	SUMINSTRO Y COLCACION DE ELEMENTOS FALTANTES DE SOLERA DE 1/8" X 1/2" , INC. PREPARACION DEL AREA A REPONER, SUMINSTRO DEL MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO IGUAL AL EXISTENTE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REHABILITACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREAS INDICADAS POR EL SUPERVISOR.	TRAMOS	3.00			\$ -
31.00	SUMINSTRO Y COLCACION DE ELEMENTOS FALTANTES DE TUBO NEGRO CEDULA #30 DE 1" , INC. PREPARACION DEL AREA A REPONER, SUMINSTRO DEL MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO IGUAL AL EXISTENTE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REHABILITACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREAS INDICADAS POR EL SUPERVISOR.	TRAMOS	1.00			\$ -
32.00	SUMINSTRO Y COLCACION DE ELEMENTOS FALTANTES DE VARILLA CUADRADA DE 1/2", INC. PREPARACION DEL AREA A REPONER, SUMINSTRO DEL MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO IGUAL AL EXISTENTE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REHABILITACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREAS INDICADAS POR EL SUPERVISOR.	PZA	6.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-144-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE

UBICACIÓN:

VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
33.00	SUMINSTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE 100 COMEX O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, COLOR COBRE #137, EN REJA DE JARDINERAS A DOS MANOS Y POR AMBAS CARAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, FONDO ANTICORROSIVO, APLICACION DE PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REHABILITACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREAS INDICADAS POR EL SUPERVISOR.	M2	1,878.17			\$ -
34.00	SUMINSTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE 100 COMEX O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, COLOR NEGRO, EN REJA DE JARDINERAS A DOS MANOS Y POR AMBAS CARAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REHABILITACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREAS INDICADAS POR EL SUPERVISOR.	M2	1,878.17			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	REPOSICION DE CANTERA					
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA ROSA CON UNA SECCION DE 40 x 25 x 10.00 cm, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, DUREZA 7, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, EN PROPORCION 1:3, CON BOQUILLA A TOPE, INCLUYE: MANO DE OBRA, CANTERA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CORTE CON DISCO DE CONCRETO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MORTERO, ARENA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZAS, ARTEZAS PARA REALIZAR LA MEZCLA, CONTROL TOPOGRAFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P.U.C.T.T.) AREAS INDICADAS POR EL SUPERVISOR.	PZA	80.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

SUB-TOTAL: \$ -
I.V.A. (16 %): \$ -
T O T A L: \$ -

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio

Nombre y Firma del Licitante: _____