ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

SE ELABORA LA PRESENTE ACTA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 DE SU REGLAMENTO.

1.- FECHA Y HORA:

En el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 11:00 Horas, del día **lunes, 9 de noviembre de 2026** , en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicados en las Instalaciones de la Unidad Administrativa del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, con dirección Boulevard Salvador Nava Martínez No. 1580, colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., se reunen los Licitantes, servidores públicos y demás representantes cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta. Se da cuenta que los Licitantes presentes son los que se registran al pie de la presente.

2.- MOTIVO:

REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO:

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-144-2026

Objeto del procedimiento:

Nombre de la Obra	Ubicación
REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE	VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

3.- FECHA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS:

De conformidad con lo señalado en el Articulo 60 de la Ley, y en los Artículos 29 y 30 de su Reglamento, la Visita al Sitio de los trabajos se llevó a cabo el día martes, 27 de octubre de 2026 a las 10:00 Horas

4.- ACLARACIONES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

El H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., por conducto de la Subdirección de Licitaciones de la Dirección de Obras Públicas, hace del conocimiento a los Licitantes las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria y sus Anexos.

4.1.- ASPECTOS LEGALES:

4.1.1.- Se indica a los Licitantes que la Plataforma de Compranet Estatal no se encuentra habilitada para recibir propuestas de manera electronica, por lo que deberán ser entregadas de manera PRESENCIAL.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-144-2026

4.1.2.- Se hace la aclaración a los Licitantes que toda la documentación de la propuesta, debe estar dirigida al ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

4.1.3.- Se hace la aclaración a los Licitantes, que con respecto al REUC (Registro Estatal Único de Contratistas), solicitado en las Bases, éste debe estar vigente a la Fecha del contrato, sin excepción alguna, de no ser así será desechada la propuesta.

4.1.4.- Se solicita al Licitante que con respecto al Foliado de la propuesta deberá ser presentada de manera continua de acuerdo a las Bases, se recomienda omitir el lo posible el uso de grapas, (a excepción de los Documentos Certificados), en cambio, se sugiere el uso de clips para la integración de su propuesta, asi mismo, se recomienda el uso de los Separadores proporcionados por la Convocante y de ser posible en carpeta Lefort tamaño carta.

4.2.- ASPECTOS TÉCNICOS:

4.2.1.- Se ratificá a los Licitantes que el plazo de ejecución de los trabajos es de 25 días naturales, por lo que los Licitantes deberán apegarse a lo establecido en las bases de Licitación considerando los frentes de trabajo, requeridos para cumplir en tiempo y forma con la fecha

4.2.2.- Se informa a los Licitantes, se otorga un 30% de Anticipo, de la asignación presupuestal aprobada al contrato, para el inicio de los Trabajos, la adquisición de equipos de Instalación permanente y demás insumos, quedando sin efecto lo especificado en el punto 6.- Anticipos... de las Bases.

Este anticipo deberá ser otorgado por el Municipio a partir de la fecha en que se hubieran recibido las fianzas solicitadas dentro del plazo señalado en el artículo 115 inciso I de la Ley y en apego a los Artículos 121 al 125 del Reglamento y con antelación a la fecha de inicio de los servicios. Si rebasara la entrega del anticipo la fecha de inicio pactada, el programa de ejecución de los servicios se diferirá automáticamente en igual plazo; este hecho se comunicará y comprobara por escrito a la Convocante por el contratista, en el cual se indicará la nueva fecha de inicio y terminación de los servicios.

"Una vez adjudicado no entrega la fianza de anticipo en la fecha pactada con antelación al inicio de la prestación del servicio, No se diferirá y tendrá que iniciar los servicios en la fecha de inicio pactada en el contrato. Conforme artículo 117 fracción II de la Ley."

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-144-2026

4.2.3. Se informa a los Licitantes que en atención a las Bases, punto 7. Garantias, se sustituye la Fraccion I de acuerdo a lo siguiente:

DICE: " I. Para la contratación de esta obra, No se otorgará anticipo, por lo tanto, no se otorgará garantía por ese concepto."

DEBE DECIR: "I. Los anticipos que en su caso reciban. Esta garantía deberá constituirse por e monto total del anticipo."

4.2.4.- Se indica a los Licitantes que los precios de los insumos, rendimientos y costos horarios que integran los precios unitarios del catálogo de conceptos deberán ser acordes a los vigentes de mercado, ya que precios insolventes serán motivo para desechar la propuesta.

4.2.5.- Se indica a los Licitantes, que todos los materiales son puestos en obra, por lo que no deben de integrar ó desglosar cargos por fletes y/o traslados.

4.2.6.- Se ratifica al Licitante que para el apartado AE-4 inciso A). Análisis, cálculo e integración del Factor de Salario Real (FASAR), deberá de considerar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 2026 y **adjuntar copia del comprobante del Factor de Riesgo vigente declarado ante el IMSS**, y considerar las cuotas vigentes del mismo.

4.2.7.- Se informa a los Licitantes que para el apartado de las Bases de Licitación, punto 4. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, Documento AE-7. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA... deberán de presentar la documentación solicitada en este apartado en copia certificada por Notario Público, lo anterior, como constancia que la informacion entregada en este apartado es Veridica.

4.2.8.- Se informa a los Licitantes, que para el apartado de las Bases de Licitación, punto 4. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, Documento AE-5. IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL... para acreditar la experiencia y capacidad técnica deberá de considerar como obras similares o de la misma naturaleza lo siguiente: **Obras Edificación que consistan en la Construcción y/o Rehabilitación de Unidades Deportivas, instalaciones públicas y/o privadas** con las que acredite su experiencia y capacidad técnica.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-144-2026

Obras descritas como en el párrafo anterior, que cumplan en características, complejidad y magnitud de los trabajos, tanto en especialidad cuyo monto sea igual o mayor a $7,000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado. Los Contratos deberán de ser a nombre del representante, por medio de copias certificadas por Fedatario Público de contratos y actas de entrega recepción; sin que dichos contratos y actas entrega recepción sean limitativos de haberse celebrado con la convocante o alguna Dependencia en particular, de acuerdo al artículo 27 fracción I del Reglamento de la Ley.

Quedando sin efecto lo especificado en el punto 8. EVALUACIÓN Y COMPARACION DE PROPUESTAS, Mecanismo de Evaluación, I. Propuesta Técnica. Inciso C. EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS...

4.2.9.- Se informa a los Licitantes, que se hace entrega de nuevo Catalogo de conceptos para que se considere en la elaboración de su propuesta, quedando sin efecto el entregado en las bases de Licitación.

4.2.10. Se informa al Licitante, que dentro del apartado AE-4. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL... B. CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, de las bases de licitación, debe de adjuntar curriculum de la UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, QUIEN ESTARÁ AL FRENTE DE REALIZAR LAS VERIFICACIONES DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA DE ESTA OBRA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE QUE DICHA UNIDAD CUENTA CON SUS REGISTROS VIGENTES ANTE LA SECRETARIA DE ENERGIA.

4.2.11. Se solicita al Licitante, que debe presentar carta compromiso solidaria de una empresa externa no filial a ésta de la Unidad Verificadora de Instalaiones Electricas, misma que sera evaluada en el punto 8.-EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPUESTAS, apartado de Propuesta Tecnica, inciso 5.) Control de Calidad de la obra, para que se considere en la elaboración de su propuesta.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-144-2026

4.2.12. De acuerdo a las bases de Licitación, los Cargos Adicionales que deberá de considerar dentro de su propuesta en el apartado AE-13, inciso D).- Cargos Adicionales y AE-14.- Análisis de los Precios Unitarios, mismos que serán afectados al Costo Directo, despues de la utilidad, el **5 al millar** para derechos de inspección y vigilancia; **2 al millar** para la capacitación de los trabajadores de la Industria de la Construcción, para el caso de Participantes que se encuentren afiliados a la Camara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC-SLP), adicionalmente a los cargos anteriores, deberá de incluir el **2 al millar** para el Desarrollo integral de las Familias; y el **1 al millar** para los Programas y realización de proyectos.

4.2.13. Se informa a los Licitantes que deberán señalar en el sobre y todos los documentos, el número y nombre de la Licitación, que arroja el Sistema Electrónico Estatal de Información Publica Gubernamental Sobre obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, conocido como COMPRANET ESTATAL de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí:

LO-EST-245800030-144-2026

Nombre de la Obra	Ubicación
REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE	VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Que deberá ser señalado en cada uno de los documentos que conforman la propuesta.

5.- SOLICITUD DE ACLARACIONES FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y LAS RESPUESTAS POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 60, Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, los interesados en participar en la citada junta, solo podrán formular preguntas relacionadas a este evento, en forma escrita, mediante oficio o por correo electrónico señalado por la convocante licitacionesobras.24-27@sanluis.gob.mx, a más tardar con 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la siguiente junta o la junta presente.

No se presento preguntas por parte de los Licitantes.

6.- CIERRE DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los Licitantes que ésta junta de aclaraciones por parte del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, entre tanto no se notifique lo contrario.

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-144-2026

El Acto de Presentación y Apertura de Propuestas se llevará a cabo el día **martes, 17 de noviembre de 2026** a las 11:00 Horas en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en la Unidad Administrativa del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ubicado en Salvador Nava Martínez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P.

Se sugiere que los Licitantes se presenten en la Recepción de la Dirección de Obras Públicas con suficiente anticipación al evento para el registro de su propuesta, asi mismo, acatar los lineamientos presentados en las Bases de Licitación Estatal. Después de la hora indicada NO se recibirá propuesta

7.- **FINAL:** No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente acta de Junta de Aclaraciones siendo las _____ horas, del mismo día de su inicio, firmado al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

8.- **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ:**

No.	NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	FIRMA
1	ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
2	LIC. JULIO CÉSAR GALVÁN RAMOS SUBDIRECTOR DE LICITACIONES	
3	ARQ. ISMAEL HERNÁNDEZ LÓPEZ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	

No.	NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	FIRMA
4	REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-144-2026

No.	NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	FIRMA
5	REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS	

POR LA CONTRALORIA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ:

No.	NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	FIRMA
1	E.A.O. Alfonso de Jesus García Beltrán REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	

9.- POR LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN:

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1	Mtra. del Carmen Meave Galvan Afiliación y Licitaciones	

10.- POR LOS LICITANTES:

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL REPRESENTANTE, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO	FIRMA
1	ING J Jesus Vega Arellano	

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-144-2026

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL REPRESENTANTE, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO	FIRMA
2	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FLOBAT	[redacted]
3	JORGE CHAVEZ GODINEZ	
4		
5		
7		
8		

[redacted]

* SE INFORMA QUE LOS DATOS PERSONALES ASENTADOS EN ESTA HOJA SON TRATADOS COMO CONFIDENCIALES, DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, QUE TIENE POR OBJETO LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, CON LA FINALIDAD DE REGULAR SU TRATAMIENTO LEGÍTIMO, CONTROLADO E INFORMADO, A EFECTO DE GARANTIZAR LA PRIVACIDAD Y EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA DE LAS PERSONAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-144-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE
UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	CALZADA DE GUADALUPE					
	JARDINERAS					
1.00	DESPALME DE TERRENO EXISTENTE DE HASTA 10CM DE ESPESOR, INCLUYE EL RETIRO DE PASTO Y/Ó MALEZA EXISTENTE, ACARREOS INTERNOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME HASTA FUERA DE LA OBRA HASTA UN LUGAR AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	11,156.00			$ -
2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO TIPO SAN AGUSTÍN EN ROLLO O PLACA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON UNA CAPA DE TIERRA LAMA DE HASTA 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL ÁREA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA LAMA, ACOMODO Y AJUSTE DE PIEZAS, RELLENO DE JUNTAS CON TIERRA FINA, APLICACIÓN DE FERTILIZANTE DE ESTABLECIMIENTO, RIEGO INICIAL PARA EL CORRECTO ENRAIZAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	11,156.00			$ -
3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO BELEN NUEVA GUINEA DE 40 CM DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLADO, RESGUARDO, PREPARACION DEL AREA Y COLOCACION SEGUN PROYECTO, RIEGO INICIAL PARA EL CORRECTO ENRAIZAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, RIEGO Y MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	3,500.00			$ -
4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO GARDENIA DE 40 CM DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLADO, RESGUARDO, PREPARACION DEL AREA Y COLOCACION SEGUN PROYECTO, RIEGO INICIAL PARA EL CORRECTO ENRAIZAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, RIEGO Y MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2,500.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-144-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE
UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
5.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO CLAVO PINTO DE 50 X15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLADO, RESGUARDO, PREPARACION DEL AREA Y COLOCACION SEGUN PROYECTO, RIEGO INICIAL PARA EL CORRECTO ENRAIZAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, RIEGO Y MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2,500.00			$ -
6.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO CLAVO VERDE DE 50 X15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLADO, RESGUARDO, PREPARACION DEL AREA Y COLOCACION SEGUN PROYECTO, RIEGO INICIAL PARA EL CORRECTO ENRAIZAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, RIEGO Y MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	250.00			$ -
7.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO DURANTA GOLDEN DE 50 X15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLADO, RESGUARDO, PREPARACION DEL AREA Y COLOCACION SEGUN PROYECTO, RIEGO INICIAL PARA EL CORRECTO ENRAIZAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, RIEGO Y MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	5,000.00			$ -
8.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO MAGNOLIA DE 5MTS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLADO, RESGUARDO, PREPARACION DEL AREA Y COLOCACION SEGUN PROYECTO, RIEGO INICIAL PARA EL CORRECTO ENRAIZAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, RIEGO Y MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	25.00			$ -
	RETIRO DE TOCON DE ARBOL DE CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, RETIRO DE TOCON, DESENRAIZADO, EXCAVACIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, GRUAS, SIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -
					SUBTOTAL:	$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-144-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE
UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	SISTEMA DE RIEGO					
10.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA 7.5 hp CON CONEXIONES PARA SUCCION Y DESCARGA DE 2"Ø INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION TRIFASICA 3F4H 220V PARA BOMBA DE HASTA 30 mts EN TUBO PVC SERVICIO PESADO EN COLOR VERDE DE 2"Ø , 2 CURVAS DE PVC PESADO 2"Ø, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, HASTA 160 mts CABLE THW CAL 2, 3 REGISTROS PARA ALUMBRADO TIPO POLIMERICO DE 40×40 cm, 1 ARRANCADOR NEMA 3R MARCA SQUARE'D PARA 7.50 HP, 1 CONTACTOR NEMA 3R A 220V PARA 7.50 HP, 1 INTERRUPTOR TERMOMAGENTICO TIPO QO MARCA SQUARED DE 3×30A, 1 GABINETE TIPO DE SOBREPONER BNS 3-100 MARCA SQUARE'D, PRUEBAS DE VOLTAJE, CORRIENTE Y PUESTA EN MARCHA	PZA	1.00			$ -
11.00	SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO PARA EQUIPOS DE RIEGO, INSTALADOS EN CABINA DE CONTROL CONSISTENTE EN TRES (3) CENTROS DE CARGA PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO; TRES (3) INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS TRIFÁSICOS DE 30 A; TRES (3) CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 30 A CON BOBINA DE ACTIVACIÓN A 24 V; TRES (3) CONTROLADORES PARA SISTEMA DE RIEGO DE 4 ESTACIONES, MARCA RAIN O SIMILAR DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD; Y DOCE (12) VÁLVULAS SELENOIDES DE 2" MARCA RAINBIRD O SIMILAR DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MONTAJE, FIJACIÓN, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, TERMINALES, CONECTORES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PROGRAMACIÓN BÁSICA DE LOS CONTROLADORES, PUESTA EN MARCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -
	LINEA DE ALIMENTACION TRIFASICA PARA CABINA DE CONTROL DE HASTA 15 mts EN TUBO PVC SERVICIO PESADO EN COLOR VERDE DE 2"Ø CON 2 CODOS DE PVC 2"Ø INCLUYE HASTA 60 mts DE CABLE THW CAL 2, 2 REGISTROS PREFABRICADOS RBTB1 CON TAPA Y MARCO, PRUEBAS DE VOLTAJE, CORRIENTE Y PUESTA EN MARCHA, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS ACCESORIIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-144-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE
UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
13.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA DELTA CON 3 VARILLAS DE COBRE COPERWELD DE 3M DE LONGUITUD DE 3/8"Ø INTERCONECTADAS CABLE DESNUDO CAL 2 AWG DE HASTA 12 mts DE LONGUITUD, SOLDADURAS CADWELL Y EN CADA ELECTRODO APLICAR GEM MINERAL, AHOGADAS EN REGISTRO TIPO POLIMERICO REDONDO, INCLUYE EXCAVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	3.00			$ -
14.00	SISTEMA ELECTRICO PARA CONTACTOS DUPLEX POLARIZADO 120V, INCLUYE HASTA 16 mt TUBERIA PVC PESADO VERDE DE 3/4"Ø, HASTA 25 mt CABLE THW CAL 10 COLOR BLANCO, HASTA 25 mt CABLE THW CAL 10 COLOR NEGRO, HASTA 25 mts DE CABLE THW CAL 12 COLOR VERDE, 4 REGISTROS TIPO POLIMERICO, 4 CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, 4 TAPAS PARA CONTACTO TIPO ABATIBLE, 4 CONDULETS FS 3/4", 1 CENTRO DE CARGA QO2 Y 1 INTERRPTOR TERMOMAGNETICO DE 1×30A ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -
15.00	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN, INTEGRADO POR HASTA SEISCIENTOS CUARENTA (640) ROCIADORES EMERGENTES MODELO 1800, MARCA RAIN BIRD O SIMILAR DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD; HASTA SEISCIENTOS CUARENTA (640) CODOS CONECTORES DE 1/2"Ø A 16 mm; HASTA SEISCIENTOS CUARENTA (640) CONECTORES INICIALES TIPO ESPIGA DE 16 mm; HASTA VEINTISÉIS (26) BOLSAS DE BOQUILLAS MODELO 18 VAN, MARCA RAIN BIRD O SIMILAR; HASTA DIEZ (10) ROLLOS DE MANGUERA PARA IRRIGACIÓN DE 30 mts DE 16 mm MARCA RAIN BIRD O SIMILAR; Y HASTA VEINTE (20) COPLES DE UNIÓN PARA MANGUERA DE 16 mm. INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, COLOCACIÓN, CONEXIONES HIDRÁULICAS, CORTE Y TENDIDO DE MANGUERA, ENSAMBLE DE ACCESORIOS, NIVELACIÓN Y AJUSTE DE LOS ROCIADORES, INSTALACIÓN DE BOQUILLAS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, REGULACIÓN DE CAUDAL Y COBERTURA DE RIEGO, PUESTA EN OPERACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-144-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE
UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
16.00	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCION CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE HASTA DOSCIENTOS OCHENTA (280) TRAMOS DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO; CONECTORES MACHO DE 2"; TUERCAS UNIÓN DE 2"; CODOS DE 90° DE 2"; TEES DE 2"; Y COPLES DE 2", TODOS DE PVC HIDRÁULICO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, CORTE, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA, APLICACIÓN DE PRIMER Y CEMENTO SOLVENTE, ENSAMBLE Y ALINEACIÓN DE CONEXIONES, FIJACIÓN, INTERCONEXIÓN DE LA RED, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y PRESIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, DESPERDICIOS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -
	SISTEMA DE RIEGO EN CAJA DEL AGUA				**SUBTOTAL**	**$ -**
17.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA 5 hp CON CONEXIONES PARA SUCCION Y DESCARGA DE 2"Ø INCLUYE, LINEA DE ALIMENTACION TRIFASICA 3F4H 220V PARA BOMBA DE HASTA 30 mts EN TUBO PVC SERVICIO PESADO EN COLOR VERDE DE 2"Ø , 2 CURVAS DE PVC PESADO DE 2"Ø, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, HASTA 160 mts CABLE THW CAL 2, 3 REGISTROS PARA ALUMBRADO TIPO POLIMERICO DE 40×40 cm, 1 ARRANCADOR NEMA 3R MARCA SQUARE'D PARA 5 HP, 1 CONTACTOR NEMA 3R A 220V PARA 5 HP 1 INTERRUPTOR TERMOMAGENTICO TIPO QO MARCA SQUARED DE 3×30A, 1 GABINETE TIPO DE SOBREPONER BNS 3-100 MARCA SQUARE'D, PRUEBAS DE VOLTAJE, CORRIENTE Y PUESTA EN MARCHA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-144-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE
UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
18.00	SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO PARA EQUIPOS DE RIEGO, CONSISTENTE EN UN (1) CENTRO DE CARGA PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO; UN (1) INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 30A; UN (1) CONTACTOR TRIFÁSICO DE 30 A CON BOBINA DE ACTIVACIÓN A 24 V; UN (1) CONTROLADOR PARA SISTEMA DE RIEGO DE 4 ESTACIONES, MARCA RAIN O SIMILAR DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD; Y CUATRO (4) VÁLVULAS SELENOIDES DE 2" MARCA RAINBIRD O SIMILAR DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MONTAJE, FIJACIÓN, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, TERMINALES, CONECTORES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PROGRAMACIÓN BÁSICA DE LOS CONTROLADORES, PUESTA EN MARCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -
19.00	LINEA DE ALIMENTACION TRIFASICA PARA CABINA DE CONTROL DE HASTA 15 mts EN TUBO PVC SERVICIO PESADO EN COLOR VERDE DE 2"Ø CON 2 CODOS DE PVC 2"Ø INCLUYE HASTA 60 mts DE CABLE THW CAL 2, 2 REGISTROS PREFABRICADOS RBTB1 CON TAPA Y MARCO, PRUEBAS DE VOLTAJE, CORRIENTE Y PUESTA EN MARCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -
20.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA DELTA CON 3 VARILLAS DE COBRE COPERWELD DE 3M DE LONGUITUD DE 3/8"Ø INTERCONECTADAS CABLE DESNUDO CAL 2 AWG DE HASTA 12 mts DE LONGUITUD, SOLDADURAS CADWELL Y EN CADA ELECTRODO APLICAR GEM MINERAL, AHOGADAS EN REGISTRO TIPO POLIMERICO REDONDO, INCLUYE EXCAVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	3.00			$ -
21.00	SISTEMA ELECTRICO PARA CONTACTOS DUPLEX POLARIZADO 120V, INCLUYE HASTA 16 mt TUBERIA PVC PESADO VERDE DE 3/4"Ø, HASTA 25 mt CABLE THW CAL 10 COLOR BLANCO, HASTA 25 mt CABLE THW CAL 10 COLOR NEGRO, HASTA 25 mts DE CABLE THW CAL 12 COLOR VERDE, 4 REGISTROS TIPO POLIMERICO, 4 CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, 4 TAPAS PARA CONTACTO TIPO ABATIBLE, 4 CONDULETS FS 3/4", 1 CENTRO DE CARGA QO2 Y 1 INTERRPTOR TERMOMAGNETICO DE 1×30A ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-144-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE
UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
22.00	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN, INTEGRADO POR HASTA CUARENTA (40) ASPERSORES MOD 5004 MARCA RAINBIRD, HASTA CIENTO VEINTE (120) ROCIADORES EMERGENTES MODELO 1800, MARCA RAIN BIRD O SIMILAR DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD; HASTA CUARENTA (40) CODOS CONECTORES DE 3/4" A 16 MM; HASTA CIENTO VEINTE (120) CODOS CONECTORES DE 1/2" A 16 MM, HASTA CIENTO SESENTA (160) CONECTORES INICIALES TIPO ESPIGA DE 16 MM; HASTA SÉIS (6) BOLSAS DE BOQUILLAS MODELO 18 VAN, MARCA RAIN BIRD O SIMILAR; HASTA DOS (2) ROLLOS DE MANGUERA DE 30 mts PARA IRRIGACIÓN DE 16 MM; Y HASTA CUARENTA (40) COPLES DE UNIÓN PARA MANGUERA DE 16 MM. INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, COLOCACIÓN, CONEXIONES HIDRÁULICAS, CORTE Y TENDIDO DE MANGUERA, ENSAMBLE DE ACCESORIOS, NIVELACIÓN Y AJUSTE DE LOS ROCIADORES, INSTALACIÓN DE BOQUILLAS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, REGULACIÓN DE CAUDAL Y COBERTURA DE RIEGO, PUESTA EN OPERACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -
23.00	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCION CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE HASTA CINCUENTA (50) TRAMOS DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO; CONECTORES MACHO DE 2"; TUERCAS UNIÓN DE 2"; CODOS DE 90° DE 2"; TEES DE 2"; COPLES DE 2" Y TAPONES CACHUCHA DE 2", TODOS DE PVC HIDRÁULICO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, CORTE, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA, APLICACIÓN DE PRIMER Y CEMENTO SOLVENTE, ENSAMBLE Y ALINEACIÓN DE CONEXIONES, FIJACIÓN, INTERCONEXIÓN DE LA RED, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y PRESIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, DESPERDICIOS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. (p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -
					SUBTOTAL:	$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-144-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE
UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	PREPARACION PARA ILUMINACION					
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO 36 REGISTRO CILÍNDRICO DE 36.1X37 CM TAPA 31.5CM FABRICADO EN POLYCONCRETO, CUERPO DE POLIETILENO PARA USO PEATONAL PESO APROXIMADO DE 7.6 KG. INCLUYE: EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA AHOGARLO O EMPOTRARLO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, CORTES Y ACOPLAMIENTO DE POLIDUCTO DE 3/4" , ALINEACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	70.00			$ -
25.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO POLIFLEX NARANJA DE 3/4"Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SUBTERRÁNEO. INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 20X20CM EN TERRENO TIPO 1 BLANDO O ARCILLOSO, GUÍA DE ALAMBRE, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN POR METODOS MANUALES, CINTA DE CABLEADO ELECTRICO A 10 CM DEL LOMO DE TUBOFLEX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	M	1,200.00			$ -
26.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CALIBRE 12 AWG. TRAMOS NO MAYORES A 10 METROS DE LONGITUD. INCLUYE: INTRODUCCIÓN EN POLIFELX, GUIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, GUIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	M	1,200.00			$ -
27.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12. TRAMOS NO MAYORES A 10 METROS DE LONGITUD INCLUYE: INTRODUCCIÓN EN POLIFLEX, GUIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	M	1,200.00			$ -
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR BIMETALICO DERIVADOR COBRE ALUMINIO CALIBRE 6-10. INCLUYE MATERIALES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ALINEACIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T. POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	12.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-144-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE
UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
29.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA BOLARDO LUMINOSO. MEDIDAS: 40 X 40 X 50 CMS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA, TUERCAS DE PRESIÓN Y ROLDANAS PLANAS DE PRESIÓN, POLIDUCTO DE 3/4" (21MM) PARA CONECTAR HASTA EL REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PASO DE CABLE #10 AWG. EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	70.00			$ -
30.00	MONTAJE Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE BOLARDO LUMINOSO O POSTE DE LUZ DE 2.80 METROS DE ALTURA, SECCIÓN TRIANGULAR, CON FUENTE DE LUZ INTEGRADA, PLACA BASE DE 24 × 24 CM, CON ESPESOR DE 3/8", BARRAS DE FIJACIÓN, LOGOTIPO Y LETRAS TROQUELADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ. INCLUYE: CONEXIÓN A LA FUENTE ELÉCTRICA MAS CERCANA, TAQUETES DE EXPANSIÓN, IZAJE MEDIANTE MANIOBRA MANUAL, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. BOLARDO O POSTE SUMINISTRADO POR LA DEPENDENCIA. (P.U.C.T.T.-POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	70.00			$ -
	TRABAJOS VARIOS				**SUBTOTAL:**	$ -
31.00	RETIRO DE ELEMENTOS DE CONCRETO Y OTROS COMO: BASES DE CONCRETO OBSOLETAS, REGISTROS OBSOLETOS, INSTALACIONES DE LUZ ESCENICA OBSOLETAS, MEDIDAS VARIABLES, INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, EXCAVACIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, GRUAS, SIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO)	PZA	172.00			$ -
32.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 EN COLOR NEGRO Y COBRE TONO SEMI MATE EN POSTES DE LAMPARAS DE LAS AVENIDAS LATERALES, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	87.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-144-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE
UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
33.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 EN COLOR COBRE TONO SEMI MATE EN MOLDADURA DE PARTE SUPERIOR DE POSTES DE CAMINAMIENTO CENTRAL, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	110.00			$ -
34.00	CONSTRUCCION DE CABINA DE CONTROL MEDIDAS LIBRES INTERIORES DE 60 cm DE FONDO×200 cm DE ANCHO×240 cm DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION DE 250×120×40 cm DENTELLON PERIMETRAL DE 30×20 cm ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8"Ø Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4"Ø A CADA 15 cm RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, LOSA DE CIMENTACION ARMADA CON VARILLA DEL N° 3 @ 15 cm AMBOS SENTIDOS, DE 230×90×20cm ANCLADA A DENTELLON, MURO DE LADRILLO, CASTILLOS DE 15×15 cm ARMADO CON 4 VAR 3/8"Ø Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4"Ø @20 cm CONCRETO F'C=250 kg/cm² EN CADA ESQUINA, CERRAMIENTO PERIMETRAL DE 15×20 cm ARMADO CON 4 VAR 3/4"Ø Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4"Ø @20 cm CONCRETO F'C=250 kg/cm² , LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=250 kg/cm² ARMADO CON UNA PARRILLA DE VARILLA DE 3/8"@ 15 cm AMBOS SENTIDOS CIMBRA ACABADO COMUN, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:3:5, PINTURA VINILICA. DOBLE PUERTA PRIMERA DE MALLA CICLONICA DE 100×220 cm Y SEGUNDA PUERTA DE HERRERIA CON DUELA Y PERFILES CALIBRE 18. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, EXCAVACIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO)	PZA	2.00			$ -
	REHABILITACION DE REJA				**SUBTOTAL:**	**$ -**
36.00	SUMINSTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS FALTANTES DE SOLERA DE 3/4" X 1 1/4", CON PERFORACION DE 1/2" , INC. PREPARACION DEL AREA A REPONER, SUMINSTRO DEL MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO IGUAL AL EXISTENTE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REHABILITACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREAS INDICADAS POR EL SUPERVISOR.	M	12.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-144-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE
UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
37.00	SUMINSTRO Y COLCACION DE ELEMENTOS FALTANTES DE SOLERA DE 3/16" × 1-1 /4" , INC. PREPARACION DEL AREA A REPONER, SUMINSTRO DEL MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO IGUAL AL EXISTENTE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REHABILITACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).AREAS INDICADAS POR EL SUPERVISOR.	M	6.00			$ -
38.00	SUMINSTRO Y COLCACION DE ELEMENTOS FALTANTES DE SOLERA DE 1/8" X 1/2" , INC. PREPARACION DEL AREA A REPONER, SUMINSTRO DEL MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO IGUAL AL EXISTENTE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REHABILITACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREAS INDICADAS POR EL SUPERVISOR.	M	18.00			$ -
39.00	SUMINSTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS FALTANTES DE TUBO NEGRO CEDULA #30 DE 1" , INCLUYE PREPARACION DEL AREA A REPONER, SUMINSTRO DEL MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO IGUAL AL EXISTENTE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REHABILITACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREAS INDICADAS POR EL SUPERVISOR.	M	6.00			$ -
40.00	SUMINSTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS FALTANTES DE VARILLA CUADRADA DE 1/2", INC. PREPARACION DEL AREA A REPONER, SUMINSTRO DEL MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO IGUAL AL EXISTENTE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REHABILITACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREAS INDICADAS POR EL SUPERVISOR.	ML	36.00			$ -
41.00	SUMINSTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, COLOR COBRE #137, SOLO EN DETERMINADAS PIEZAS EN REJA DE JARDINERAS A DOS MANOS Y POR AMBAS CARAS, (PARA EL NUMERO GENERADOR DE OBRA DE ESTE CONCEPTO SE CUANTIFICARÁ POR POR m² DE REJA, NO POR PIEZAS PINTADAS) INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREAS INDICADAS POR EL SUPERVISOR.	M2	1,878.17			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-144-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE
UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
42.00	SUMINSTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, COLOR NEGRO, SOLO EN DETERMINADAS PIEZAS EN REJA DE JARDINERAS A DOS MANOS Y POR AMBAS CARAS, (PARA EL NUMERO GENERADOR DE OBRA DE ESTE CONCEPTO SE CUANTIFICARÁ POR POR m² DE REJA, NO POR PIEZAS PINTADAS) INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREAS INDICADAS POR EL SUPERVISOR.	M2	1,878.17			$ -
					SUBTOTAL:	$ -
	REPOSICION DE CANTERA					
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA ROSA CON UNA SECCION DE 40×25×10.00 cm, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, DUREZA 7, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, EN PROPORCION 1:3, CON BOQUILLA A TOPE, INCLUYE: MANO DE OBRA, CANTERA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CORTE CON DISCO DE CONCRETO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MORTERO, ARENA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ARTEZAS PARA REALIZAR LA MEZCLA, CONTROL TOPOGRAFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P.U.C.T.T.) AREAS INDICADAS POR EL SUPERVISOR.	PZA	80.00			$ -
					SUBTOTAL:	$ -
	SUB ESTACIÓN ELECTRICA Y MURETES DE MEDICION					
44	DESMONTAJE DE SUBESTACION ELECTRICA DESENERGIZADA DE 45 KVA DE PEDESTAL EXISTENTE (SIN RECUPERACION) , INCLUYE DESCONEXION DE TRANSFORMADOR, GRUA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00			$ -
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 45 kva 13.2 kv TIPO PEDESTAL SIN PROTOCOLO, OPERACIÓN RADIAL A 220 V 3F4H NORMA J INCLUYE ACCESORIOS 3 CODO OPERACIÓN CON CARGA 200A, 3 INSERTO 15KV, 3 ADAPTADORES PARA TIERRA, 3 BOQUILLAS DE DESCANSO, BARRA DE COBRE PARA TIERRA DE 2"× 50 cm 1/8 DE ESPESOR, INCLUYE TRASLADO EN GRUA,	PZA	1.00			$ -
46	TRAMITES ANTE CFE, ELABORACION DE PROYECTO ANTE CFE, DICTAMEN DE UVIE (UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS), PAGO POR APORTACION DE CFE Y PAGO POR REVISION Y APROBACION DE PROYECTO, DEPOSITO DE GARANTIA POR LA CARGA A CONTRATAR	PZA	1.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-144-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE JARDINERAS CALZADA DE GUADALUPE
UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
47	SISTEMA DE MEDICION (ACOMETIDAS) A BASE DE 2 MURETES DE CONCRETO PARA INSTALACIONES SUBTERRANEAS CON BASE, TRIFASICO 3F-4H, A 220V, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3×30 AMP. INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION CON UNA LONGITUD DE HASTA 45 mts DESDE INTERRUPTOR PRINCIPAL A CUARTO DE CONTROL CON CABLE THW CALIBRE 4. CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3×40 AMP. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00			$ -
					SUBTOTAL:	$ -

SUB-TOTAL: $ -
I.V.A. (16 %): $ -
T O T A L: $ -

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024-2027

San Luis amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio

Nombre y Firma del Licitante: _____