ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

SE ELABORA LA PRESENTE ACTA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 DE SU REGLAMENTO.

1.- FECHA Y HORA:

En el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 10:00 Horas, del día **martes, 10 de noviembre de 2026** , en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicados en las Instalaciones de la Unidad Administrativa del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, con dirección Boulevard Salvador Nava Martínez No. 1580, colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., se reunen los Licitantes, servidores públicos y demás representantes cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta. Se da cuenta que los Licitantes presentes son los que se registran al pie de la presente.

2.- MOTIVO:

REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO:

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-147-2026

Objeto del procedimiento:

Nombre de la Obra	Ubicación
REHABILITACIÓN DE CALLES EN ZONA INDUSTRIAL (BACHEO) EJES 110, 124, 128, 130, 134, Y AVENIDA CFE, SAN LUIS POTOSÍ	**VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**

3.- FECHA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS:

De conformidad con lo señalado en el Articulo 60 de la Ley, y en los Artículos 29 y 30 de su Reglamento, la Visita al Sitio de los trabajos se llevó a cabo el día miércoles, 28 de octubre de 2026 a las 10:00 Horas.

4.- ACLARACIONES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

El H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., por conducto de la Subdirección de Licitaciones de la Dirección de Obras Públicas, hace del conocimiento a los Licitantes las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria y sus Anexos.

4.1.- ASPECTOS LEGALES:

4.1.1.- Se indica a los Licitantes que la Plataforma de Compranet Estatal no se encuentra habilitada para recibir propuestas de manera electronica, por lo que deberán ser entregadas de manera PRESENCIAL.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-147-2026

4.1.2.- Se hace la aclaración a los Licitantes que toda la documentación de la propuesta, debe estar dirigida al ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

4.1.3.- Se hace la aclaración a los Licitantes, que con respecto al REUC (Registro Estatal Único de Contratistas), solicitado en las Bases, éste debe estar vigente a la Fecha del contrato, sin excepción alguna, de no ser así será desechada la propuesta.

4.1.4.- Se informa a los Licitantes que, queda sin efecto lo especificado en las Bases de Licitación, inciso 7.- Garantías, Fracción III. Los Vicios ocultos..., debiendo de considerar en esta Fracción lo siguiente:

"III. Los vicios ocultos, para garantizar durante un plazo de treinta y seis (36) meses el cumplimiento de las obligaciones, previamente a la recepción de los trabajos, el contratista otorgará fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido en la Obra, en este apartado, se está considerando un tiempo mayor de duración de la garantía que establece el numeral 157 de la LEY, en razón de que la magnitud y calidad de los trabajos por contratar están diseñados para que al menos sean garantizados por éste período, así mismo garantizar a la ciudadanía la correcta aplicación de los Recursos, además que los trabajos se realizarán con los mejores materiales y procesos de construcción, por lo tanto en caso de que se presente cualquier desperfecto quede garantizada su reparación durante ese período, evitando el uso de recursos públicos en reparaciones."

Debiendo de considerar el cargo dentro de los Indirectos de su propuesta.

4.1.5. Se informa a los Licitantes que de resultar adjudicado con el contrato, para la ejecución de los trabajos se le requerirá que entregue un seguro de responsabilidad civil por el 10% del monto total de la propuesta, por lo que deberá considerar el costo dentro de sus Indirectos, dicho seguro deberá ser expedido por una Compañía legalmente autorizada, destinada a cubrir daños que sean causados durante la ejecución de la obra y estará vigente hasta la recepción de la misma, deberá de ser presentado dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del Fallo. Lo anterior, no exime al contratista contratado de su responsabilidad para responder por los daños que puedan ser causados a este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, sus bienes, a terceras personas y/o bienes de terceras personas, ya que su responsabilidad prevalecerá independientemente de que el Contratista cuente con dicho seguro para hacer frente a las contingencias que llegaran a presentarse en el periodo de la obra.

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-147-2026

En el supuesto de que en el o los lugares donde se ejecutarán los trabajos soliciten alguna fianza, el contratista absorberá los gastos que ocasionen la expedición de la misma y deberán de preveerlo y considerarlo en sus costos Indirectos.

4.1.6.- Se solicita al Licitante que con respecto al Foliado de la propuesta deberá ser presentada de manera continua de acuerdo a las Bases, se recomienda omitir el lo posible el uso de grapas, (a excepción de los Documentos Certificados), en cambio, se sugiere el uso de clips para la integración de su propuesta, asi mismo, se recomienda el uso de los Separadores proporcionados por la Convocante y de ser posible en carpeta Lefort tamaño carta.

4.2.- ASPECTOS TÉCNICOS:

4.2.1.- Se ratificá a los Licitantes que el plazo de ejecución de los trabajos es de 25 días naturales, por lo que los Licitantes deberán apegarse a lo establecido en las bases de Licitación considerando los frentes de trabajo, requeridos para cumplir en tiempo y forma con la fecha

4.2.2.- Se informa a los Licitantes, se otorga un 30% de Anticipo, de la asignación presupuestal aprobada al contrato, para el inicio de los Trabajos, la adquisición de equipos de Instalación permanente y demás insumos, quedando sin efecto lo especificado en el punto 6.- Anticipos... de las Bases.

Este anticipo deberá ser otorgado por el Municipio a partir de la fecha en que se hubieran recibido las fianzas solicitadas dentro del plazo señalado en el artículo 115 inciso I de la Ley y en apego a los Artículos 121 al 125 del Reglamento y con antelación a la fecha de inicio de los servicios. Si rebasara la entrega del anticipo la fecha de inicio pactada, el programa de ejecución de los servicios se diferirá automáticamente en igual plazo; este hecho se comunicará y comprobara por escrito a la Convocante por el contratista, en el cual se indicará la nueva fecha de inicio y terminación de los servicios.

"Una vez adjudicado no entrega la fianza de anticipo en la fecha pactada con antelación al inicio de la prestación del servicio, No se diferirá y tendrá que iniciar los servicios en la fecha de inicio pactada en el contrato. Conforme artículo 117 fracción II de la Ley."

4.2.3. Se informa a los Licitantes que en atención a las Bases, punto 7. Garantias, se sustituye la Fraccion I de acuerdo a lo siguiente:

[redacted]

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-147-2026

DICE: " I. Para la contratación de esta obra, No se otorgará anticipo, por lo tanto, no se otorgará garantía por ese concepto."
DEBE DECIR: "I. Los anticipos que en su caso reciban. Esta garantía deberá constituirse por e monto total del anticipo."

4.2.4.- Se indica a los Licitantes que los precios de los insumos, rendimientos y costos horarios que integran los precios unitarios del catálogo de conceptos deberán ser acordes a los vigentes de mercado, ya que precios insolventes serán motivo para desechar la propuesta.

4.2.5.- Se indica a los Licitantes, que todos los materiales son puestos en obra, por lo que no deben de integrar ó desglosar cargos por fletes y/o traslados.

4.2.6.- Se ratifica al Licitante que para el apartado AE-4 inciso A). Análisis, cálculo e integración del Factor de Salario Real (FASAR), deberá de considerar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 2026 y **adjuntar copia del comprobante del Factor de Riesgo vigente declarado ante el IMSS**, y considerar las cuotas vigentes del mismo.

4.2.7.- Se informa a los Licitantes que para el apartado de las Bases de Licitación, punto 4. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, Documento AE-7. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA... deberán de presentar la documentación solicitada en este apartado en copia certificada por Notario Público, lo anterior, como constancia que la informacion entregada en este apartado es Veridica.

4.2.8.- Se informa a los Licitantes, que para el apartado de las Bases de Licitación, punto 4. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, Documento AE-5. IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL... para acreditar la experiencia y capacidad técnica deberá de considerar como obras similares o de la misma naturaleza lo siguiente: **Obras de Construcción, Rehabilitación, Bacheo con carpeta asfáltica y/o Concreto hidráulico,** con las que acredite su experiencia y capacidad técnica. De los cuales, se requieren contratos cuyo monto sea igual o mayor al 70% (setenta por ciento) del importe de su propuesta incluyendo el I.V.A., que presenten los licitantes a su nombre por medio de copias certificadas de contrato por fe de notario público y de acta de entrega recepción.

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-147-2026

Así mismo, se aclara que El "LICITANTE" que acredite el mayor número de años ejecutando obra(s) similares con las características, complejidad y magnitud especificadas y en condiciones establecidas en las presentes bases, en los últimos cico (5) años previos a la publicación de la "CONVOCATORIA". Para la evaluación se considerarán como máximo cinco (5) obras similares o de la misma naturaleza, es decir solo se considerará una obra por año, si algún "LICITANTE" presentara más de las obras requeridas por año solo se tomarán en consideración las máximas solicitadas que presente de cada año de la relación de contratos (Documento AE-5), siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos estas bases en cuanto a importe de contrato y similar o de la misma naturaleza. Para que se considere en la elaboración de su propuesta.

Quedando sin efecto lo especificado en el punto 8. EVALUACIÓN Y COMPARACION DE PROPUESTAS, Mecanismo de Evaluación, I. Propuesta Técnica. Inciso C. EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS...

4.2.9.- Se informa a los Licitantes, que se hace entrega de nuevo Catalogo de conceptos para que se considere en la elaboración de su propuesta, quedando sin efecto el entregado en las bases de Licitación.

4.2.10. De acuerdo a las bases de Licitación, los Cargos Adicionales que deberá de considerar dentro de su propuesta en el apartado AE-13, inciso D).- Cargos Adicionales y AE-14.- Análisis de los Precios Unitarios, mismos que serán afectados al Costo Directo, despues de la utilidad, el **5 al millar** para derechos de inspección y vigilancia; **2 al millar** para la capacitación de los trabajadores de la Industria de la Construcción, para el caso de Participantes que se encuentren afiliados a la Camara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC-SLP), adicionalmente a los cargos anteriores, deberá de incluir el **2 al millar** para el Desarrollo integral de las Familias; y el **1 al millar** para los Programas y realización de proyectos.

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-147-2026

4.2.11. Se informa a los Licitantes que deberán señalar en el sobre y todos los documentos, el número y nombre de la Licitación, que arroja el Sistema Electrónico Estatal de Información Publica Gubernamental Sobre obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, conocido como COMPRANET ESTATAL de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí:

LO-EST-245800030-147-2026

Nombre de la Obra	Ubicación
REHABILITACIÓN DE CALLES EN ZONA INDUSTRIAL (BACHEO) EJES 110, 124, 128, 130, 134, Y AVENIDA CFE, SAN LUIS POTOSÍ	**VARIAS COLONIAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**

Que deberá ser señalado en cada uno de los documentos que conforman la propuesta.

5.- SOLICITUD DE ACLARACIONES FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y LAS RESPUESTAS POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 60, Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, los interesados en participar en la citada junta, solo podrán formular preguntas relacionadas a este evento, en forma escrita, mediante oficio o por correo electrónico señalado por la convocante licitacionesobras.24-27@sanluis.gob.mx, a más tardar con 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la siguiente junta o la junta presente.

Se presentaron las siguientes preguntas en tiempo y forma de las siguientes Empresas:

TRAYSE, S.A. DE C.V.

PREGUNTA No. 1.- SOLICITAMOS SE NOS PROPORCIONE EL CATALOGO DE CONCEPTOS EN FORMATO EXCEL. PARA PODER CUMPLIR CON EL PUNTO 4.2.16 FORMATO 15.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE LAS BASES DE LICITACION.

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-147-2026

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 1.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE PARA ESTAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LOS TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR NO SE ENTREGA EL CATALOGO DE CONCEPTOS EN EXCEL, DEBE DE CONSIDERARSE PARA LA ELABORACION DE SU PROPUESTA EL ENTREGADO EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O EL PUBLICADO EN LA PLATAFORMA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI O EN EN LA PAGINA DE CONTRANET ESTATAL (APARTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES). PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION PUEDE EXPORTAR A EXCEL EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE SU PAQUETE DE PRECIOS UNITARIOS, CABE HACER MENSION QUE EL INCLUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS EN FORMATO EXCEL NO ES CAUSA DE DESCALIFICACION.

PREGUNTA No. 2.- SOLICITAMOS CROQUIS O PLANO DE LA BOCA DE TORMENTA.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 2.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APEGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS, ENTREGADO ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 3.- SOLICITAMOS NOS DEFINAN LA DOSIFICACION DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN, YA QUE HAY DIFERENCIA ENTRE EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LA ESPECIFICACION PARTICULAR

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 3.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APEGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS, ENTREGADO ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 4.- SOLICITAMOS NOS DEFINAN EL ESPESOR DE LA CARPETA ASFALTICA YA QUE HAY DIFERENCIA ENTRE EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LA ESÉCIFICACION PARTICULAR

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 4.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APEGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS, ENTREGADO ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 5.- SOLICITAMOS NOS DEFINAN EL TIPO DE DISEÑO DE CARPETA ASFALTICA YA QUE HAY DIFERENCIA ENTRE EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LA ESPECIFICACION PARTICULAR

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 5.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APEGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS, ENTREGADO ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 6. SOLICITAMOS NOS DEFINAN LA LONGUITUD DEL PASAJUNTAS

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 6.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE LA LONGUITUD DEBE SER DE 46 CM.

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.

LO-EST-245800030-147-2026

DESARROLLADORA DOGA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA No. 1.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONCEPTO CL-SA045, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE PROPORCIONE DETALLE DE LA BOCA DE TORMENTA DE GUARNICION CON LAVADERO DIRIGIDO AL CANAL PLUVIAL.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 1.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APEGARSE A LO ESPECIFICADO EN EL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 2.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONCEPTO CL-PAV052, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE ACLARE EL TIPO DE ACABADO QUE SE DEBE CONSIDERAR PARA EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, TODA VEZ QUE LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO MENCIONA DOS ACABADOS DIFERENTES: A) ACABADO ESCOBILLADO CON CEPILLO TEXTURIZADOR Y B) MOLDES PARA ESTAMPADO.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 2.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE EL ACABADO ES ESCOBILLADO CON CEPILLO TEXTURIZADOR.

PREGUNTA No. 3.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONCEPTO CL-PAV052, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE CONFIRME QUE NO SE DEBE CONSIDERAR NINGUN TIPO DE ARMADO PARA EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, TODA VEZ QUE DICHO PAVIMENTO SE COLOCARA EN VIALIDADES CON GRAN AFLUENCIA DE VEHICULOS PESADOS.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 3.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APEGARSE A LO ESPECIFICADO EN EL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 4.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONCEPTO CL-PAV052, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE CONFIRME SI SE DEBE CONSIDERAR LA PELICULA DE POLIETILENO CAL. 1X400.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 4.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APEGARSE A LO ESPECIFICADO EN EL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 5.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONCEPTO CL-PAV052, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE ACLAREN LAS DIMENSIONES DE LOS CUADROS PARA EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON LA FINALIDAD DE PODER CALCULAR CORRECTAMENTE LOS RENDIMIENTOS NECESARIOS.

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-147-2026

RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 5.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE EL CUADRO DEL PAVIMENTO DEBE SER COMO MINIMO A CADA 3 METROS.

PREGUNTA No. 6.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONCEPTO CL-PAV004, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE CONFIRME EL DIAMETRO DE LAS PASAJUNTAS YA QUE LA NORMATIVA RECOMIENDA PASAJUNTAS DE 1" PARA PAVIMENTOS DE CONCEPTO HIDRAULICO DE 20 CM DE ESPESOR, TODA VEZ QUE EL PAVIMENTO SOLICITADO SE COLOCARA EN VIALIDADES CON GRAN AFLUENCIA DE VEHICULOS PESADOS.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 6.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APEGARSE A LO ESPECIFICADO EN EL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 7.- DOCUMENTACION ADICIONAL, CROQUIS DE LOCALIZACION, SOLICITAMOS LA ACLARACION SI EL TIPO DE BACHEO SE REALIZARA CONFORME A LO INDICADO EN DICHO CROQUIS, O BIEN SE SE REALIZARA DE ACUERDO AL PAVIMENTO EXISTENTE EN CADA VIALIDAD.

RESPUESTA A LA PRESUNTA No. 7.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE EL CROQUIS DE LOCALIZACION ES DE REFERENCIA Y EL BACHEO SE REALIZARA CONFORME EL PAVIMENTO EXISTENTE DE CADA ÁREA.

PREGUNTA No. 8.- BASES DE LICITACIÓN, 8. EVALUACION Y COMPARACION DE PROPUESTAS, EL APARTADO A.- 5) INDICA QUE E LLABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEBE ESTAR ACREDITADO ANTE LA EMA EN LAS RAMAS DE A).- GEOTECNIA Y B).- MEZCLAS ASFALTICAS, ADEMAS DE LA CERTIFICACION DE LA AMAAC-IMT EN NIVEL II. SOLICITAMOS LA ACLARACION SOBRE LOS REQUISITOS CON LOS QUE DEBE CUMPLIR EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD YA QUE EL CONCEPTO CL-PAV051 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICA CARPETA ASFALTICA SE DEBE DISEÑAR CON METODOLOGIA MARSHALL.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 8.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE PARA ESTE APARTADO DEBE CONSIDERAR EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD ACREDITADO EN EMA EN LAS RAMAS DE A).- GEOTECNIA, B) MEZCLAS ASFALTICAS, Y C) CONCRETOS, PARA QUE SE CONSIDERE EN LA ELABORACION DE SU PROPUESTAS.

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-147-2026

PREGUNTA No. 9.- BASES DE LICITACIÓN, 8. EVALUACION Y COMPARACION DE PROPUESTAS, EL APARTADO A.- 1) INDICA QUE DEBE ENTREGAR COTIZACION VIGENTE DE "CARPETAS ASFALTICAS PROTOCOLO AMAAC II". SOLICITAMOS ACLARACION SOBRE EL DISEÑO DE MEZCLA QUE SE DEBE UTILIZAR TODA VEZ QUE EL CONCEPTO CL-PAV051 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICA CARPETA ASFALTICA SE DEBE DISEÑAR CON METODOLOGIA MARSHALL. DE IGUAL MANERA SOLICITAMOS LA ACLARACION SI EN CASO DE QUE EL DISEÑO DE LA MEZCLA SEA CON METODOLOGIA MARSHALL SE DEBE ENTREGAR UNA COTIZACIÓN.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 9.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE EL DISEÑO DE LA MEZCLA CON METODOLOGIA MARSHALL, Y SI DEBE PRESENTAR COTIZACIÓN DE LA MISMA.

6.- CIERRE DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los Licitantes que ésta junta de aclaraciones por parte del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, entre tanto no se notifique lo contrario.

El Acto de Presentación y Apertura de Propuestas se llevará a cabo el día **jueves, 19 de noviembre de 2026** a las 10:00 Horas en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en la Unidad Administrativa del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ubicado en Salvador Nava Martínez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P.

Se sugiere que los Licitantes se presenten en la Recepción de la Dirección de Obras Públicas con suficiente anticipación al evento para el registro de su propuesta, asi mismo, acatar los lineamientos presentados en las Bases de Licitación Estatal. Después de la hora indicada NO se recibirá propuesta

7.- FINAL: No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente acta de Junta de Aclaraciones siendo las 10:50 horas, del mismo día de su inicio, firmado al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

[redacted]

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-147-2026

8.- POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ:

No.	NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	FIRMA
1	**ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
2	**LIC. JULIO CÉSAR GALVÁN RAMOS** SUBDIRECTOR DE LICITACIONES	
3	**ARQ. ISMAEL HERNÁNDEZ LÓPEZ** SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	

No.	NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	FIRMA
4	REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	
5	REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS	

POR LA CONTRALORIA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ:

No.	NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	FIRMA
1	E.A.C. Alfonso de Jesús García Beltrán REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-147-2026

9.- POR LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN:

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1	Md. del Carmen Meave Galvan Afiliación y Licitaciones	

10.- POR LOS LICITANTES:

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL REPRESENTANTE, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO	FIRMA
1	TRAYSE, S.A. DE C.V.	
2	GRUPO CONSTRUCTOR TRES M SA DE CV.	
3	JAR DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES SA. DE CV.	
4	Bobra Desarrolladora	
5	Edgar Villaverde Campos	

* SE INFORMA QUE LOS DATOS PERSONALES ASENTADOS EN ESTA HOJA SON TRATADOS COMO CONFIDENCIALES, DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, QUE TIENE POR OBJETO LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, CON LA FINALIDAD DE REGULAR SU TRATAMIENTO LEGÍTIMO, CONTROLADO E INFORMADO, A EFECTO DE GARANTIZAR LA PRIVACIDAD Y EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA DE LAS PERSONAS.

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00

TRAYSE
S.A. DE C.V.

FORMATO JA

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES NÚMERO PRIMERA

Nombre de EL LICITANTE.- TRAYSE S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
05 NOV 2026
RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

Datos generales:

1. **TRAYSE, S.A. DE C.V.**
   RFC. TRA011116RV5
2. Además tratándose de personas morales:

Objeto social de la empresa: **Proyección y ejecución de obra civil, construcción de carreteras, puentes, presas, urbanizaciones, movimientos de tierras y todos los señalados en el acta constitutiva la cual se anexa.**

Nombre de los accionistas:

Número y fecha de las escrituras públicas: **Acta N° Ocho mil ciento sesenta y tres,** tomo: **566** del **16 de noviembre del 2001,** protocolizada por **Lic. Guillermo Delgado Robles,** Notaria No. **20.**

Datos de inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio: **7** Folio: **1214,** de fecha **18 de enero del 2002.**

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

b) Nombre del apoderado: **Ing. Hilario Hernández Martínez**.
Instrumento notarial N°: **12752,** Volumen: **422,** de fecha **13 de Septiembre del 2019,** protocolizada por:
Lic. Jorge Naya Gadea, Notario Público No. **30,** de **San Luis Potosí, S.L.P.**

TRAYSE
S.A. DE C.V.

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en la licitación **No. LO-EST-245800030-147-2026** relativa **a Rehabilitación de calles en Zona Industrial (bacheo)Ejes 110,124,128, 130,132,134 y Avenida CFE, San Luis Potosí., S.L.P.,** Así mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

Pregunta 1.
Solicitamos se nos proporcione el catálogo de conceptos en formato EXCEL. Para poder cumplir con el punto 4.2.16. FORMATO 15.-CATALOGO DE CONCEPTOS de las bases de licitación.

Pregunta 2.
Solicitamos croquis o plano de la boca de tormenta

Pregunta 3.
Solicitamos nos definan la dosificación del riego de impregnación , ya que hay diferencia entre el catálogo de conceptos y la especificación particular

Pregunta 4.
Solicitamos nos definan el espesor de la carpeta asfáltica ya que hay diferencia entre el catálogo de conceptos y la especificación particular

Pregunta 5.
Solicitamos nos definan el tipo de diseño de la carpeta asfáltica ya que hay diferencia entre el catálogo de conceptos y la especificación particular

Pregunta 6.
Solicitamos nos definan la longitud del pasajuntas

ATENTAMENTE

ING. HILARIO HERNANDEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DESARROLLADORA DOGA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
09 NOV 2026
04:43hrs
RECIBIDO

San Luis Potosí, S.L.P., a 09 de noviembre de 2026

ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
P R E S E N T E.-

El que suscribe **M. ING. LEOPOLDO STEVENS RICO**, en mi carácter de REPRESENTANTE LEGAL, de la empresa **DESARROLLADORA DOGA, S.A. DE C.V.,** señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 3ra Privada Alfredo M. Terrazas No. 103, Tequisquiapan, C.P. 78250, San Luis Potosí, S.L.P. y con la dirección de correo electrónico dogadesarrolladora@outlook.com, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal No. **LO-EST-245800030-147-2026** de fecha **20 de octubre de 2026** correspondiente a los trabajos consistentes en: **REHABILITACIÓN DE CALLES EN ZONA INDUSTRIAL (BACHEO) EJES 110, 124, 128, 130, 134, Y AVENIDA CFE, SAN LUIS POTOSÍ.,** respetuosamente comparezco ante Usted para presentar las siguientes preguntas para que sean desahogadas en la correspondiente Junta de Aclaraciones.

1. Catálogo de conceptos, Concepto CL-SA045, solicitamos de la manera mas atenta se proporcione el detalle de la boca de tormenta de guarnición con el lavadero dirigido al canal pluvial.
2. Catálogo de conceptos, Concepto CL-PAV052, solicitamos de la manera más atenta se aclare el tipo de acabado que se debe considerar para el pavimento de concreto hidráulico, toda vez que la descripción del concepto menciona dos acabados diferentes: a) Acabado escobillado con cepillo texturizador y b) Moldes para estampado.
3. Catálogo de conceptos, Concepto CL-PAV052, solicitamos de la manera más atenta se confirme que no se debe considerar ningún tipo de armado para el pavimento de concreto hidráulico, toda vez que dicho pavimento se colocará en vialidades con gran afluencia de vehículos pesados.
4. Catálogo de conceptos, Concepto CL-PAV052, solicitamos de la manera más atenta se confirme si se debe considerar la película de polietileno Cal.1 x 400.
5. Catálogo de conceptos, Concepto CL-PAV052, solicitamos de la manera más atenta se aclaren las dimensiones de los cuadros para el pavimento de concreto hidráulico con la finalidad de poder calcular correctamente los rendimientos necesarios.
6. Catálogo de conceptos, Concepto CL-PAV004, solicitamos de la manera más atenta se confirme el diámetro de los pasajuntas ya que la normativa recomienda pasajuntas de 1" para pavimentos de concreto hidráulico de 20 cm de espesor, toda vez que el pavimento solicitado se colocará en vialidades con gran afluencia de vehículos pesados.
7. Documentación adicional, Croquis de Localización, solicitamos la aclaración si el tipo de bacheo se realizará conforme a lo indicado en dicho croquis, o bien si se realizará de acuerdo al tipo de pavimento existente en cada vialidad.

DESARROLLADORA DOGA

8. Bases de licitación, 8. Evaluación y Comparación de Propuestas, el apartado A.-5.) indica que el laboratorio de control de calidad debe estar acreditado ante la EMA en las ramas de a).- Geotecnica y b).- Mezclas Asfálticas, además de la certificación de la AMAAC-IMT en el nivel II. Solicitamos la aclaración sobre los requisitos con los que debe cumplir el laboratorio de control de calidad ya que el concepto CL-PAV051 del catálogo indica que la carpeta asfáltica se debe diseñar con metodología Marshall.
9. Bases de licitación, 8. Evaluación y Comparación de Propuestas, el apartado A.-1.) indica que se debe entregar cotización vigente de "Carpetas asfálticas protocolo AMAAC II". Solicitamos la aclaración sobre el diseño de mezcla que se debe utilizar toda vez que el concepto CL-PAV051 del catálogo de conceptos indica que la capeta asfáltica se debe diseñar con metodología Marshall. De igual manera solicitamos la aclaración si en caso de que el diseño de la mezcla sea con metodología Marshall se debe entregar una cotización.

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente.

M. ING. LEOPOLDO STEVENS RICO
REPRESENTANTE LEGAL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

IÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-147-2026
IOMBRE DELOS TRABAJOS: REHABILITACION DE CALLES EN ZONA INDUSTRIAL (BACHEO) EJES 110, 124, 128, 130, 132, 134 Y AV. CFE, SAN LUIS POTOSI.
JBICACIÓN: VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
DEM	DEMOLICIONES					
CL-DEM001	DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO EN PAVIMENTO POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO EN BANCO. INC.: ACARREOS INTERNOS, APILE Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A BANCOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION, PERFILADO DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE Y POR MEDIOS MANUALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	480.00			$ -
					SUBTOTAL:	$ -
DS	SISTEMA DE ALCANTARILLADO					
CL-SA048	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 0.50M CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE HASTA 28 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, ACABADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 REPOSICIÓN DE BROCAL Y TAPA CIRCULAR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 61 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUYE: RETIRO, EXCAVACIONES, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DEL BROCAL EN MAL ESTADO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO	PZA	24.00			$ -
CL-SA049	RENIVELACIÓN DE CAJA DE VALVULAS CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE HASTA 28 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, ACABADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 REPOSICIÓN DE H Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO, LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, DIMENSIONES SEGUN PROYECTOINCLUYE: RETIRO, EXCAVACIONES, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE LA TAPA EN MAL ESTADO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO	PZA	10.00			$ -
CL-TV017	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EN ZONA DE VIALIDAD Y BANQUETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, PROTECCION DE OBRA, DEMOLICIONES, EXCVACIONES MANUALES, RELLENOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	4.00			$ -
					SUBTOTAL:	$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

IÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-147-2026

IOMBRE DELOS TRABAJOS: REHABILITACION DE CALLES EN ZONA INDUSTRIAL (BACHEO) EJES 110, 124, 128, 130, 132, 134 Y AV. CFE, SAN LUIS POTOSI.

JBICACIÓN: VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
TERR	TERRACERÍAS					
CL-EXC004	EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD (APERTURA DE CAJA), MEDIDO EN BANCO SEGÚN SECCIONES CONSTRUCTIVAS, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO Y/O MAQUINA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACIÓN, DESMONTE, DESPALME, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS. (Norma 3.01.01.003-H-04.b), DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	3,240.00			$ -
CL-TER001	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	8,100.00			$ -
CL-PAV002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA CEMENTADA DE 1 1/2" A FINOS, COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M., MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA , POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CEMENTO GRIS AL 5% DEL P.V.S.M. DE LA BASE HIDRÁULICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACION, ACARREOS DEL MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, TENDIDO, COMPACTADO, AFINADO, SOBRESPESORES, Y PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	810.00			$ -
					SUBTOTAL:	$ -

[redacted]

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

IÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-147-2026
IOMBRE DELOS TRABAJOS: REHABILITACION DE CALLES EN ZONA INDUSTRIAL (BACHEO) EJES 110, 124, 128, 130, 132, 134 Y AV. CFE, SAN LUIS POTOSI.
JBICACIÓN: VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
PAV	PAVIMENTOS					
CL-PAV052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE M.R.=42 Kg/cm2 T.M.A. 1 1/2" DE 20 CM DE ESPESOR ACABADO CON CEPILLLO TEXTURIZADOR INCLUYE: PELICULA DE POLIETILENO CAL. 1 X 400 CON TRASLAPES DE 20 CMS EN AMBOS LADOS, COLADO, VIBRADO CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA METÁLICA DE PRIMERA LONGITUDINAL SIN MACHIHEMBRAR EN FRONTERAS, CURADO, ACABADO ESCOBILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CONCRETO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1·02·003/00. DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. ADEMAS DEBERAN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	1,072.00			$ -
CL-PAV004	JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION A BASE DE PASAJUNTAS DE REDONDO LISO, DIAMETRO 1" A CADA 30 CM, ESPACIAMIENTO Y LONGITUD SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CORRESPONDIENTE, COLOCADA A LA MITAD DEL ESPESOR. INCLUYE: CIMBRA METALICA PERFORADA, ENGRASADO EN EXTREMO EXPUESTO DEL PASAJUNTAS ANTES DE CONTINUAR EL COLADO, CORTE POSTERIOR DE JUNTA CON DISCO DE DIAMANTE DE 6MM. DE ANCHO Y 30MM. DE PROFUNDIDAD, MATERIAL DE RELLENO PREFORMADO BACKER ROAD Y SELLADOR DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE UN SOLO COMPONENTE RESISTENTE A ACEITES Y SOLVENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO PARA LIMPIEZA DE JUNTA CON AGUA A PRESION Y DISCO ABRASIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	780.00			$ -
CL-PAV005	JUNTA DE AISLAMIENTO EN LIMITE DE PAVIMENTOS CON POZO DE VISITA Y CAJAS DE VALVULAS, A BASE DE TIRAS DE CELOTEX ASFALTADO EN TODO EL ESPESOR DEL PAVIMENTO DE 1/2" DE ANCHO CON SELLADO SUPERIOR DE 1/2" X 1 CM A BASE DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE UN SOLO COMPONENTE RESISTENTE A ACEITES Y SOLVENTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA JUNTA CON DISCO DE DESBASTE, AIRE A PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	120.00			$

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

IÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-147-2026

IOMBRE DELOS TRABAJOS: REHABILITACION DE CALLES EN ZONA INDUSTRIAL (BACHEO) EJES 110, 124, 128, 130, 132, 134 Y AV. CFE, SAN LUIS POTOSI.

JBICACIÓN: VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
CL-PAV003	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION A CADA 3.00m O SEGUN SE AJUSTA EN CAMPO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5cm Y 6mm DE ESPESOR, CALAFATEADO EN AMBOS SENTIDOS CON SELLADOR AUTONIVELANTE SIKAFLEX O SIMILAR, MATERIAL DE RESPALDO BACKER ROAD, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CORTE Y DISCO DE DIAMANTE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA JUNTA CON DISCO DE DESBASTE, AIRE A PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	3,000.00			$ -
PAV040	RIEGO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 A RAZÓN DE 1.00 LT/M2, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARÍA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.C.T.T. Por unidad de concepto de trabajo terminado.)	M2	2,500.00			$ -
CL-PAV051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA DEL 93.0 AL 98.0% DE SU GRAVEDAD TEÓRIA MÁXIMA GMM CORRESPONDIENTE, TAMAÑO NOMINAL DE GRANULOMETRÍA 1/2" , CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO DE TRITURACIÓN TOTAL Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PG 76-22. AMBOS MATERIALES DEBERÀN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO, LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE CON METODOLOGÍA MARSHALL , INCLUYENDO: BARRIDO POR MEDIO MECÁNICOS, RIEGO DE LIGA CON PRODUCTO ASFÁLTICO EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZÓN DE 0.6 LTS/M2, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISEÑO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA EN EL ÁREA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T.	M2	2,500.00			$ -
					SUBTOTAL:	$

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

SUB-TOTAL:	$
I.V.A. (16 %):	$
T O T A L:	$

Nombre y Firma del Licitante: _____