CIRCULAR No. 1

Número de Licitación: **LO-EST-245800030-148-2026**
Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA**
Ubicación: **COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**

En el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., a 13 de noviembre de 2026, en punto de las 15:00 horas, se Informa a los Licitantes que se hace entrega de corrección en el catálogo de conceptos, esto debido a que se encontraba duplicados los conceptos de la subpartida de Cimentación de la partida de GRADAS.

Para efectos de su notificación de esta acta quedará a disposición de los Interesados en la página de Compranet Estatal http://www.contraloriaslp.gob.mx/SEEIPG/ProcsPublicos.php, página oficial del Ayuntamiento de San Luis Potosí www.sanluis.gob.mx y en la Subdirección de Licitaciones de la Dirección de Obras Públicas de Este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, para su consulta, así mismo se notificará a los Licitantes que presentaron propuesta por medio de correo electrónico, siendo de la exclusiva responsabilidad de los Licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de esta.

ATENTAMENTE

Ing. Eustorgio Chavez Garza
Director de Obras Públicas
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

"2026, Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí"

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
I	**PLATAFORMA Y ESTACIONAMIENTO**					
	TERRACERIAS					
UDG-PE-TERR01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUYE: CUADRILLA TOPOGRÁFICA, PUENTES EN LOS EJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	6,670.44			$ -
UDG-PE-TERR02	DESPALME DE TERRENO NATURAL DE 10 CM DE ESPESOR, REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYENDO: CORTE Y RETIRO DE CAPA VEGETAL, MALEZA, RAÍCES, BASURA, MATERIAL ORGÁNICO Y MATERIAL SUPERFICIAL NO APTO; CARGA, ACARREO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME AL SITIO AUTORIZADO O LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN; LIMPIEZA, AFINADO Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE RESULTANTE; MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SEÑALIZACIÓN, MOVIMIENTOS INTERNOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PROYECTO Y ESPECIFICACIONES. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	6,670.44			$ -
UDG-PE-TERR03	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B, A CUALQUIER PROFUNDIDAD (APERTURA DE CAJA), MEDIDO EN BANCO SEGÚN SECCIONES CONSTRUCTIVAS, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO Y/O MAQUINA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACIÓN, DESMONTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS. DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	469.50			$ -
UDG-PE-TERR04	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	6,670.44			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-PE-TERR05	SUMNISTRO Y COLOCACION DE TEPETATE EN CAPAS DE 20 CMS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO CON INCORPORACION DE AGUA PARA SU CORRECTO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, O EL REQUERIDO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	4,669.31			$ -
UDG-PE-TERR06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA 1 1/2" A FINOS, DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA , POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACION, ACARREOS DEL MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, TENDIDO, COMPACTADO, AFINADO, SOBRESPESORES, Y PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	469.50			$ -
UDG-PE-TERR07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE HASTA 5 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA DEL 93.0 AL 98.0% DE SU GRAVEDAD TEÓRICA MÁXIMA GMM CORRESPONDIENTE, TAMAÑO NOMINAL DE GRANULOMETRÍA ½", CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO DE TRITURACIÓN TOTAL Y CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO 76-22 . AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO, INCLUYENDO ESPECIALMENTE LOS COEFICIENTES DE FRICCIÓN Y TEXTURA APLICABLES. LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE CON METODOLOGÍA MARSHALL, INCLUYENDO: BARRIDO POR MEDIO MECÁNICOS, RIEGO DE LIGA CON PRODUCTO ASFALTICO EMULSIFICADO MODIFCADO SR1P QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZÓN DE 0.8 LTS/M2, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISEÑO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA EN EL ÁREA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	3,130.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	VARIOS					
UDG-PE-VAR01	TALA, DERRIBO CONTROLADO Y RETIRO DE ÁRBOLES, DE ACUERDO CON INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE INCLUYE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO; PROTECCIÓN DE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS, MOBILIARIO URBANO, VEGETACIÓN Y ELEMENTOS COLINDANTES; CORTE Y DERRIBO CONTROLADO DEL EJEMPLAR POR SECCIONES CUANDO LAS CONDICIONES DEL SITIO ASÍ LO REQUIERAN, PODA PREVIA DE RAMAS, TROCEO DE TRONCO, RAMAS Y MATERIAL VEGETAL, USO DE CUERDAS, ESLINGAS, APAREJOS, EQUIPO DE ASCENSO, PLATAFORMAS, EQUIPO DE IZAJE Y DEMÁS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE FORMA SEGURA, EXTRACCIÓN DE TOCÓN Y RAÍCES PRINCIPALES, EXCAVACIÓN NECESARIA PARA SU RETIRO, RELLENO DE LA OQUEDAD CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COLOCADO Y COMPACTADO HASTA ALCANZAR EL NIVEL DEL TERRENO CIRCUNDANTE, CARGA, ACARREO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE TRONCOS, RAMAS, RAÍCES, TOCÓN Y DEMÁS MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS EN SITIO AUTORIZADO; LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS DEL ÁREA INTERVENIDA; MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, COMBUSTIBLES, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, ACARREOS INTERNOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PROYECTO, ESPECIFICACIONES, NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE Y LAS INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN. (P.U.C.T.T. Por unidad de concepto de trabajo terminado.)	PZA	15.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-PE-VAR02	LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO DE TERRACERÍAS, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, CONSISTENTE EN EL RETIRO DE BASURA, RESIDUOS, ESCOMBRO SUELTO, PIEDRAS, MATERIALES AJENOS AL TERRENO Y CUALQUIER ELEMENTO QUE INTERFIERA CON LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; INCLUYE: RECOLECCIÓN, APILE, CARGA, ACARREO INTERNO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA EN SITIO O BANCO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN; BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, COMBUSTIBLES, CONSUMIBLES, SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PROYECTO, ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y LAS INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN. (P.U.C.T.T. Por unidad de concepto de trabajo terminado.)	M2	6,670.44			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
UDG-PE-IE01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED MARCA NEWLUX, SERIE: HALO, MODELO: NLSL07-080, POTENCIA: 80 W. FLUJO: 12,400LM. VOLTAJE DE OPERACIÓN: 120 ~277 VAC. FACTOR DE POTENCIA: 0.98. PROTECCIÓN AL IMPACTO: LK10. PROTECCIÓN: IP IP66. VIDA ÚTIL: >100,000HRS (TA 25°C @L70). CERTIFICACIONES: NOM-003,NOM-058, NOM-031 @100,000HRS, ETL,UL, CE,ROHS. GARANTÍA: 10 AÑOS. INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPOS, IZAJE, FLETES, ALMACENAMIENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	10.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-PE-IE02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO CIRCULAR DE 6.0 METROS. FABRICADO CON TUBO DE ACERO CEDULA 30, ALTURAS DE 6 METROS, DIÁMETRO DE 3.5" EXTERIOR, CON NIPLE PUNTA DE POSTE DE 2" . PLACA BASE 10" X 10" X 1/2". ACABADO FONDEADO ANTICORROSIVO O GALVANIZADO POR INMERSIÒN EN CALIENTE. ENTRECENTROS ORIFICIOS DE LA BASE DE 19CM. DIÀMETRO ORIFICIOS DE LA BASE DE 3/4". CON 4 CARTABONES. REGISTRO 3" X 5". COLOR NEGRO. INCLUYE: ALINEACIÓN, FIJACIÓN, FLETES, ALMACENAMIENTO, IZAJE, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	10.00			$ -
UDG-PE-IE03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO 36 REGISTRO CILÍNDRICO DE 36.1X37 CM TAPA 31.5CM FABRICADO EN POLYCONCRETO, CUERPO DE POLIETILENO PARA USO PEATONAL PESO APROXIMADO DE 7.6 KG. INCLUYE: EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA AHOGARLO O EMPOTRARLO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, CORTES Y ACOPLAMIENTO DE POLIDUCTO DE 3/4" , ALINEACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	11.00			$ -
UDG-PE-IE04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE XLP DRS ALUMINIO 600 VOLTS SUBTERRANEO 2 + 1 CAL.#6, MARCA VIAKON O SIMILAR. INCLUYE: CONEXIONES, CINTA ASILANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	175.00			$ -
UDG-PE-IE05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RETANGULAR DE CONCRETO PREFABRICADA F´C = 200 KG/M2 , T.M.A. ¾", PARA POSTE DE ALUMBRADO, CON UNA SECCION DE 40X40X80, ANCLAS DE 0.32X0.32X0.80MTS INCLUYE: EXCAVACIONES, ALINEACIÓN, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	10.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-PE-IE06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG CALIBRE 12. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, GUIA, TRABAJOS DESDE 0 A 3.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA EVITAR EMPALMES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	230.00			$ -
UDG-PE-IE07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 O CON FORRO THW COLOR VERDE. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, GUIA, TRABAJOS DESDE 0 A 3.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA, EVITAR EMPALMES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	115.00			$ -
UDG-PE-IE08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COOPERWELD DE 5/8" (16 MM) DE DIAMETRO POR 1.5 METRO DE LONGITUD, INCLUYE: EXCAVACIONES, COLOCACIÓN DENTRO DEL REGISTRO DE A.P. CONECTOR DE BURNDY R-22, GEM, CONEXIÓN AL CABLEADO DE TIERRA FISICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	2.00			$ -
UDG-PE-IE09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO (PADC), DE 3" DE DIÁMETRO NOMINAL, CON INTERIOR LISO Y SUPERFICIE CORRUGADA, CON O SIN ABOCINADO EN UN EXTREMO PARA SU ACOPLAMIENTO, CUMPLE CON LA MORMA DE REFERENCIA CFE-DF110-23. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ZANJA, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	175.00			$ -
UDG-PE-IE10	EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 40X50 CM EN TERRENO NATURAL. INCLUYE: EXCAVACIÓN POR METODOS MANUALES, COMPACTACIÓN DE CAMA INFERIOR, ALOJAMIENTO DE TUBERÍA PAD DE 3", CINTA PRECAUTORIA DE "CABLEADO ELÉCTRICO" A 10 CM SOBRE EL LOMO DE LA TUBERÍA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA, MATERIALES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ALINEACIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO APRA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T. POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	175.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-PE-IE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR COBRE ALUMINIO CALIBRE 6-10. INCLUYE: MATERIALES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ALINEACIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO APRA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T. POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	36.00			$ -
UDG-PE-IE12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUTEC 72W 7500LM LUCES LED DE SEGURIDAD CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EXTERIORES, 5000K LUZ DE DÍA, IP65 IMPERMEABLE, DESDE EL ATARDECER AL AMANECER, LUZ DE INUNDACIÓN DE 3 CABEZAS CON DETECCIÓN. INCLUYE: COLOCACIÓN EN PASILLO EXTERIOR, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ALINEACIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO APRA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T. POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	2.00			$ -
UDG-PE-IE13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL. 10 AWG. MATERIAL CONDUCTOR: COBRE. INCLUYE: CONEXIONES, CONECTORES, CINTA ASILANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	200.00			$ -
UDG-PE-IE14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL. 10 DESNUDO. MATERIAL CONDUCTOR: COBRE. INCLUYE: CONEXIONES, CONECTORES, CINTA ASILANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	100.00			$ -
UDG-PE-IE15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO POLIFLEX ROJO DE 21 MM Ó 3/4" SEGÚN LA NOM 001-SEDE-2005, CAPITULO 10, PARA USO EN: MUROS Y LOSAS BAJO SUPERVISIÓN, PROTECCIÓN DE CONDUCTORES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: ALAMBRE GUIA O RAFIA, CODOS, COPLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	50.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-PE-IE16	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE ACERO CUADRADA DE 4″ CON TAPA, PROFUNDIDAD DE 1 1/2″, CAPACIDAD 22 IN3, 12 ORIFICIOS EN LOS COSTADOS 8 ORIFICIOS DE 1/2″ Y 4 ORIFICIOS DE 3/4″ O 1/2″ EN LA PARTE POSTERIOR CUENTA CON 4 ORIFICIOS, 2 ORIFICIOS DE 1/2″ Y 2 ORIFICIOS DE 3/4″ O 1/2″ INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	4.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
					TOTAL DE PLATAFORMA Y ESTACIONAMIENTO:	**$ -**
II	**ESTACIONAMIENTO / CALLE ACCESO**					
	BANQUETAS Y GUARNICIONES					
UDG-EC-BAN01	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE f'c=150kg/cm2 - T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA R.N., SECCION TRAPEZOIDAL 15-20x40cm, INCLUYE: EXCAVACIONES, SOBRE EXCAVACIONES, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE, TRAZO, NIVELACION Y PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO POR INMERSION, DESCIMBRADO Y JUNTAS DE DILATACION @ 4 m CON CELOTEX ASFALTADO ACABADO APARENTE, ARISTA EXTERIOR REDONDEADA, PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	130.32			$ -
UDG-EC-BAN02	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPAS (PEATONALES Y COCHERAS) DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA f'c=150kg/cm2 T.M.A. 3/4" DE 8 cm DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES A CADA 2.0 m, TRAZO, EXCAVACIONES, SOBREEXCAVACIONES, NIVELADO, CIMBRADO COLADO, REGLEADO, CURADO, DESCIMBRADO (ACABADO ESCOBILLADO) Y RELLENO DE 10cm DE ESPESOR CON TEPETATE DE PRIMERA CALIDAD, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL, TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 90 % DE SU P.V.S.M., CON ELEMENTOS MECANICOS VIBRATORIOS, REPELLADO DEL PARAMENTO EXISTENTE EN EL TALON DE LA BANQUETA Y EL PARAMENTO, PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS Y LIMPIEZA FINAL, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	53.88			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EC-BAN03	FORJADO DE PERALTES DE 17 CM APX DE ALTURA Y 50 CM DE HUELLA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, RN, TMA 3/4" PARA RECIBIR ESCALÓN DE CONCRETO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	30.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	SEÑALAMIENTOS					
UDG-EC-SEÑ01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA COLOR BLANCA Y/O AMARILLA EN GUARNICION CON UNA SECCION DE 15x20x40 cm, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACARREOS, MANO DE OBRA, PINTURA PARA TRAFICO, MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, DESPERDICIO Y HERRAMIENTA. P.U.C.T.T. NORMA N- CTR-CAR-1-07-001/00 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	130.32			$ -
UDG-EC-SEÑ02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO DE 12 CMS., DE GRUESO PARA DELIMITAR CAJONES DE ESTACIONAMIENTO INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	85.20			$ -
UDG-EC-SEÑ03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA COLOR AZUL Y BLANCO PARA CAJONES (2.50 X 5.50) DE ESTACIONAMIENTO DE DISCAPACITADOS INCLUYE: LOGO DE SILLA DE RUEDAS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	4.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EC-SEÑ04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE PARA ESTACIONAMIENTO (TOPELLANTA), FABRICADO A BASE DE PLÁSTICO RECICLADO DE ALTA DENSIDAD (POLIETILENO / PVC), DE 55 CM DE LONGITUD, 10 CM DE ALTURA Y 15 CM DE ANCHO, EN COLOR NEGRO CON FRANJAS AMARILLAS REFLEJANTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, CALIFICADA PARA EL TRAZO, ALINEACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN MECÁNICA PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO O VARILLAS DE SUJECIÓN DE 1/2" X 7", TAQUETES EXPANSIVOS (SEGÚN SEA PARA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO) Y RONDANAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN, ROTOMARTILLO, BROCAS ADECUADAS, TIRALÍNEAS, EQUIPO DE LIMPIEZA Y SOPLADO DE PERFORACIONES, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO Y Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	8.00			$ -
UDG-EC-SEÑ05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLECHAS SENTIDO DE TRÁNSITO COLOR AMARILLO EN ZONA DE CARRILES, INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO, MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, TRAZO. P.U.C.T.T. NORMA N-CTR-CAR-1-07-001/00 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	8.00			$ -
UDG-EC-SEÑ06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA DE 0.61X0.61 INDICADOR DE VELOCIDAD (20KM/HR), INCLUYE.: LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ALMACENMIENTOS, PINTURA PARA TRAFICO, MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, DESPERDICIO Y HERRAMIENTA. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	CONEXIÓN A SERVICIOS					
UDG-EC-SERV01	TOMA DOMICILIARIA DE 6.00 m HASTA 9.00 m CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 5/8", INCLUYE: CONEXION Y SONDEOS A CUADRO EXISTENTE, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS Y MANIOBRAS DE LOS MATERIALES, ABRAZADERA DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO CON SALIDA DE 1/2", VÁLVULA DE INSERCIÓN, ADAPTADOR DE COMPRESIÓN A TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" Ø INTERIOR, CODO DE PEAD DE 13MMX90° Y DISPARO DE 40CM CON TUBO DE PEAD DE 13MM, REMATE CON TAPON HEMBRA DE PEAD DE 13 MM,EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA DE 10CMS, RELLENOS CON MATERIAL APTO PARA LA COMPACTACIÓN AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE), CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A BANCOS ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EC-SERV02	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8" DE 6.00 M HASTA 9.00 M DE LONGITUD. INCLUYE: PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CONTROL TOPOGRAFICO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CONEXION A RED DE PROYECTO, RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, BOMBEO DE ACHIQUE, CORTES, AJUSTES DEL TUBO, ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS DE LOS MATERIALES, TEE DE SERVICIO O BOTA DE INSERCION, PERFILADO, CONSTRUCCION DE REGISTRO CIEGO A PAÑO DE PARAMENTO DE 0.40*0.60*VARIABLE MEDIDAS INTERIORES MUROS DE 15 CM CON TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, FORJADO DE MEDIA CAÑA CON PENDIENTE HACIA EL EJE DE SIMETRIA DEL REGISTRO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 10.0 CM, TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7.0 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 10/10, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CIALQUIER PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA DE 10 CM Y ACOSTILLAMIENTO HASTA LOMO DE TUBO CON ARENA, RELLENOS CON MATERIAL APTOS PARA LA COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR DEL MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), CARGA Y ACARREO DE MATERIALES SOBRANTES PRODUCTO DE LA EXCAVACION A BANCOS AUTORIZADOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA. LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T. Por unidad de concepto de trabajo terminado.)	PZA	1.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
					TOTAL DE ESTACIONAMIENTO/ CALLE DE ACCESO:	**$ -**
III	**AUDITORIO / CANCHA**					
	CIMENTACION					
UDG-AU-CIM01	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS MATERIAL TIPO B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.50 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE FONDO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	319.05			$ -
UDG-AU-CIM02	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F`C= 100 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA, T.M.A. 3/4", DE 5.0 CM. DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	274.76			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-CIM03	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION, INCLUYE CORTES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN Y RETIRO DE CIMBRA COMÚN DE MADERA EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, TALES COMO ZAPATAS, CONTRATRABES, TRABES DE LIGA, DADOS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIMILARES, A BASE DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA O MATERIAL EQUIVALENTE, INCLUYENDO: HABILITADO, CORTES, AJUSTES, COLOCACIÓN, APUNTALAMIENTO, TROQUELADO, CONTRAVENTEO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, PLOMEO, APLICACIÓN DE DESMOLDANTE, CHAFLANES CUANDO SE REQUIERAN, DESCIMBRADO, RECUPERACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD, RIGIDEZ Y CORRECTA GEOMETRÍA DURANTE EL COLADO, DE ACUERDO CON PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	281.72			$ -
UDG-AU-CIM04	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO NO. 3 (3/8") DE DIÁMETRO, FY=4,200 KG/CM², PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYENDO: SUMINISTRO DEL MATERIAL, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO, SELECCIÓN, ENDEREZADO CUANDO SE REQUIERA, CORTES, DOBLECES, HABILITADO DE VARILLAS, ARMADO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN CONFORME A PLANOS ESTRUCTURALES, INCLUYENDO GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	KG	1,683.00			$ -
UDG-AU-CIM05	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO NO. 6 (3/4") DE DIÁMETRO, FY=4,200 KG/CM², PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYENDO: SUMINISTRO DEL MATERIAL, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO, SELECCIÓN, ENDEREZADO CUANDO SE REQUIERA, CORTES, DOBLECES, HABILITADO DE VARILLAS, ARMADO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN CONFORME A PLANOS ESTRUCTURALES, INCLUYENDO GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	KG	2,268.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-CIM06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO DE 6X6-6/6, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, CONFORME A PLANOS Y ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES, INCLUYENDO: SUMINISTRO DEL MATERIAL, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO, CORTES, HABILITADO, TRASLAPES, AJUSTES, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CALZADO MEDIANTE SEPARADORES PARA GARANTIZAR EL RECUBRIMIENTO ESPECIFICADO, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	192.00			$ -
UDG-AU-CIM07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA PREFABRICADA ELECTROSOLDADA TIPO ARMEX DE SECCIÓN 15X15 CM, DE 4 VARILLAS LONGITUDINALES, CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS DEL FABRICANTE Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYENDO: SUMINISTRO DEL MATERIAL, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO, CORTES, AJUSTES, HABILITADO, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, EMPALMES, TRASLAPES, FIJACIÓN, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, SEPARADORES, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	160.00			$ -
UDG-AU-CIM08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN F'C=250 KG/CM² A LOS 28 DÍAS, ELABORADO EN PLANTA DOSIFICADORA Y TRANSPORTADO EN CAMIÓN REVOLVEDOR, INCLUYENDO: SUMINISTRO DEL CONCRETO, TRANSPORTE, DESCARGA, BOMBEO CUANDO SE REQUIERA Y ESTÉ CONSIDERADO, VACIADO, DISTRIBUCIÓN, ACOMODO, VIBRADO MECÁNICO, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, REGLEADO, ACABADO DE SUPERFICIES, CURADO, PROTECCIÓN DURANTE EL FRAGUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES, NIVELES, ESPECIFICACIONES Y DETALLES INDICADOS EN PLANOS ESTRUCTURALES. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	98.50			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-CIM09	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40, RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA GRUESA Y FINA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE A BANCOS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	96.00			$ -
UDG-AU-CIM10	CADENA O DALA DL-1 DE 15 X 20CM, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	160.60			$ -
UDG-AU-CIM11	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	223.34			$ -
UDG-AU-CIM12	IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENAS DE DESPLANTE A BASE DE MICROLASTIC O VAPORTITE 550 Y MEMBRANA FESTER FLEX O SISTEMA SIMILAR, CON 15 CM DE DESARROLLO, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN PELÍCULA DE POLIETILENO SOBRE LA CORONA, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	160.60			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	ALBAÑILERIA					
UDG-AU-ALB01	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, HASTA 3 M. DE ALTURA, CON REFUERZO VERTICAL VARILLA DEL No.3 @ 80 CM., ESCALERILLA ZIG-ZAG 15-2 A CADA 3 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRASLAPES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	508.89			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-ALB03	CASTILLO K-1 15 X 15, ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4, CONCRETO F'C= 200 KG/CM² T.M.A 19MM., HASTA 5 MTS., DE ALTURA INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	277.20			$ -
UDG-AU-ALB04	CADENA O DALA INTERMEDIA DE 15X15 (A 1.80 MTS., DE ALTURA), ARMADA CON ARMEX 15X15-4 CONCRETO F´C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	160.06			$ -
UDG-AU-ALB05	CADENA O DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 15, ARMADA CON ARMEX 15X15-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	160.06			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	ACABADOS EN MUROS					
UDG-AU-AM01	AFINADO CON ESTUCO ESPECIAL A UNA ALTURA HASTA A 6 MTS EN LOSAS, MUROS, COLUMNAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES INCLUYE: ANDAMIOS, ESCALERAS, ESPONJEADO, ADITIVO PARA LIGA, PERFILADO DE BOQUILLAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	1,176.44			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-AM02	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS Interior/Exterior Base Tint Mate inhibidor de crecimiento de bacterias, hongos y algas, antiviral A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA, MARCA BEREL O SIMILAR. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	1,176.44			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	ESTRUCTURA METALICA					
UDG-AU-EM01	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN TALLER, CON UN PESO MÁXIMO TOTAL DE 66,196.92 KG. COMPRENDE EL SUMINISTRO DE ACERO Y LA FABRICACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS INDICADOS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, INCLUIDOS PERFILES, PLACAS BASE, PLACAS DE CONEXIÓN, CARTABONES, RIGIDIZADORES, REFUERZOS, ANCLAS Y TORNILLERÍA, SEGÚN CORRESPONDA. INCLUYE ELABORACIÓN DE PLANOS DE TALLER Y DESPIECE, TRAZO, CORTE, BARRENADO, BISELADO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADURA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO ESPECIFICADO. INCLUYE TAMBIÉN INSPECCIONES Y PRUEBAS REQUERIDAS POR EL PROYECTO, CERTIFICADOS DE MATERIALES, IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS INTERNAS DE TALLER.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	KG	66,196.92			$ -
UDG-AU-EM02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA POLIESTER R-101 EN CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE RECORTES ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y ACABADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	200.00			$ -
UDG-AU-EM03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA PINTRO R-101 CAL.26 EN CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE RECORTES ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y ACABADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	2,305.88			$ -
UDG-AU-EM04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA PINTRO R-101 CAL.26 EN LATERALES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE RECORTES ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y ACABADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	866.53			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-EM05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA INFERIOR A BASE DE LAMINA PINTRO CAL.24 EN LATERALES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE RECORTES ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y ACABADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	160.00			$ -
UDG-AU-EM06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA SUPERIOR A BASE DE LAMINA PINTRO CAL.24 EN LATERALES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE RECORTES ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y ACABADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	160.00			$ -
UDG-AU-EM07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINEROS A BASE DE LAMINA PINTRO CAL.24 EN LATERALES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE RECORTES ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y ACABADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	60.00			$ -
UDG-AU-EM08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON A BASE DE LAMINA PINTRO CAL.24 SEGÚN DISEÑO, INCLUYE RECORTES ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y ACABADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	72.30			$ -
UDG-AU-EM09	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHONETA DE FIBRA DE 2" EN CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE RECORTES ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y ACABADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	2,305.88			$ -
UDG-AU-EM10	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHONETA DE FIBRA DE 2" EN LATERALES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE RECORTES ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y ACABADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	866.53			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-EM11	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOUVERS METÁLICOS PARA VENTILACIÓN EN NAVE INDUSTRIAL, FABRICADOS CON PERFIL DE ACERO DE 3" x 1 1/2", COLOCADOS EN DISPOSICIÓN HORIZONTAL, EN DIMENSIONES 0.60 X 1.20 M., INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, CORTE, ARMADO Y SOLDADURA DE PERFILES; MARCO PERIMETRAL Y REFUERZOS NECESARIOS; PLACAS, SOLERAS, ÁNGULOS, TORNILLERÍA, PIJAS AUTOTALADRANTES Y/O ELEMENTOS DE FIJACIÓN REQUERIDOS PARA SU SUJECIÓN A LA MONTENERÍA EXISTENTE; ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO Y AJUSTE; ESMERILADO Y LIMPIEZA DE SOLDADURAS; PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE EN COLOR SEGÚN PROYECTO; SELLADO DE PERÍMETROS CUANDO SE REQUIERA; ANDAMIOS, EQUIPO DE ELEVACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	20.00			$ -
UDG-AU-EM12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN "GROUT", 5.0 CM., DE ESPESOR PARA NIVELAR PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA CON EQUIPO HIDRONEUMATICO Y LIMPIEZA PREVIA, PREPARACIÓN DEL MORTERO, CIMBRA EN FRONTERAS, COLOCACIÓN DE LA MEZCLA ENTRE LA PLACA Y EL CONCRETO, NIVELADO, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	8.51			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	CUBIERTAS Y TECHUMBRES					
UDG-AU-CT01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACABADO DE ALUCOBOND O ALUCOTONE FARBITEK Ó SIMILAR COMPUESTO EN UN PANEL DE ALUMINIO EN UN ESPESOR DE 4 mm., COLOR AZUL CON PINTURA TIPO PVDF O KYNAR ESPECIAL PARA EXTERIOR INSTALACION SOBRE BASTIDOR METÁLICO SOLDADO DE PTR DE 38.1x38.1 MM., INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	96.56			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	PISOS					
UDG-AU-PI03	FIRME DE CONCRETO F'C 250KG/CM2 REVENIMIENTO +-10, T.M.A. 19MM, PREMEZCLADO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, INCLUYE: FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO PARA REFUERZO SECUNDARIO DEL CONCRETO, LIMPIEZA, PLASTICO DE POLIETILENO NEGRO CAL. 600, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO PARA RECIBIR ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	1,828.48			$ -
UDG-AU-PI04	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE DIAMANTE DE CONCRETO EN COLUMNAS ELABORADO CON CONCRETO f'c= 250kg/cm2 INCLUYE: FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO PARA REFUERZO SECUNDARIO DEL CONCRETO, TRAZO Y NIVELACIÓN; PREPARACIÓN, LIMPIEZA, HABILITADO, COLOCACIÓN, SUMINISTRO, ELABORACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, ACOMODO Y VIBRADO DEL CONCRETO; CHAFLANES Y REMATES; ACABADO FINO CON LLANA EN SUPERFICIES APARENTES; PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS DURANTE LA EJECUCIÓN; MATERIALES, ADITIVOS, CELOTEX EN JUNTAS, AUTORIZADOS CUANDO SEAN REQUERIDOS, AGUA, DESPERDICIOS NORMALES, ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	42.00			$ -
UDG-AU-PI05	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION A CADA 3.00m SEGUN PROYECTO Y MEDIDAS DEL AREA, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5cm Y 6mm DE ESPESOR, CALAFATEADO EN AMBOS SENTIDOS CON SELLADOR AUTONIVELANTE SIKAFLEX O SIMILAR, MATERIAL DE RESPALDO BACKER ROAD, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CORTE Y DISCO DE DIAMANTE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA JUNTA CON DISCO DE DESBASTE, AIRE A PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	1,433.39			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-PI06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA EN CANCHA (SEGÚN DISEÑO DE FORMAS, LÍNEAS Y COLORES) APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTO DESEMPEÑO CON UN ESPESOR DE 2 MM, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA PROFUNDA, ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES, APLICACIÓN DE PRIMER EPÓXICO PARA SELLAR LA POROSIDADES DEL SUSTRATO, CAPA BASE Y CUERPO, TENDIDO DE RESINA EPÓXICA AUTONIVELANTE DE DOS COMPONENTES, CARGADA CON ARENAS SILICA PARA ALCANZAR EL ESPESOR REQUERIDO, RESISTENTE A TRÁNSITO PESADO Y AGENTES QUÍMICOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, EQUIPO DE MEZCLADO, HERRAMIENTAS (RASTRAS, RODILLOS DE PICOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	608.00			$ -
UDG-AU-PI08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA (LOGOTIPO) APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTO DESEMPEÑO CON UN ESPESOR DE 2 MM, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA PROFUNDA, ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES, APLICACIÓN DE PRIMER EPÓXICO PARA SELLAR LA POROSIDADES DEL SUSTRATO, CAPA BASE Y CUERPO, TENDIDO DE RESINA EPÓXICA AUTONIVELANTE DE DOS COMPONENTES, CARGADA CON ARENAS SILICA PARA ALCANZAR EL ESPESOR REQUERIDO, RESISTENTE A TRÁNSITO PESADO Y AGENTES QUÍMICOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, EQUIPO DE MEZCLADO, HERRAMIENTAS (RASTRAS, RODILLOS DE PICOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	3.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	HERRERIA					
UDG-AU-HE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CANASTA DE BÁSQUETBOL PLEGABLE Y SUSPENDIDA DE ESTRUCTURA DE ACERO, PARA USO EN AUDITORIO DEPORTIVO, CON TABLERO REGLAMENTARIO DE 1.80 X 1.05 M, FABRICADO EN ACRILICO DE 12 MM DE ESPESOR MÍNIMO, TRANSPARENTE, CON MARCO PERIMETRAL METÁLICO DE REFUERZO Y MARCAS REGLAMENTARIAS EN COLOR BLANCO; EQUIPADO CON ARO REGLAMENTARIO DE ACERO DE 45 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, TIPO ABATIBLE CON MECANISMO DE RETORNO, RED DE NYLON Y PROTECTOR ACOLCHONADO EN EL BORDE INFERIOR Y LATERALES DEL TABLERO. INCLUYE: SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE; TABLERO DE VIDRIO TEMPLADO; ARO ABATIBLE; RED; PROTECTORES; BRAZOS ARTICULADOS; SISTEMA DE PLEGADO; PLACAS DE ANCLAJE Y CONEXIÓN A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE ACERO DE LA NAVE; TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA; PERNOS, EJES, BUJES, CABLES, POLEAS, TENSORES, SEGUROS Y HERRAJES; HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, ESMERILADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS METÁLICOS; PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO; EQUIPO DE ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y MANIOBRAS PARA TRABAJOS EN ALTURA; MONTAJE, NIVELACIÓN, PLOMEO Y AJUSTE; CONEXIONES Y REFUERZOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO CONFORME A PROYECTO; PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL MECANISMO DE PLEGADO, BLOQUEO, DESPLIEGUE Y ESTABILIDAD EN POSICIÓN DE JUEGO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-HE02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CANCHA DE VOLIBOL CON TUBO DE FIERRO DE ACERO DE 3.00 M DE LARGO DE 2 1/2" DE DIÁMETRO CEDULA 30, ARGOLLAS METÁLICAS SOLDADAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: ANCLAJE CON TUBO DE FIERRO DE ACERO CEDULA 30 DE 45 CM DE LONGITUD DE 3" DE DIÁMETRO, AHOGADAS EN PISO CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 30 X 30 X 50 CM, ANCLA DE ANGULO METALICO DE 1" X 3/16" DE 20 CM DE LARGO SOLDADA TRANSVERSALMENTE EN LA BASE DEL TUBO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			$ -
UDG-AU-HE03	SUMINISTRO DE PORTERÍA PARA FÚTBOL-SALÓN MARCA SPORT-TI (O SIMILAR EN TODAS SUS CARACTERÍSTICAS), CON MEDIDAS 3.00M ANCHO X 2.00M LARGO, MANUFACTURADA CON PTR DE 4"X 2" Y CALIBRE 14, FONDO DE 0.06M CON TUBO DE 1 ¼" CÉDULA 30, EN LÍNEA COLORES BLANCO Y ROJO.INCLUYE: REDES DE PIOLA DE NYLON #40 PROCESADO CON TECNOLOGÍA SPORT-TI PARA BRINDAR UNA VIDA LARGA Y ÚTIL. . (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	2.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	VENTANERIA-PUERTAS, VENTANAS Y CANCELES					
UDG-AU-VE01	PUERTAS ABATIBLES TIPO PESADA DOS HOJAS, DE 1.50 X 2.50 MTS C/U, SEGUN PLANO DE CANCELERÍA, ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: BARRA DE EMPUJE ANTIPANICO DE EMERGENCIA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, BISAGRA HIDRULICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CANCHA	PZA	2.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-VE02	PUERTA ABATIBLE TIPO PESADA 1.60 X 2.50 MTS, SEGUN PLANO DE CANCELERÍA, ALUMINO NEGRO,CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: BARRA DE EMPUJE ANTIPANICO DE EMERGENCIA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALIDA DE EMERGENCIA EN PASILLO	PZA	2.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	GRADAS					
	PRELIMINARES					
CL-EXC005	EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO, EN CUALQUIER MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	90.50			$ -
CL-TER001	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	90.50			$ -
	CIMENTACIÓN					
CL-CIV033	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c= 100 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", DE 5.0 cm. DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL.INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	90.50			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
CL-CIV122	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO f'c=200 kg/cm2, DE 50 cm DE ANCHO X 12 cm DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMUN, ACARREOS, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	180.70			$ -
CL-EXC003	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MECANICOS AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	54.93			$ -
	ALBAÑILERÍA					
CL-CIV242	FABRICACIÓN DE LOSA PARA GRADAS, A BASE DE CONCRETO f'c=200 kg/cm2, DE 80 CMS. DE ANCHO, 10 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, Y 4 VARILLAS DEL #3. ACABADO PULIDO, CON ARISTAS SUPERIORES BOLEADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMUN, ACARREOS HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	480.20			$ -
CL-CIV243	FABRICACIÓN DE MUROS PARA GRADAS, A BASE DE CONCRETO f'c=200 kg/cm2, DE 12 CMS. DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4. ACABADO APARENTE. (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA APARENTE, ACARREOS HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	726.68			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	EQUIPAMIENTO					
S/C-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO PARA GRADA, MARCA BG NEO SEATING, SERIE SPORT, MODELO ZEUS (O SIMILAR EN TODAS SUS CARACTERÍSTICAS), DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, ANCHO 45.5 CM., FONDO 40 CMS., ALTO 43 CMS, COLOR AZUL Y GRIS, CON ADITIVOS ANTIESTÁTICOS Y CONTRA RAYOS UV, CON 4 FIJACIONES LATERALES AL PISO, (RANGO DE SOPORTE HASTA 400 KG) Y SISTEMA DE ORIFICIO CENTRAL PARA EL DESAGÜE. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NÚMEROS PARA BUTACA, LETRAS PARA FILA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	960.00			$ -
CL-HER008	BARANDAL DE HERRERÍA A BASE DE POSTES DE PERFIL TUBULAR DE ACERO 2 1/2" X 2 1/2" CAL 14 (3.70 KG/M), Y 3 TRAVESAÑOS A BASE DE SOLERA 3/16" X 2" (1.90 KG/M),. INCLUYE: GASTOS DE TALLER, TRASLADOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, NIVELACIÓN Y PLOMEADO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO A BASE DE CROMATO DE ZINC O SIMILAR (UNA MANO), ACABADO CON PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO). BARANDAL GRADAS	KG	168.60			$ -
	INSTALACION ELECTRICA					
UDG-AU0IE01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CONSTRULITA, MODELO IN8029NBFA DE 150 WATTS, EFICIENCIA 170. 25,500 LUMENES, TENSIÓN 100-277V, 50,000 HORAS, DIMENSIONES 285X165 MM. TCC 5,000 K, IRC 80. IP 65, ANGULO 90º, IK 10 Ó MARCA SIMILAR. INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, CONEXIONES, FIJACIÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA, ARGOLLA PARA SUSPENDER, 0.40 MTS DE CADENA ESLAVÓN CERRADO, TRABAJOS EN ALTURA HASTA 14.0 METROS, MATERIALES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	42.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU0IE02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. INCLUYE: COPLES, ROSCADO, CODOS, TRABAJOS EN ALTURA HASTA 14.0 METROS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	300.00			$ -
UDG-AU0IE03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OT DE 19 MM. INCLUYE: TRABAJOS EN ALTURA HASTA 14.0 METROS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	7.00			$ -
UDG-AU0IE04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OT DE 19 MM. TRABAJOS EN ALTURA HASTA 14.0 METROS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	35.00			$ -
UDG-AU0IE05	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4". TRABAJOS EN ALTURA HASTA 14.0 METROS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	6.00			$ -
UDG-AU0IE06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG CALIBRE 12. INCLUYE: GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TRABAJOS DESDE 0 A 14.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	660.00			$ -
UDG-AU0IE07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12. INCLUYE: GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TRABAJOS DESDE 0 A 14.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	330.00			$ -
UDG-AU0IE08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO PLG DE 1 POLO DESDE 10 A 60 AMP. INCLUYE: ENERGIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TRABAJOS DESDE 0 A 14.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	3.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
					TOTAL DE AUDITORIO/CANCHAS:	**$ -**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
IV	**OFICINAS / VESTIBULO**					
	ALBAÑILERIA					
UDG-AU-PI03	FIRME DE CONCRETO F'C 250KG/CM2 REVENIMIENTO +-10, T.M.A. 19MM, PREMEZCLADO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, INCLUYE: FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO PARA REFUERZO SECUNDARIO DEL CONCRETO, LIMPIEZA, PLASTICO DE POLIETILENO NEGRO CAL. 600, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO PARA RECIBIR ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	270.20			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	MUROS					
UDG-OV-ALB01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA, AMBAS CARAS HASTA 3.50 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	61.52			$ -
UDG-OV-ALB02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA HOJA VERDE (PARA HUMEDAD) HASTA 3.5 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	14.13			$ -
UDG-OV-ALB03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO EXTERIOR DE GLASSREY Y HOJA VERDE INTERIOR HASTA 3.50 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	57.82			$ -
UDG-OV-ALB04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO EXTERIOR DE GLASSREY, AMBAS CARAS HASTA 3.50 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	132.78			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	BAJADAS DE AGUA PLUVIAL					
UDG-OV-BAP02	BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4" INCLUYE: RANURADO, CODOS, COPLES, TUBO, PEGAMENTO, TAPADO DE TUBO CON METAL DESPLEGADO Y MORTERO CEMENTO:ARENA PROP 1:3, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	11.00			$ -
UDG-OV-BAP02	CONEXION A REGISTRO DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4" (HASTA 8 MTS) INCLUYE: TENDIDO DE TUBERIA, CODOS, COPLES, TUBO, PEGAMENTO, CAMA DE ARENA DE 5 CMS., ACOSTILLADO, RELLENO DE ZANJA, COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	1.00			$ -
UDG-OV-BAP03	REGISTRO PLUVIAL CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.6 X 0.6 Y 1 M. DE PROFUNDIDAD, FORJADO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-BAP04	DESCARGA DE AGUA PLUVIAL CON TUBERIA PVC DE 8" INCLUYE: EXCAVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A TIRADERO AUTORIZADO, CAMA DE ARENA DE 5CMS, ACOSTILLADO, RELLENO DE ZANJA, COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	32.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	ACABADOS EN MUROS					
UDG-OV-MU01	AFINADO CON ESTUCO ESPECIAL A UNA ALTURA HASTA A 6 MTS EN LOSAS, MUROS, COLUMNAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES INCLUYE: ANDAMIOS, ESCALERAS, ESPONJEADO, ADITIVO PARA LIGA, PERFILADO DE BOQUILLAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	321.56			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-MU02	LAMBRIN DE AZULEJO PARA MURO, MARCA INTERCERAMIC LÍNEA COLOURS, 20 X 20 CMS., DE PRIMERA, COLOR WHITE PEARL Y UNA FRANJA COLOR GREEN KIWI, SEGÚN DISEÑO. ASENTADO CON PEGAPISO, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO O BOQUILLA DE COLOR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	10.00			$ -
UDG-BV-AM03	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS Interior/Exterior Base Tint Mate inhibidor de crecimiento de bacterias, hongos y algas, antiviral A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA, MARCA BEREL O SIMILAR. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	506.03			$ -
UDG-OV-MU04	BARRA DE MADERA PARA AREA DE SNACKS EN MEDIDAS 1.80 x 0.40 INCLUYE: BASTIDOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-MU05	SUMINISTRO Y FORJADO DE MURO Y BARRA DE RECEPCIÓN DE PANEL DE YESO (TABLAROCA) DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE 2 PANELES ESTÁNDAR DE 16 MM SOPORTE ARMADO COMPUESTO POR POSTES Y CANALES DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 6.35 CM DE ANCHO SEPARADOS A CADA 0.305 M, FIBRA DE VIDRIO PLACAS SERIES 700 FIBER GLASS OWERS CORWING 3", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ACARREOS ELEVACIONES DESPERDICIOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). MUEBLE DE RECEPCIÓN	M2	7.00			$ -
UDG-OV-MU06	REPISA DE MADERA PARA RECEPCION DE 4.65 X 0.60 MTS. A BASE DE MADERA DE PINO 18 MM. ACABADO EN COLOR ROBLE A BASE DE BARNIZ ENTINTADO. INCLUYE: SELLADOR DE ALTOS SÓLIDOS A 3 MANOS, Y ACABADO EN POLIURETANO BASE CRISTAL A 3 MANOS, INSTALACION, NIVELADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	ACABADOS EN PLAFONES					
UDG-OV-PLA01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN CIEGO A BASE DE TABLAROCA DE 12.5 MM., DE ESPESOR, INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO, SUSPENDIDO EN LOSA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO No.12 SUJETOS CON ANCLAJES A LOSA DE CONCRETO A CADA 1.22 M., INCLUYE: CANALETAS DE CARGA CALIBRE 22 NIVELADAS Y PARALELAS, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	93.42			$ -
UDG-OV-PLA02	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN PLAFONES Interior/Exterior Base Tint Mate inhibidor de crecimiento de bacterias, hongos y algas, antiviral A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	93.42			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	ACABADOS EN PISOS					
UDG-BV-PIS01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA (SEGÚN DISEÑO DE FORMAS Y COLORES) APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTO DESEMPEÑO CON UN ESPESOR DE 2 MM, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA PROFUNDA, ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES, APLICACIÓN DE PRIMER EPÓXICO PARA SELLAR LA POROSIDADES DEL SUSTRATO, CAPA BASE Y CUERPO, TENDIDO DE RESINA EPÓXICA AUTONIVELANTE DE DOS COMPONENTES, CARGADA CON ARENAS SILICA PARA ALCANZAR EL ESPESOR REQUERIDO, CAPA DE SELLO FINAL CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, TRÁNSITO PESADO Y AGENTES QUÍMICOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, EQUIPO DE MEZCLADO, HERRAMIENTAS (RASTRAS, RODILLOS DE PICOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	273.00			$ -
UDG-OV-PIS02	ZOCLO DE 7 CMS. PLATA MATE CON CURVA SANITARIA ALUMINIO NATURAL INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	61.49			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	INSTALACION HIDROSANITARIA					
UDG-OV-HS01	ALIMENTACION HIDRAULICA CISTERNA A MUEBLES SANITARIOS PARA ALIMENTACION DE SALIDAS CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1 1/4", INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	4.50			$ -
UDG-OV-HS02	SALIDA HIDRÁULICA (LAVABOS, WC, MINGITORIOS, TARJAS) CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2", HASTA 9 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	2.00			$ -
UDG-OV-HS03	SALIDA HIDRÁULICA PARA LLAVE NARIZ CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2", HASTA 10 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	1.00			$ -
UDG-OV-HS04	DESCARGA SANITARIA PARA MUEBLE SANITARIO (LAVABO, MINGITORIO Y COLADERA) CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 2" HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	1.00			$ -
UDG-OV-HS05	DESCARGA SANITARIA PARA MUEBLE SANITARIO (WC) CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 4"; HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS, COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	1.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-HS06	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM. FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO:CAL:ARENA CON ALTURA HASTA 1.00M. DE PROFUNDIDAD EN MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO B, FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN 8 CM. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN JUNTAS DE 2 CM. DE ESPESOR, APLANADO DE MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA EN 2 CM. DE ESPESOR CON ACABADO PULIDO, MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO 3/16X1 1/4", TAPA DE CONCRETO VARILLAS DEL NO. 3 A CADA 15 CM Y COLADO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-HS07	CONEXION A REGISTRO SANITARIO CON TUBO DE PVC DE 4" (HASTA 6 MTS) INCLUYE: TENDIDO DE TUBERIA, CODOS, COPLES, TUBO, PEGAMENTO, CAMA DE ARENA DE 5 CMS., ACOSTILLADO, RELLENO DE ZANJA, COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	1.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS					
UDG-OV-AS01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOSIFICADOR DE ABS PARA JABON LIQUIDO BLANCO MARCA URREA CAPACIDAD 900 ML O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, TAQUETES, ANCLAJES, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-AS02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SANITARIO ABS PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS, MARCA URREA O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, TAQUETES, ANCLAJES, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-AS03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE EMPOTRAR DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS, ABS CON PALANCA PARA TOALLA EN ROLLO, PARA USO RUDO MARCA URREA O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-AS04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO JAZMIN DE PEDESTAL CATO BLANCO O SIMILAR INCLUYE: CESPOL, MANGUERAS, MEZCLADORA, LLAVES ANGULARES, ADAPTADOR DE HULE, SUMINISTRO Y COLOCACION , LLAVE MEZCLADORA ECONOMIZADORA TV-120 CIERRE AUTOMÁTICO MARCA HELVEX, CESPOL MANGUERAS CROMADO MARCA HELVEX TV-016 CON CONTRA, PEGAMENTO, MANGUERAS FLEXIBLES, SOPORTES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA., ,MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-AS05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ONE PIECE NUOVO INDUS BLANCO O SIMILAR. INCLUYE: FLUXOMETRO MANIJA Y ENTRADA SPUD DE 32 MM., HELVEX 110-WC-4.8 LTS., BRIDA, ASIENTO DE PLÁSTICO DURO COLOR BLANCO Y TAPA RIGIDOS, LLAVE ANGULAR, MANGUERAS, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-AS06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ DE 1/2"; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION , RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, PEGAMENTO, MISELANEOS, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	CANCELERIA, PUERTAS Y VENTANAS					
UDG-OV-CAN01	CANCEL EN MEDIDAS 8.96 x 2.50 MTS. MODULADO EN 4 FIJOS LINEA 2" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). BODEGA C-1, C-2 Y C-3.	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-CAN02	CANCEL EN MEDIDAS 8.96X2.50 MTS. MODULADO EN 2 FIJOS Y DOS PUERTAS LINEA 2", SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). WC C-4.	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-CAN03	CANCEL EN MEDIDAS 3.88X2.50 MTS. LINEA 2" MODULADO EN 2 FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). OFICINAS C-7.	PZA	2.00			$ -
UDG-OV-CAN04	CANCEL EN MEDIDAS 6.00X2.50 MTS. MODULADO EN 3 FIJOS LINEA 2", SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). WC C-4.	PZA	1.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-CAN05	CANCEL EN MEDIDAS 6.00X2.50 MTS. MODULADO EN 1 FIJO Y DOS PUERTAS LINEA 2", SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). WC C-4.	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-CAN06	CANCEL EN MEDIDAS 6.39X2.50 MTS. MODULADO EN 3 FIJOS LINEA 2", SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). WC C-4.	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-CAN07	CANCEL EN MEDIDAS 6.39X2.50 MTS. MODULADO EN 1 FIJO Y DOS PUERTAS LINEA 2", SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). WC C-4.	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-CAN08	CANCEL EN MEDIDAS 2.00x1.50 MTS. MODULADO EN 1 FIJO Y 1 CORREDIZO LINEA 2" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). WC C-4.	PZA	1.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-CAN09	VENTANA EN MEDIDAS 0.60X0.60 MTS. MODULADO EN 1 FIJO Y 1 CORREDIZO LINEA 2", SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). WC C-4.	PZA	1.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	HERRERIA					
UDG-OV-HERR01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA DE 1.00 X 2.20 MTS, FABRICADA CON MARCO PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 2", BASTIDOR INTERIOR DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 1" Y FORRO CON LÁMINA DE ACERO AL CARBON CALIBRE 16, EN DIMENSIONES SEGÚN PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, ARMADO, ESMERILADO Y LIMPIEZA DE UNIONES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRAS SOLDADAS DE CAPACIDAD ADECUADA AL PESO DE LA PUERTA; PLACAS, REFUERZOS, TOPES, ANCLAJES, TORNILLERÍA Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN; PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE , COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, AJUSTE, ALINEACIÓN Y PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	INSTALACION ELECTRICA					
UDG-OV-IE01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CONSTRULITA, MODELO IN8029NBFA DE 150 WATTS, EFICIENCIA 170. 25,500 LUMENES, TENSIÓN 100-277V, 50,000 HORAS, DIMENSIONES 285X165 MM. TCC 5,000 K, IRC 80. IP 65, ANGULO 90º, IK 10 Ó MARCA SIMILAR. INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, CONEXIONES, FIJACIÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA, ARGOLLA PARA SUSPENDER, 0.40 MTS DE CADENA ESLAVÓN CERRADO, TRABAJOS EN ALTURA HASTA 14.0 METROS, MATERIALES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	6.00			$ -
UDG-OV-IE02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MARCA CONSTRULITA, MODELO OF1096BBNA, SUSPENDIDO/EMPOTRADO, LUMENS: 6800, POTENCIA: 60WATTS, EFICIENCIA: 113, DIMENSIONES: 1213X603X10. LM. VOLTS: 100-240 V ~. LUZ DE DÍA 6500K. NO ATENUABLE, KIT DE SUSPENSIÓN: A40PANLEDMVS. DIFUSOR DE ACRÍLICO PARA PROPORCIONAR MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ. IRC: 90. ÁNGULO DE APERTURA DE 110°. VIDA ÚTIL: 25 000 H. DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA HOMOGÉNEA Ó LUMINARIA MARCA SIMILAR EN ESPECIFICACIONES TÉNICAS. INCLUYE: CONEXIÓN Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, TRABAJOS DESDE 0 A 5.0 MTS DE ALTURA, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	8.00			$ -
UDG-OV-IE03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. INCLUYE: COPLES, ROSCADO, CODOS, TRABAJOS EN ALTURA HASTA 14.0 METROS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	120.00			$ -
UDG-OV-IE04	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4". TRABAJOS EN ALTURA HASTA 14.0 METROS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	22.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-IE05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG CALIBRE 12. INCLUYE: GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TRABAJOS DESDE 0 A 14.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	360.00			$ -
UDG-OV-IE06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12. INCLUYE: GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TRABAJOS DESDE 0 A 14.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	180.00			$ -
UDG-OV-IE07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO MARCA SANELEC O SIMILAR CON PLACA DE ABS ATERRIZADO, 3 PUNTOS DE CONEXIÓN LÍNEA, NEUTRO Y TIERRA FISICA. TENSIÓN 127 V. CORRIENTE 10 AMP. FRECUENCIA 60 HZ, CON TAPA TOSCANA. INCLUYE ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	11.00			$ -
UDG-OV-IE08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA TIPO CHALUPA DE 13 MM. DE ACERO GALVANIZADA, ORIFICIOS DE 1/2" Y 3/4", MACUELADA. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	11.00			$ -
UDG-OV-IE09	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE ACERO CUADRADA DE 4″ CON TAPA, PROFUNDIDAD DE 1 1/2″, CAPACIDAD 22 IN3, 12 ORIFICIOS EN LOS COSTADOS 8 ORIFICIOS DE 1/2″ Y 4 ORIFICIOS DE 3/4″ O 1/2″ EN LA PARTE POSTERIOR CUENTA CON 4 ORIFICIOS, 2 ORIFICIOS DE 1/2″ Y 2 ORIFICIOS DE 3/4″ O 1/2″ INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	28.00			$ -
UDG-OV-IE10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO POLIFLEX ROJO DE 21 MM Ó 3/4" SEGÚN LA NOM 001-SEDE-2005, CAPITULO 10, PARA USO EN: MUROS Y LOSAS BAJO SUPERVISIÓN, PROTECCIÓN DE CONDUCTORES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: ALAMBRE GUIA O RAFIA, CODOS, COPLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	100.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-IE11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO PLG DE 1 POLO DESDE 10 A 60 AMP. INCLUYE: ENERGIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TRABAJOS DESDE 0 A 14.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	2.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	SEÑALETICA, LETREROS Y VINILES					
UDG-OV-IE16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CON NOMBRE DE AREAS CON LETREROS DE ACRILICO Y VINIL TIPO ALUMINIO CEPILLADO, LETRAS DE 12X12CMS., INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	5.00			$ -
UDG-OV-IE17	ROTULADO DE AREAS CON VINIL TIPO ESMERILADO EN CRISTALES, LETRAS DE 8X20CMS., INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	5.00			$ -
UDG-OV-IE18	SEÑALETICA CONTRA INCENDIO, SALIDAS DE EMERGENCIA, PUNTOS DE REUNION, SANITARIOS, EXTINTOR, PROHIBIDO FUMAR, INSTRUCCIONES EN CASO DE SISMOS, ALARMA CONTRA INCENDIOS, PELIGRO ELECTRICO, PROHIBIDO EL PASO, NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA (SEGÚN PLANO 027 INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	35.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	CISTERNA 22.56 M3					
UDG-OV-CIS01	EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO, EN CUALQUIER MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE OBRA HASTA BANCOS INVESTIGADOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	35.68			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-CIS02	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	20.14			$ -
UDG-OV-CIS03	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F`C= 100 KG/CM2HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", DE 5.0 CM. DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	20.14			$ -
UDG-OV-CIS04	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 (F'Y=5000 KG/CM2), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HABILITADO, SILLETAS, SEPARADORES, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	20.14			$ -
UDG-OV-CIS05	CONCRETO PARA FIRME f'c=200 kg/cm2 ,T.M.A. 3/4,FABRICADO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, INSUMOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO O SIMILAR, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	1.73			$ -
UDG-OV-CIS06	CASTILLO 15 x 15, ARMADO CON ARMEX 15 X 15 -4, CONCRETO f'c= 200 KG/Cm² T.M.A 19mm, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACION, PLOMEO, NIVELACION, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	14.96			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-CIS07	CADENA O DALA DE 15 X 20, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	32.00			$ -
UDG-OV-CIS08	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, HASTA 3 M. DE ALTURA, CON REFUERZO VERTICAL CON VARILLA DEL NO.3 @ 40 CM, ESCALERILLA ZIG-ZAG 15-2 A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRASLAPES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	21.39			$ -
UDG-OV-CIS09	APLANADO EN MUROS, CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA 1.5 CM DE REPELLADO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA, INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ANDAMIOS, REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	24.64			$ -
UDG-OV-CIS10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO PULIDO DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 A REGLA Y PLOMO ESPESOR 1.5 CM EN MUROS, CON ACABADO DADO DE ESPONJA (FINO) PARA RECIBIR POSTERIORMENTE PINTURA, INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, REMATES, EMBOQUILLADOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	24.64			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-CIS11	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA DE CONCRETO HASTA CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TRIPLAY, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CARGADORES, VIGAS MADRINAS, POLINES, ARRASTRES, CACHETES, CONTRAVENTEO, CHAFLAN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, NIVELACION, FLECHA Y CONTRAFLECHA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	14.10			$ -
UDG-OV-CIS12	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 de 4.70X3.00M., DE 12 CM., DE ESPESOR PARA CISTERNA, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A.19MM, REVENIMIENTO +/- 10 CMS, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CMS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	14.10			$ -
	HERRERIA					
UDG-OV-CIS13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA FABRICADA A BASE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL 14 SECCIÓN 0,60 X 0,60 INTERIOR INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE ÁNGULO DE 2"X2"X1/8" Y DE 1 ½"X1 ½" X 1/8", PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO, SOLDADO, ANCLADO, RANURADO, CONCRETO PARA SU FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -
	INSTALACIONES					
UDG-OV-CIS14	ALIMENTACION HIDRAULICA PRINCIPAL A CISTERNA PARA ALIMENTACION DE SALIDAS CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1 1/4", HASTA 50 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	50.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-CIS15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PRESION CONSTANTE MARCA GRUNFOS O SIMILAR, INCLUYE: BOMBA SUMERGIBLE MODELO 30 SQE10-130, UNIDAD DE CONTROL PARA BOMBA, MODELO CU 302, TANQUE PRECARGADO, PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO MARCA AQUA PAK MODELO AQUAPAKPRO LB26, DE 26 LITROS DE CAPACIDAD, INCLUYE ACARREOS, TUBERIA, CODOS, COPLES, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
					TOTAL DE OFICINAS/ VESTUARIO:	**$ -**
V	**BAÑOS Y VESTIDORES**					
	MUROS					
UDG-OV-ALB01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE HOJA VERDE AMBAS CARAS (PARA HUMEDAD) HASTA 3.5 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	372.66			$ -
UDG-OV-ALB02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO EXTERIOR DE GLASSREY Y HOJA VERDE INTERIOR HASTA 3.50 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	191.56			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	ALBAÑILERIA					
UDG-AU-PI03	FIRME DE CONCRETO F'C 250KG/CM2 REVENIMIENTO +-10, T.M.A. 19MM, PREMEZCLADO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, INCLUYE: FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO PARA REFUERZO SECUNDARIO DEL CONCRETO, LIMPIEZA, PLASTICO DE POLIETILENO NEGRO CAL. 600, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO PARA RECIBIR ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	249.49			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-ALB04	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 de 3.30 X 0.608 M., DE 10 CM., DE ESPESOR PARA COLOCACIÓN DE OVALINES EN SANITARIOS, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A.19MM, REVENIMIENTO +/- 10 CMS, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, INCLUYE: BASTONES DE VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CMS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			$ -
UDG-BV-ALB05	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 de 0.90 X 0.60 M., DE 10 CM., DE ESPESOR PARA COLOCACIÓN DE OVALINES EN SANITARIOS, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A.19MM, REVENIMIENTO +/- 10 CMS, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, INCLUYE: BASTONES DE VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CMS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	6.00			$ -
					SUTOTAL:	**$ -**
	BAJADAS DE AGUA PLUVIAL					
UDG-BV-BA01	COLADERA HELVEX No. 444 DE 4" (AZOTEA) INCLUYE: SUMINISTRO, FIJACION, COLOCACION, SELLADO, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	3.00			$ -
UDG-BV-BA02	BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4" INCLUYE: RANURADO, CODOS, COPLES, TUBO, PEGAMENTO, TAPADO DE TUBO CON METAL DESPLEGADO Y MORTERO CEMENTO:ARENA PROP 1:3, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	32.70			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-BA03	CONEXION A REGISTRO SANITARIO CON TUBO DE PVC DE 4" (HASTA 6 MTS) INCLUYE: TENDIDO DE TUBERIA, CODOS, COPLES, TUBO, PEGAMENTO, CAMA DE ARENA DE 5 CMS., ACOSTILLADO, RELLENO DE ZANJA, COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			$ -
UDG-BV-BA04	REGISTRO PLUVIAL CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.6 X 0.6 Y 1 M. DE PROFUNDIDAD, FORJADO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	ACABADOS EN MUROS					
UDG-BV-AM01	AFINADO CON ESTUCO ESPECIAL A UNA ALTURA HASTA A 6 MTS EN LOSAS, MUROS, COLUMNAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES INCLUYE: ANDAMIOS, ESCALERAS, ESPONJEADO, ADITIVO PARA LIGA, PERFILADO DE BOQUILLAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	263.59			$ -
UDG-BV-AM02	LAMBRIN DE AZULEJO PARA MURO, MARCA INTERCERAMIC LÍNEA COLOURS, 20 X 20 CMS., DE PRIMERA, COLOR WHITE PEARL Y UNA FRANJA COLOR GREEN KIWI, SEGÚN DISEÑO. ASENTADO CON PEGAPISO, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO O BOQUILLA DE COLOR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	224.14			$ -
UDG-BV-AM03	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS Interior/Exterior Base Tint Mate inhibidor de crecimiento de bacterias, hongos y algas, antiviral A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA, MARCA BEREL O SIMILAR. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	800.22			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	ACABADOS EN PLAFONES					
UDG-BV-PLA01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN CIEGO A BASE DE TABLAROCA DE 12.5 MM., DE ESPESOR, INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO, SUSPENDIDO EN LOSA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO No.12 SUJETOS CON ANCLAJES A LOSA DE CONCRETO A CADA 1.22 M., INCLUYE: CANALETAS DE CARGA CALIBRE 22 NIVELADAS Y PARALELAS, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	249.47			$ -
UDG-BV-PLA02	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN PLAFONES Interior/Exterior Base Tint Mate inhibidor de crecimiento de bacterias, hongos y algas, antiviral A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	249.47			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	ACABADOS EN PISOS					
UDG-BV-PIS01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA (SEGÚN DISEÑO DE FORMAS Y COLORES) APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTO DESEMPEÑO CON UN ESPESOR DE 2 MM, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA PROFUNDA, ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES, APLICACIÓN DE PRIMER EPÓXICO PARA SELLAR LA POROSIDADES DEL SUSTRATO, CAPA BASE Y CUERPO, TENDIDO DE RESINA EPÓXICA AUTONIVELANTE DE DOS COMPONENTES, CARGADA CON ARENAS SILICA PARA ALCANZAR EL ESPESOR REQUERIDO, CAPA DE SELLO FINAL CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, TRÁNSITO PESADO Y AGENTES QUÍMICOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, EQUIPO DE MEZCLADO, HERRAMIENTAS (RASTRAS, RODILLOS DE PICOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	249.49			$ -
UDG-BV-PIS02	ZOCLO DE 7 CMS. PLATA MATE CON CURVA SANITARIA ALUMINIO NATURAL INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	301.50			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	INSTALACION HIDROSANITARIA					
UDG-BV-HS01	ALIMENTACION HIDRAULICA CISTERNA A MUEBLES SANITARIOS PARA ALIMENTACION DE SALIDAS CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1 1/4", INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS, COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	85.00			$ -
UDG-BV-HS02	ALIMENTACION HIDRAULICA CISTERNA A MUEBLES SANITARIOS PARA ALIMENTACION DE SALIDAS CON TUBERIA TUBOPLUS DE 2", INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	15.00			$ -
UDG-BV-HS03	SALIDA HIDRÁULICA (LAVABOS, WC, MINGITORIOS, TARJAS) CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2", HASTA 9 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	39.00			$ -
UDG-BV-HS04	SALIDA HIDRÁULICA (REGADERAS) CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2", HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	12.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-HS05	SALIDA HIDRÁULICA PARA LLAVE NARIZ CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2", HASTA 10 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	2.00			$ -
UDG-BV-HS06	DESCARGA SANITARIA PARA MUEBLE SANITARIO (LAVABO, MINGITORIO Y COLADERA) CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 2" HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	29.00			$ -
UDG-BV-HS07	DESCARGA SANITARIA PARA MUEBLE SANITARIO (WC) CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 4"; HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	22.00			$ -
UDG-BV-HS08	LINEA SANITARIA A REGISTRO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 2", INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, CAMA DE ARENA DE 5CMS, ACOSTILLADO, RELLENO DE ZANJA, COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	40.80			$ -
UDG-BV-HS09	LINEA SANITARIA A REGISTRO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 4", INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, CAMA DE ARENA DE 5CMS, ACOSTILLADO, RELLENO DE ZANJA, COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	65.20			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-HS10	LINEA SANITARIA A REGISTRO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 6", INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, CAMA DE ARENA DE 5CMS, ACOSTILLADO, RELLENO DE ZANJA, COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	42.00			$ -
UDG-BV-HS11	LINEA SANITARIA A REGISTRO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 8", INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, CAMA DE ARENA DE 5CMS, ACOSTILLADO, RELLENO DE ZANJA, COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	25.00			$ -
UDG-BV-HS12	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM. FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO:CAL:ARENA CON ALTURA HASTA 1.00M. DE PROFUNDIDAD EN MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO B, FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN 8 CM. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN JUNTAS DE 2 CM. DE ESPESOR, APLANADO DE MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA EN 2 CM. DE ESPESOR CON ACABADO PULIDO, MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO 3/16X1 1/4", TAPA DE CONCRETO VARILLAS DEL NO. 3 A CADA 15 CM Y COLADO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	5.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS					
UDG-BV-MAS01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOSIFICADOR DE ABS PARA JABON LIQUIDO BLANCO MARCA URREA CAPACIDAD 900 ML O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, TAQUETES, ANCLAJES, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	8.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-MAS02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SANITARIO ABS PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS, MARCA URREA O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, TAQUETES, ANCLAJES, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	22.00			$ -
UDG-BV-MAS03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE EMPOTRAR DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS, ABS CON PALANCA PARA TOALLA EN ROLLO, PARA USO RUDO MARCA URREA O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	8.00			$ -
UDG-BV-MAS04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BAJO CUBIERTA CON REBOSADERO BLANCO HELVEX LV MARCUS COLOR BLANCO. O SIMILAR INCLUYE: CESPOL, MANGUERAS, MEZCLADORA, LLAVES ANGULARES, ADAPTADOR DE HULE, SUMINISTRO Y COLOCACION, LLAVE MEZCLADORA ECONOMIZADORA TV-120 CIERRE AUTOMÁTICO MARCA HELVEX, CESPOL MANGUERAS CROMADO MARCA HELVEX TV-016 CON CONTRA, PEGAMENTO, MANGUERAS FLEXIBLES, SOPORTES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA., ,MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	12.00			$ -
UDG-BV-MAS05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ONE PIECE NUOVO INDUS BLANCO O SIMILAR. INCLUYE: FLUXOMETRO MANIJA Y ENTRADA SPUD DE 32 MM., HELVEX 110-WC-4.8 LTS., BRIDA, ASIENTO DE PLÁSTICO DURO COLOR BLANCO Y TAPA RIGIDOS, LLAVE ANGULAR, MANGUERAS, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	14.00			$ -
UDG-BV-MAS06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ONE PIECE ALARGADO ALTURA PLUS BLANCO SIENNA CATO O SIMILAR, PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO INCLUYE: CUELLO DE CERA, ASIENTO DE PLÁSTICO DURO COLOR BLANCO Y TAPA RIGIDOS, LLAVE ANGULAR, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	8.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-MAS07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE SEGURIDAD ANGULAR Y RECTA SATIN HELVEX B-066-S B-305-S INCLUYE: FIJACION, ANCLAJE, TAQUETES, EQUIPO, HETRRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	16.00			$ -
UDG-BV-MAS08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANERALES PARA REGADERA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, CONEXIONES FLEXIBLES, EMPAQUES, ALIMENTACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE, TEFLÓN EN ROSCAS, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE PRESION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	12.00			$ -
UDG-BV-MAS09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA INCLUYE: CEBOLLETA MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, CONEXIONES FLEXIBLES, EMPAQUES, ALIMENTACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE, TEFLÓN EN ROSCAS, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE PRESION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	12.00			$ -
UDG-BV-MAS10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DERBY BLANCO CORONA 3640021 O SIMILAR, INCLUYE: CUELLO DE CERA, URREA (1319) O SIMILAR, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	5.00			$ -
UDG-BV-MAS11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ DE 1/2"; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION , RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, PEGAMENTO, MISELANEOS, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			$ -
UDG-BV-MAS12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR DE AGUA DE PASO RECUPERACIÓN CALOREX MODELO PODERUS 20 PARA 4 SERVICIOS, INCLUYE: INTERCONEXION CON TUBERIA DE ALIMENTACION Y DESCARGA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-MAS13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO MARCA CYTSA O SIMILAR PARA GAS LP CON CAP 500 LT CON REGULADOR DE PRESION, INCLUYE: LINEA DE LLENADO, VALVULA DE SERVICIO Y SEGURIDAD, JARRO DE AIRE Y DESCARGA HASTA 2.50 CON TUBO DE COBRE TIPO L DE 25 MM, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	CARPINTERIA					
UDG-BV-MCAR01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE VESTIDOR DE 0.70X2.00 M., FABRICADO A BASE PERFIL TUBULAR DE 1", MALLA, MELAMINA DE 16MM, INCLUYE: TUBO PARA COLGAR CROMADO, ACARREO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, PERFORACIONES, TAQUETES, JUNTAS, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	28.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	CANCELERIA					
UDG-BV-VEN01	VENTANA EN MEDIDAS 0.90x0.60 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL SATINOVO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS V-4, V-5, V-6, V-17 Y V-18.	PZA	8.00			$ -
UDG-BV-VEN02	VENTANA EN MEDIDAS 0.90x2.00 MTS. LINEA 2" FIJO CON SIFON SUPERIOR E INFERIOR, SEGUN PLANO DE VENTANERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL SATINOVO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS V-4, V-5, V-6, V-17 Y V-18.	PZA	4.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-VEN03	VENTANA EN MEDIDAS 3.90x0.60 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL SATINOVO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS V-4, V-5, V-6, V-17 Y V-18.	PZA	2.00			$ -
UDG-BV-VEN07	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 1.10 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTABNERIA, ACABADO NATURAL MATE,CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	10.00			$ -
UDG-BV-VEN08	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 0.80 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTABNERIA, ACABADO NATURAL MATE,CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			$ -
UDG-BV-VEN09	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 1.00 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTABNERIA, ACABADO NATURAL MATE,CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-VEN09	MAMPARA EN ALUMINIO NATURAL Y MELAMINA DE 16 MM. JALADERA, CHAPA PASADOR SEGÚN DISEÑO, EN AREA DE WC DISCAPACITADOS SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJOS EN PUERTAS Y LATERALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	4.00			$ -
UDG-BV-VEN10	MAMPARA EN ALUMINIO NATURAL Y MELAMINA DE 16 MM. JALADERA, CHAPA PASADOR SEGÚN DISEÑO, EN AREA DE WC. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJOS EN PUERTAS Y LATERALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	14.00			$ -
UDG-BV-VEN11	MAMPARA EN ALUMINIO NATURAL Y MELAMINA DE 16 MM. JALADERA, SEGÚN DISEÑO, EN AREA DE MINGITORIOS SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJOS EN PUERTAS Y LATERALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	4.00			$ -
UDG-BV-VEN14	MAMPARA EN ALUMINIO NATURAL Y POLICARBONATO DE 6 MM., JALADERA, CHAPA PASADOR SEGÚN DISEÑO, EN AREA DE REGADERAS SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJOS EN PUERTAS Y LATERALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			$ -
UDG-BV-VEN15	ESPEJO EN MEDIDAS 3.00X1.30 MTS. CON BASTIDOR DE ALUMINIO NATURAL DE 3/4" SEGUN PLANO DE VENTANERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL DE 6MM INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-VEN16	ESPEJO EN MEDIDAS 0.80X1.30 MTS. CON BASTIDOR DE ALUMINIO NATURAL DE 3/4" SEGUN PLANO DE VENTANERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL DE 6MM INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	4.00			$ -
UDG-BV-VEN17	ESPEJO EN MEDIDAS 0.90X1.50 MTS. CON BASTIDOR DE ALUMINIO NATURAL DE 3/4" SEGUN PLANO DE VENTANERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL DE 6MM INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	INSTALACION ELECTRICA					
UDG-BV-INE01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED MARCA CONSTRULITA OCEAN CÓDIGO IN4045GBNB DIMENSIONES 1490 X 97 X 77 MM, POTENCIA 56 W, FLUJO LUMINOSO 5,700 LM, EFICIENCIA 105, TENSIÓN 100-277V, TCC 4,000K, IRC 80, IP 65, IK 08 Ó MARCA SIMILAR. INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA, ALINEACIÓN, FIJACIÓN EN TECHO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	24.00			$ -
UDG-BV-INE02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA TIPO CHALUPA DE 13 MM. DE ACERO GALVANIZADA, ORIFICIOS DE 1/2" Y 3/4", MACUELADA. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	20.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-INE03	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE ACERO CUADRADA DE 4″ CON TAPA, PROFUNDIDAD DE 1 1/2″, CAPACIDAD 22 IN3, 12 ORIFICIOS EN LOS COSTADOS 8 ORIFICIOS DE 1/2″ Y 4 ORIFICIOS DE 3/4″ O 1/2″ EN LA PARTE POSTERIOR CUENTA CON 4 ORIFICIOS, 2 ORIFICIOS DE 1/2″ Y 2 ORIFICIOS DE 3/4″ O 1/2″ INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	31.00			$ -
UDG-BV-INE04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO POLIFLEX ROJO DE 21 MM Ó 3/4" SEGÚN LA NOM 001-SEDE-2005, CAPÍTULO 10, PARA USO EN: MUROS Y LOSAS BAJO SUPERVISIÓN, PROTECCIÓN DE CONDUCTORES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	185.00			$ -
UDG-BV-INE05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO MARCA SANELEC O SIMILAR CON PLACA DE ABS ATERRIZADO, 3 PUNTOS DE CONEXIÓN LÍNEA, NEUTRO Y TIERRA FISICA. TENSIÓN 127 V. CORRIENTE 10 AMP. FRECUENCIA 60 HZ, CON TAPA TOSCANA. INCLUYE ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	14.00			$ -
UDG-BV-INE06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG CALIBRE 12. INCLUYE: GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TRABAJOS DESDE 0 A 14.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	320.00			$ -
UDG-BV-INE07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12. INCLUYE: GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TRABAJOS DESDE 0 A 14.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	160.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-INE08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL. 10 AWG. MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC. MATERIAL CONDUCTOR: COBRE, MATERIALES DEL AISLAMIENTO: NO INFLAMABLE. INCLUYE: CONEXIONES, CONECTORES, CINTA ASILANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	100.00			$ -
UDG-BV-INE09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL. 10 DESNUDO. MATERIAL CONDUCTOR: COBRE. INCLUYE: CONEXIONES, CONECTORES, CINTA ASILANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	50.00			$ -
UDG-BV-INE10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTE LEVITON TRDPT-BLA, CONTACTO DÚPLEX, A PRUEBA DE MANIPULACIONES, 15AMP, 125V, PLACA INCLUIDA, COLOR BLANCO, NEMA 5 15R, H=0.50 M. INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, HERRAMIENTAS, MATERIALES PARA EMPOTRAR EN MURO, MANOS DE OBRA, IDENTIFICACIÓN FISICA DE CIRCUITOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	6.00			$ -
UDG-BV-INE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE 1 POLO DESDE 10 HASTA 60 AMPERES, INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	3.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	SEÑALETICA, LETREROS Y VINILES					
UDG-BV-INE01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CON NOMBRE DE AREAS CON LETREROS DE ACRILICO Y VINIL TIPO ALUMINIO CEPILLADO, LETRAS DE 12X12CMS., INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	10.00			$ -
UDG-BV-INE02	ROTULADO DE AREAS CON VINIL TIPO ESMERILADO EN CRISTALES, LETRAS DE 8X20CMS., INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	10.00			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-INE03	SEÑALETICA CONTRA INCENDIO, SALIDAS DE EMERGENCIA, PUNTOS DE REUNION, SANITARIOS, EXTINTOR, PROHIBIDO FUMAR, INSTRUCCIONES EN CASO DE SISMOS, ALARMA CONTRA INCENDIOS, PELIGRO ELECTRICO, PROHIBIDO EL PASO, NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA (SEGÚN PLANO 027 INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	35.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
					TOTAL DE BAÑOS Y VESTUARIO:	**$ -**
VI	**EXPLANADA**					
	MURO DE CONTENCION					
UDG-EX-MC01	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO F'C=200KG/CM2, DE 0.50 A 1.80 M DE ALTURA APX, DE 15 CM DE ESPESOR Y ZAPATA CORRIDA DE 1.50 M DE ANCHO Y 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO A BASE DE VARILLA DE 1/2" @ 20 CM Y VARILLA DE 3/8" @ 30 CM, EN AMBOS SENTIDOS DESPLANTADO SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE f'c=100 KG/CM². INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, AFINE, SUMINISTRO, HABILITADO, CORTE, DOBLADO, ACERO DE REFUERZO, TRASLAPES, ANCLAJES, GANCHOS, SILLETAS, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	204.83			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	MURETES					
	CIMENTACIÓN					
UDG-EX-MU02	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS MATERIAL TIPO B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.20 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE FONDO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	45.14			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EX-MU03	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F`C= 100 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA, T.M.A. 3/4", DE 5.0 CM. DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	75.23			$ -
UDG-EX-MU04	ZAPATA CORRIDA (ZC-1) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 60 CM DE ANCHO X 15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 Y ARMEX 15X15-4, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMÚN, SILLETAS DE NIVELACIÓN, ACARREO MANUAL O MECÁNICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	125.39			$ -
UDG-AU-CIM08	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40, RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA GRUESA Y FINA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE A BANCOS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	50.16			$ -
UDG-EX-MU05	IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENAS DE DESPLANTE A BASE DE MICROLASTIC O VAPORTITE 550 Y MEMBRANA FESTER FLEX O SISTEMA SIMILAR, CON 15 CM DE DESARROLLO, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN PELÍCULA DE POLIETILENO SOBRE LA CORONA, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	125.39			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	ALBAÑILERIA					
UDG-EX-MU06	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, HASTA 3 M. DE ALTURA, CON REFUERZO VERTICAL VARILLA DEL No.3 @ 80 CM., ESCALERILLA ZIG-ZAG 15-2 A CADA 3 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRASLAPES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	125.39			$ -
UDG-EX-MU07	CASTILLO K-1 15 X 15, ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4, CONCRETO F'C= 200 KG/CM² T.M.A 19MM., HASTA 5 MTS., DE ALTURA INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	81.60			$ -
UDG-EX-MU08	CADENA O DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 15, ARMADA CON ARMEX 15X15-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T..- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M	125.39			$ -
	ACABADOS EN MUROS					
UDG-EX-MU09	AFINADO CON ESTUCO ESPECIAL A UNA ALTURA HASTA A 6 MTS EN LOSAS, MUROS, COLUMNAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES INCLUYE: ANDAMIOS, ESCALERAS, ESPONJEADO, ADITIVO PARA LIGA, PERFILADO DE BOQUILLAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	269.59			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EX-MU10	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS Interior/Exterior Base Tint Mate inhibidor de crecimiento de bacterias, hongos y algas, antiviral A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA, MARCA BEREL O SIMILAR. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	269.59			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	PISO ACABADO ESTAMPADO					
UDG-EX-PAE01	PISO DE CONCRETO ACABADO ESTAMPADO, COLADO CON F'C 150KG/CM2 REVENIMIENTO +-10, T.M.A. 19MM, HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: COLOR ENDURECEDOR, SELLADOR ACRILICO, DESMOLDANTE, MOLDE SEGUN DISEÑO LIMPIEZA, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO PARA RECIBIR VITROPISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	868.30			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	INSTALACION ELECTRICA					
	BAJA TENSIÓN Y CONTACTOS					
UDG-EX-IE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE 1 POLO DESDE 10 HASTA 60 AMPERES, INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	**11.00**			$ -
UDG-EX-IE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE 2 POLOS DESDE 10 HASTA 60 AMPERES, INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	**2.00**			$ -
UDG-EX-IE03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL. 10 AWG. MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC. MATERIAL CONDUCTOR: COBRE, MATERIALES DEL AISLAMIENTO: NO INFLAMABLE. INCLUYE: CONEXIONES, CONECTORES, CINTA ASILANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	**620.00**			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EX-IE04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL. 10 DESNUDO. MATERIAL CONDUCTOR: COBRE. INCLUYE: CONEXIONES, CONECTORES, CINTA ASILANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	**310.00**			$ -
UDG-EX-IE05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO POLIFLEX ROJO DE 21 MM Ó 3/4" SEGÚN LA NOM 001-SEDE-2005, CAPITULO 10, PARA USO EN: MUROS Y LOSAS BAJO SUPERVISIÓN, PROTECCIÓN DE CONDUCTORES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: ALAMBRE GUIA O RAFIA, CODOS, COPLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	**350.00**			$ -
UDG-EX-IE06	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE ACERO CUADRADA DE 4″ CON TAPA, PROFUNDIDAD DE 1 1/2″, CAPACIDAD 22 IN3, 12 ORIFICIOS EN LOS COSTADOS 8 ORIFICIOS DE 1/2″ Y 4 ORIFICIOS DE 3/4″ O 1/2″ EN LA PARTE POSTERIOR CUENTA CON 4 ORIFICIOS, 2 ORIFICIOS DE 1/2″ Y 2 ORIFICIOS DE 3/4″ O 1/2″ INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	**17.00**			$ -
UDG-EX-IE07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTE LEVITON TRDPT-BLA, CONTACTO DÚPLEX, A PRUEBA DE MANIPULACIONES, 15AMP, 125V, PLACA INCLUIDA, COLOR BLANCO, NEMA 5 15R, H=0.30 M. INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, HERRAMIENTAS, MATERIALES PARA EMPOTRAR EN MURO, MANOS DE OBRA, IDENTIFICACIÓN FISICA DE CIRCUITOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	**32.00**			$ -
UDG-EX-IE08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTE DE PISO CON RECEPTÁCULO CONTRA HUMEDAD, PLACA POP-UP CON RECEPTÁCULO DÚPLEX TR | 15A | NEGRO MATE. LEVITON. INCLUYE: CAJA RECEPTACULO EMPOTRADA EN PISO, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTAS, MATERIALES PARA EMPOTRAR EN MURO, MANOS DE OBRA, IDENTIFICACIÓN FISICA DE CIRCUITOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	**6.00**			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EX-IE09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO TOMACORRIENTE BIFÁSICO SENCILLO 220V MOD BLACK MARCA ESTEVEZ LINEA ALPHA, COLOR NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: CAJA Y TAPA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTAS, MATERIALES PARA EMPOTRAR EN MURO, MANOS DE OBRA, IDENTIFICACIÓN FISICA DE CIRCUITOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	**2.00**			$ -
UDG-EX-IE10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA TIPO CHALUPA DE 13 MM. DE ACERO GALVANIZADA, ORIFICIOS DE 1/2" Y 3/4", MACUELADA. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	**40.00**			$ -
UDG-EX-IE11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO BAJA TENSIÓN BANQUETA RBTB1; REGISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, F'C ≈ 200 KG/CM², DIMENSIONES: 50 × 80 × 65 CM (L × A × H), ACABADO PULIDO LISO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, NORMATIVIDAD PRODUCTO CON AVISO EN SIGLA 03. INCLUYE: EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, ALOJAMIENTO CON ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN, MANIOBRAS, EQUIPOS, MATERIALES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	**2.00**			$ -
UDG-EX-IE12	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PIZARRA ELECTRÓNICA. MARCADOR DIGITAL DE BALONCESTO, TABLERO MULTIDEPORTE LED DE 11 DÍGITOS, DISEÑO LIGERO, CONTROL REMOTO, PERIODOS DE TIEMPO, BONOS, MODOS DE TEMPORIZADOR DE CICLO, ALTAVOCES, DIMENCIONES 600X100 CM, REGULADOR DE VOLTAJE 110V, VIDA ÚTIL 100,000 HR, CONTROL REMOTO DE ALCANCE 50 MTS, ORIFICIOS EN TAPA TRASERA PARA COLGAR, MARCA ALIGHT O SIMILAR. INCLUYE: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, CABLEADO Y CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL, CARTA GARANTÍA DEL FABRICANTE Y DEL CONTRATISTA, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, ALINEACIÓN, FIJACIÓN EN MURO, TRABAJOS EN ALTURA HASTA 10.00 METROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES PARA EMPOTRAR EN MURO, MANOS DE OBRA, IDENTIFICACIÓN FISICA DE CIRCUITOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	**2.00**			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EX-IE13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTE CON TAPA PARA INTEMPERIE MARCA EATON O SIMILAR, CONTACTO DÚPLEX, A PRUEBA DE MANIPULACIONES, 15AMP, 125V, PLACA INCLUIDA, COLOR BLANCO, NEMA 5 15R, H=0.50 M. INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, HERRAMIENTAS, MATERIALES PARA EMPOTRAR EN MURO, MANOS DE OBRA, IDENTIFICACIÓN FISICA DE CIRCUITOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	**6.00**			$ -
	MEDIANA TENSIÓN					
UDG-EX-IE14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO HOMELINE TQ 18 CIRCUITOS 125A 240V PUERTA ZA000611054. GAMA SQUARE D, BARRA COLECTORA DE TIERRA, BARRA COLECTORA DE CONEXIÓN NEUTRA, TAPA CIEGA, BARRA COLECTORA PRINCIPAL ENCHUFABLE, TAPA O PUERTA EXTRAÍBLE ENVOLVENTE. [IN] CORRIENTE NOMINAL 125 A. NÚMERO DE FASES DE LA RED 2. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 10KVA, FRECUENCIA DE RED 50/60 HZ, ENTRADA DE CABLE KO´S DESDE 7/8" EN PARTE SUPERIOR Y INFERIOR. NORMAS IEC 61439-1/3. GRADO DE PROTECCIÓN IP IP2XC. Ó MARCA SIMILAR EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE: EMPOTRAR EN MURO, ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, PEINADO DE CABLEADO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, EQUIPO, MATERIALES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	**1.00**			$ -
UDG-EX-IE15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR SEGURIDAD 2 POLOS 60 A 240 V NEMA 3R. DU222RB. NCA. SQUARE D. SCHNEIDER ELECTRIC. TENSIÓN NOMINAL 240 V CA. TAMAÑO DE CABLE AWG 12...AWG 3 EN ALUMINIO Y AWG 14...AWG 3 EN COBRE. POTENCIA MÁXIMA (HP): 10 HP A 240 V CA. CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 10 KA A 240 V. GABINETE TIPO 3R PARA APLICACIONES A PRUEBA DE LLUVIA, CON PERNO EN LA PROVISIÓN DEL CUBO. ADECUADO PARA LA ENTRADA DE SERVICIO CON NEUTRO O UN KIT DE PUESTA A TIERRA O MARCA SIMILAR. INCLUYE: FUSIBLES DE 60A, ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, ALINEACIÓN FIJACIÓN EN MURO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS, EQUIPO, MATERIALES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	**1.00**			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EX-IE16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFÁSICO 15 KVA. PEDESTAL. NORMA NMX-J-285-ANCE-2017, NÚCLEO DE LÁMINA DE ACERO AL SILICIO, GABINETES DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA HORNEADA COLOR VERDE OLIVO Y GRADO DE PROTECCIÓN IP-54, ASEGURANDO ALTA RESISTENCIA EN EXTERIORES. OPERACIÓN RADIAL, CONEXIONES DELTA–ESTRELLA (Δ-Y) O ESTRELLA–ESTRELLA (Y–Y), Y DEVANADOS EN AL–AL, CU–AL O CU–CU. TENSIÓN PRIMARIA DE 13,200 V, SECUNDARIA DE 220/127 V. MARCA DIEM O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, MALLA DE TIERRA FÍSICA, VARILLAS COPERDEWELD INDEPENDIENTES, INTERCONECTADAS CON CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2, EL NEUTRO DEL SECUNDARIO (PUNTO X_0 DEL TRANSFORMADOR) SE DEBE CONECTAR SÓLIDAMENTE AL TANQUE DEL EQUIPO Y DE AHÍ A LA RED DE TIERRAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIÓN, ALINEACIÓN, FIJACIÓN, FLETES, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS, EQUIPO, MATERIALES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	**1.00**			$ -
UDG-EX-IE17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN PARA SERVICIO ELÉCTRICO BIFÁSICO, POR EL LADO DE BAJA TENSIÓN, AL LÍMITE DE LA PROPIEDAD. INCLUYE: BASE PARA MEDIDOR DE 5 TERMINALES, 100 A, CABLE COBRE CALIBRE 8 HASTA 15 METROS, VARILLA COPERDWELL 2.44 M DE LONGITUD, DIÁMETRO 16 MM PARA TIERRA FÍSICA, FIJACIÓN, MANIOBRAS, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	**1.00**			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EX-IE18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA TRANSFORMADOR MT CFE BTMRMTB3P - POLIMÉRICO SEGÚN ESPECIFICACIÓN CFE MARCA PORASA O SIMILAR, MATERIAL: CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO CON ACERO. RESISTENCIA: F'C ≥ 250 KG/CM². NORMATIVIDAD: FABRICADA CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN DE CFE PARA BASES DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL (BTMRMTB3P) · PRODUCTO CON AVISO EN SIGLA 03. DIMENSIONES APROXIMADAS: 1.70×1.30×1.30 M (LARGO × ANCHO × ALTO). REGISTRO INTEGRADO: RMTB3 CON TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO. ANCLAJE: ANCLAS O ESPÁRRAGOS INTEGRADOS PARA LA SUJECIÓN DEL TRANSFORMADOR. ACABADO: LISO APARENTE. PESO APROXIMADO: 1,750 KG. INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL, COMPACTACIONES, NIVELACIÓN, RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN, LIMPIEZA, FLETES, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS, EQUIPO, MATERIALES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	**1.00**			$ -
UDG-EX-IE19	TRAMITES Y GESTIONES ANTE CFE PARA FACTIBILIDAD, AUTORIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO. INCLUYE: TRANSICIÓN AÉREA A SUBTERRÁNEA EN MEDIANA TENSIÓN, PARA ACOMETIDA BIFÁSICA PARA UNA INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN (220V/127V) DONDE LA ENERGÍA PROVIENE DE UN TRANSFORMADOR PROPIEDAD DEL CLIENTE (PARTICULAR), CONTRATACIÓN EN CFE DE ACOMETIDA BIIFÁSICA A 220V, 2FASES, 1NEUTRO A 220V, DOCUMENTACIÓN, CERTIFICACIONES DE EQUIPOS, DICTAMEN DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS UVIE, PLANOS AUTORIZADOS, PERMISOS, LICENCIAS, LIBRANZAS, PAGOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO A NOMBRE DE MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ. (P.U.C.T.T. POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	**1.00**			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	REJA PERIMETRAL					
	CIMENTACIÓN					
UDG-EX-RP01	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS MATERIAL TIPO B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	29.65			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EX-RP02	DENTELLON DE 40 X 20, ARMADO CON ARMEX 15X20-4 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4, FABRICACIÓN DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA AMBOS COSTADOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	123.52			$ -
UDG-EX-RP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES O MATERIAL EXISTENTE MEDIDO EN BANCO, DENTRO DE LA OBRA A CUALQUIER DISTANCIA Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS, PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, INCLUYE: EQUIPO, DESCARGA DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	38.54			$ -
UDG-EX-RP04	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	19.77			$ -
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
UDG-EX-RP05	DENTELLON DE 40 X 20, ARMADO CON ARMEX 15X20-4 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4, FABRICACIÓN DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA AMBOS COSTADOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	123.52			$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EX-RP06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA COLOR BLANCA Y/O AMARILLA EN GUARNICION CON UNA SECCION DE 15x20x40 cm, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACARREOS, MANO DE OBRA, PINTURA PARA TRAFICO, MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, DESPERDICIO Y HERRAMIENTA. P.U.C.T.T. NORMA N- CTR-CAR-1-07-001/00 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	123.52			$ -
	HERRERIA					
UDG-EX-RP07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA REJACERO O REJATEX O SIMILAR ESTILO Y/O MODELO EN REJA CLASICA, PANELES DE 2.50 MTS ALTO X 2.50 MTS DE ANCHO, ABERTURA DE 50 X 200 MM, CALIBRE 6, COLOR VERDE, ACABADO ESTANDAR INCLUYE: POSTES DE ANCALJE, MONTAJE, ANCLAJE, MANIOBRAS, FIJACIÓN, SOLDADURAS, ACARREOS, HABILITADOS, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	123.52			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
					TOTAL DE EXPLANADA:	**$ -**

SUB-TOTAL: $ -
I.V.A. (16 %): $ -
T O T A L: $ -

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024-2027

San Luis amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio