

CATALOGO DE CONCEPTOS

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-2-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

PROGRAMA VIALIDADES POTOSINAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAISAJISMO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN CAMELLON DENTRAL DE AVENIDA PASEO DE LOS HIMALAYA, DE CALLE SIERRA LEONA A AVENIDA CHAPULTEPEC, EN SAN LUIS POTOSI COLONIA LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

UBICACIÓN:

COLONIA LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
1 INSTALACIONES ELECTRICAS						
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN SUBTERRANEA DE 25KVA. 15KV-220/127V. 113.64AMP. MONOFASICO TIPO SUMERGIBLE, INCLUYE: BOVEDA DE TRANSFORMADOR, AISLADORES, APARTA RAYOS, CORTA CIRCUITOS, FUSIBLES, HERRAJES, SISTEMAS DE TIERRA, MUFA DE 38MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 38MM, BASE PARA MEDIDOR 5X100AMP, TUBO FLEXIBLE LIQUIDHTIGT DE 38MM CON SUS CONECTORES, TUBO CONDUIT DE 51MM CON CODO DE 90°, CONTRA Y MONITOR DE 51MM, ACARREO, MANO DE OBRA, ASESORIA, PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
1.02	PAGO POR INTERCONEXIÓN DE TODA LA RED ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, CONTRATO ANTE CFE Y VERIFICACIÓN PARA TODAS LAS SUBESTACIONES. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
1.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARI PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
1.04	SUMINISTRO DE LUMINARIA PARA EXTERIOR MODELO BADALONA PFT-6004-3/CF, MARCA TECNOLITE O SIMILAR EN TODAS SUS CARACTERISTICAS, DE APLICACION PARA SUPERPONER EN PISO, DE ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA CAFÉ, DE 2.21X0.59 M, LAMPARA FLOURESCENTE DE 26 W.INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	PZA	30.00			\$ -
1.04	INSTALACION DE LUMINARIA PARA EXTERIOR MODELO BADALONA PFT-6004-3/CF, MARCA TECNOLITE O SIMILAR EN TODAS SUS CARACTERISTICAS, DE APLICACION PARA SUPERPONER EN PISO, DE ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA CAFÉ, DE 2.21X0.59 M, LAMPARA FLOURESCENTE DE 26 W.INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	PZA	130.00			\$ -
1.05	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE 4 ANCLAS DE 3/4"Ø X1M DEDESARROLLO, 10CMS DE DOBLEZ Y 10 CM DE ROSCA, ACABADO NATURAL Y 8 TUERCAS HEXAGONALES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.C.T.T.	PZA	130.00			\$ -

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA: _____

CATALOGO DE CONCEPTOS

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-2-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

PROGRAMA VIALIDADES POTOSINAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAISAJISMO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN CAMELLON DENTRAL DE AVENIDA PASEO DE LOS HIMALAYA, DE CALLE SIERRA LEONA A AVENIDA CHAPULTEPEC, EN SAN LUIS POTOSI
COLONIA LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

UBICACIÓN:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
1.06	BASE DE CONCRETO PARA POSTES DE 7MTS SOBRE GUARNICIONES-PARAPETOS DE PUENTES O MUROS, A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CMS2, T.M.A. 3/4", PIRAMIDAL DE 0.35X0.35X0.90 MTS ARMADA CON VARILLA 4VS N°4 Y VARILLAS N°3 A CADA 20 CMS. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, HABILITADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, ACABADO COMÚN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. AL 90% PROCTOR, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.C.T.T.	PZA	130.00			\$ -
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL.# 2 AWG CON AISLAMIENTO PARA 600 V. XHHW-2 90°C, INCLUYE : ACARREO AL LUGAR DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.C.T.T.	ML	2,000.00			\$ -
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL.# 2 AWG CON AISLAMIENTO PARA 600 V. XHHW-2 90°C, PARA TIERRA FISICA, INCLUYE : ACARREO AL LUGAR DE UTILIZACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.C.T.T.	ML	720.00			\$ -
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL.#6 AWG CON AISLAMIENTO PARA 600 V. XHHW-2 90°C MARCA STABILOY O SIMILAR, INCLUYE : ACARREO AL LUGAR DE UTILIZACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (ALIMENTACION A LUMINARIAS). P.U.C.T.T.	ML	720.00			\$ -
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO CORRUGADO FLEXIBLE COLOR ROJO (SERVICIO PESADO) DE 51 MM DE DIAM. (2") ENTERRADO A 65CMS. Y RECUBIERTO 5CMS. DE CONCRETO (F'C=100KGS/CM2) INCLUYE GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CARPETAS Ò CAMELLONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.C.T.T.	ML.	560.00			\$ -
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO CORRUGADO FLEXIBLE COLOR ROJO (SERVICIO PESADO) DE 32 MM DE DIAM. (1 1/4") ENTERRADO A 65CMS. Y RECUBIERTO 5CMS. DE CONCRETO (F'C=100KGS/CM2) INCLUYE GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CARPETAS Ò CAMELLONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.C.T.T.	ML.	1,200.00			\$ -
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT TIPO POLIDUCTO USO ELECTRICO PG-32 mmø INCLUYE GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CARPETAS Ò CAMELLONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.C.T.T.	ML.	320.00			\$ -

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA: _____

CATALOGO DE CONCEPTOS

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-2-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

PROGRAMA VIALIDADES POTOSINAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAISAJISMO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN CAMELLON DENTRAL DE AVENIDA PASEO DE LOS HIMALAYA, DE CALLE SIERRA LEONA A AVENIDA CHAPULTEPEC, EN SAN LUIS POTOSI
COLONIA LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

UBICACIÓN:

COLONIA LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT TIPO POLIDUCTO USO ELECTRICO PG-25 mmØ INCLUYE GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CARPETAS Ó CAMELLONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.C.T.T.	ML.	24.00			\$ -
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA DE 50 AMP. MARCO 100AMP. 3F, 220 V.C.A. MARCA SQUARE"D", INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA.	2.00			\$ -
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA DE 30 AMP. MARCO 100AMP. 2F, 220V.C.A. MARCA SQUARE"D" INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA.	2.00			\$ -
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE HIMEL DE 100X80X30CMS. TIPO NEMA 3R PARA INSTALAR, INTERRUPTORES, CONTACTOR, SWITCH SELECTOR, KIT DE BARRA A TIERRA. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA.	2.00			\$ -
1.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO EN PISO FABRICADO EN SITIO DE 60X60X75 Cms. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE FIERRO, TODO CONSTRUIDO CON CONCRETO fc=200Kg./Cm2. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA.	4.00			\$ -
1.18	REGISTRO ELECTRICO EN PISO FABRICADO EN SITIO DE 80X80X75 Cms. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE FIERRO, TODO CONSTRUIDO CON CONCRETO fc=200Kg./Cm2. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA.	4.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
2	IMAGEN URBANA					
2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA; INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A DISPOSICIÓN DE SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M2	8,455.00			\$ -

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA: _____

CATALOGO DE CONCEPTOS

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-2-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

PROGRAMA VIALIDADES POTOSINAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAISAJISMO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN CAMELLON DENTRAL DE AVENIDA PASEO DE LOS HIMALAYA, DE CALLE SIERRA LEONA A AVENIDA CHAPULTEPEC, EN SAN LUIS POTOSI



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

UBICACIÓN:

COLONIA LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
2.02	SONDEOS PARA UBICACIÓN DE LÍNEAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO, DE GAS NATURAL, ETC. INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN MANUAL EN TODO TIPO DE MATERIAL, RELLENOS, BASE HIDRAULICA Y CARPETA ASFALTICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M3	30.00			\$ -
2.03	SUMINISTRO DE PISO DE ADOQUÍN MODELO FIRENZE, MARCA TABICEL O SIMILAR, FORMATO RECTANGULAR DE 0.16X0.26X0.08 M, COLOR TERRA, COLOCADO DE MANERA INTERCALADA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PORP. 1:4 SOBRE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M2	4,790.00			\$ -
2.04	INSTALACION DE PISO DE ADOQUÍN MODELO FIRENZE, MARCA TABICEL O SIMILAR, FORMATO RECTANGULAR DE 0.16X0.26X0.08 M, COLOR TERRA, COLOCADO DE MANERA INTERCALADA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PORP. 1:4 SOBRE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M2	4,790.00			\$ -
2.05	SUMINISTRO DE PISO DE ADOQUÍN MODELO VENECIA, MARCA TABICEL O SIMILAR, FORMATO RECTANGULAR DE 0.10X0.20X0.08 M, COLOR NEGRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PORP. 1:4 SOBRE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M2	615.00			\$ -
2.06	INSTALACION DE PISO DE ADOQUÍN MODELO VENECIA, MARCA TABICEL O SIMILAR, FORMATO RECTANGULAR DE 0.10X0.20X0.08 M, COLOR NEGRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PORP. 1:4 SOBRE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M2	615.00			\$ -
2.07	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE REFORZADO INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. P.U.C.T.T.	M3	100.00			\$ -
2.08	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE: COEFICIENTES DE ABUNDAMIENTO, CARGA, ACARREOS, DESCARGAS, KILOMETROS SUBSECUENTES Y PERMISO DE TIRADERO MUNICIPAL. TIRO LIBRE (FA=1.5) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M3	100.00			\$ -

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA: _____

CATALOGO DE CONCEPTOS

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-2-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

PROGRAMA VIALIDADES POTOSINAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAISAJISMO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN CAMELLON DENTRAL DE AVENIDA PASEO DE LOS HIMALAYA, DE CALLE SIERRA LEONA A AVENIDA CHAPULTEPEC, EN SAN LUIS POTOSI



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

UBICACIÓN:

COLONIA LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
2.09	DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EXISTENTES. INCLUYE: CORTE CON DISCO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.C.T.T.	ML	1,300.00			\$ -
2.10	DESMONTE DE TERRENO EN ZONAS A REHABILITAR PARA UNA DENSIDAD DE 95% DE MATORRAL SUBMONTANO. INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, LIMPIA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	HA	0.85			\$ -
2.11	DESPALME DE TERRENO EN ZONAS A REHABILITAR CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE: RASPADO DE LAS AREAS A REHABILITAR PARA RENIVELAR CAMELLONES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	8,450.00			\$ -
2.12	TERRACERIA ESCARIFICADA DE 0.15 MTS. DE ESPESOR MEJORADA CON CEMENTO TIPO CPO AL 3% EN PESO, CONFORMADA Y COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. SEGÚN PRUEBA DE LABORATORIO, INCLUYE: LA ESCARIFICACION DEL MATERIAL, EL SUMINISTRO Y ADICIÓN DE LOS MATERIALES ESTABILIZADORES QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES, AGUA PARA HUMEDAD ÓPTIMA, HOMOGENIZADO Y TENDIDO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN AL GRADO ESPECIFICADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES Y ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LSO TRABAJOS. P.U.C.T.T.	M3	1,300.00			\$ -
2.13	TERRAPLEN EN CAMELLONES CENTRALES A NIVEL FORMADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95% DE SU MASA VOLUMETRICA MAXIMA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTO QUE CUMPLA LA NORMATIVA SCT, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 3" Y % QUE PASA LA MALLA 40 MENOR AL 60%, EL MATERIAL DEBERÁ SER APROBADO POR LABORATORIO. INCLUYE: AGUA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, FLETES Y ACARREOS, TRASPALEOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T.	M3	1,270.00			\$ -
2.14	BASE HIDRAULICA DE 0.15 M. DE ESPESOR, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO, CALIDAD DE BASE, ESTABILIZADA CON 3% DE CEMENTO PORTLAND TIPO I RESPECTO AL PESO DEL MATERIAL, COMPACTADA AL 100% DE SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA CORRESPONDIENTE SEGUN PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE:EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, FLETES Y ACARREOS, TRASPALEOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T.	M3	1,270.00			\$ -

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA: _____

CATALOGO DE CONCEPTOS

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-2-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

PROGRAMA VIALIDADES POTOSINAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAISAJISMO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN CAMELLON DENTRAL DE AVENIDA PASEO DE LOS HIMALAYA, DE CALLE SIERRA LEONA A AVENIDA CHAPULTEPEC, EN SAN LUIS POTOSI
COLONIA LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

UBICACIÓN:

COLONIA LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
2.15	CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA, DE CONCRETO F'C=150 KG//CM2, RECUBIERTO CON PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO VIAL LÍNEA VIAL COLOR, MARCA COMEX O SIMILAR.	ML	1,380.00			\$ -
2.16	CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA TIPO MACETA, DE CONCRETO REFORZADO, RECUBIERTA CON DECK SINTETICO TIPO MADERA COLOR CAFÉ DE LONGITUD VARIABLE DE 0.60M DE ALTURA DE ALTURA FORMADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" Y ARMADO CON VARILLA DEL No.3 @20 PARA TEMPERATURA, INCLUYE: CAMA DE GRAVAS DE 15 CM DE ESPESOR EN LA PARTE BAJA, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, Y SARPEO Y PINTURA DE LA JARDINERA DEL COLOR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	ML	740.00			\$ -
2.17	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 1.50M DE BASE Y 6M DE LONGITUD PARA INCORPORAR FLUJO PEATONAL DE LAS CALLES A ZONA DE PLAZOLETA, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO DE CONCRETO, ACABADO RUGOSO (O EL INDICADO POR LA DEPENDENCIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	PZA	18.00			\$ -
2.18	SUMINISTRO Y PLANTADO DE PASTO SAN AGUSTÍN (STENOTAPHRUM SECUNDATUM) DE 10 CM MIN DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, ACARREOS AL SITIO DE SU UTILIZACION, EXCAVACION, CONFORMACION DE CAJETE, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, AGUA PARA SU MANTENIMIENTO POR 30 DIAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M2	1,510.00			\$ -
2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA PARA EXTERIOR MODELO BANCA TRADICIONAL 04, MARCA MURBAN O SIMILAR, DE ACERO INOXIDABLE Y MADERA, DE 1.52X0.60 M CON 0.80 M DE ALTURA CON CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS, ACABADO PULIDO, COLOCADO CON TORNILLOS O AHOGANDO EN CONCRETO. INCLUYE: COLOCADO CON TRONILLOS O ANCLANDO A CEMENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA	20.00			\$ -

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA: _____

CATALOGO DE CONCEPTOS

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-2-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

PROGRAMA VIALIDADES POTOSINAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAISAJISMO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN CAMELLON DENTRAL DE AVENIDA PASEO DE LOS HIMALAYA, DE CALLE SIERRA LEONA A AVENIDA CHAPULTEPEC, EN SAN LUIS POTOSI
COLONIA LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.



UBICACIÓN:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTE DE BASURA PARA EXTERIOR CON CENICERO MODELO BOTE PREMIUM 05, MARCA MURBAN O SIMILAR, DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 14 Y CAL. 18, DE 0.42X0.42 M CON 1.03 M DE ALTURA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRA, COLOCADO CON TRONILLOS O ANCLANDO A CEMENTO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA	10.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
3	ESTACIONAMIENTOS					
3.01	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO, SE USARA UNA EMULSION CON ROMPIMIENTO MEDIO (ECI-65) A RAZON DE (1.4 LTS/M ² - 1.6 LTS/M ²); INCLUYE: BARRIDO MECANICO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M2	3,700.00			\$ -
3.02	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO, SE USARA UNA EMULSION CON ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A RAZON DE (0.4 LTS/M ² - 0.6 LTS/M ²); INCLUYE: BARRIDO MECANICO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M2	3,700.00			\$ -
3.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA DEL 93.0 AL 98.0 % DE SU GRAVEDAD TEÓRICA MÁXIMA GMM CORRESPONDIENTE, TAMAÑO NOMINAL DE GRANULOMETRÍA ½", CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO DE TRITURACIÓN TOTAL Y CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO STYLINK o SIMILAR PG 76H-16. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO, INCLUYENDO ESPECIALMENTE LOS COEFICIENTES DE FRICCIÓN Y TEXTURA APLICABLES. LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE CON METODOLOGÍA AMAAC NIVEL II, INCLUYENDO: BARRIDO POR MEDIO MECÁNICOS, RIEGO DE LIGA CON PRODUCTO ASFALTICO EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZÓN DE 0.6 LTS/M2, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISEÑO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA EN EL ÁREA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ENIVELACION DE REJILLAS PLUVIALES, REGISTROS DE VALVULAS, TAPAS Y BROCALES DE DRENAJE SANITARIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T.	M2	3,700.00			\$ -

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA: _____

CATALOGO DE CONCEPTOS

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-2-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

PROGRAMA VIALIDADES POTOSINAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAISAJISMO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN CAMELLON DENTRAL DE AVENIDA PASEO DE LOS HIMALAYA, DE CALLE SIERRA LEONA A AVENIDA CHAPULTEPEC, EN SAN LUIS POTOSI



UBICACIÓN:

COLONIA LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
3.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TERMOPLASTICA COLOR BLANCO SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 15 CMS. DE ANCHO PARA CONFIGURACIÓN DE LINEAS A LA ORILLA DERECHA TIPO M-3.2 (CONFIGURADAS POR SEGMENTOS DE 2 m SEPARADOS 2 m ENTRE ENTRE ELLOS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MICROESFERA DE VIDRIO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	ML	700.00			\$ -
3.05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TERMOPLASTICA COLOR BLANCO Y AZUL SOBRE ZONAS DE DISCAPACITADOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MICROESFERA DE VIDRIO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	PZA	15.00			\$ -
						\$ -

SUB-TOTAL: \$ -
I.V.A. (16 %): \$ -
T O T A L: \$ -

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA: _____