

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

**NÚMERO DE LICITACIÓN:**

**LO-EST-245800030-30-2025**

**NOMBRE DEL SERVICIO:**

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 3 TRAMO DE CALLE 1 A VIAS DEL FFCC**

**UBICACIÓN:**

**LOCALIDAD DE CERRITOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

| No.                            | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|--------------------------------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>DEM DEMOLICIONES</b>        |   |        |          |                      |                           |              |
| CL-DEM002                      | DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN BANQUETAS, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: ACARREO INTERNOS Y APILE PARA SU POSTERIOR EXTRACCION A BANCOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 5.0 cm Y 3.0 mm DE ANCHO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado) | M2     | 55.00    |                      |                           | \$ -         |
| DEM003                         | DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN GUARNICION, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: ACARREO INTERNOS, APILE Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A BANCOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 5.0 cm Y 3.0 mm DE ANCHO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)   | ML     | 40.00    |                      |                           | \$ -         |
| DEM001                         | DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN PAVIMENTO, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: ACARREO INTERNOS, APILE Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A BANCOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 5.0 cm Y 3.0 mm DE ANCHO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)    | M2     | 5.00     |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b>               |   |        |          |                      |                           | \$ -         |
| <b>RAP RED DE AGUA POTABLE</b> |   |        |          |                      |                           |              |
| CL-EXC-MEC-03                  | EXCAVACIÓN EN CEPAS MATERIAL TIPO B, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 MTS., INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO Y/O MAQUINA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).  | M3     | 34.65    |                      |                           | \$ -         |

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

**NÚMERO DE LICITACIÓN:**

**LO-EST-245800030-30-2025**

**NOMBRE DEL SERVICIO:**

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 3 TRAMO DE CALLE 1 A VIAS DEL FFCC**

**UBICACIÓN:**

**LOCALIDAD DE CERRITOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

| No.           | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|---------------|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| CL-EXC-MEC-07 | EXCAVACIÓN EN CEPAS EN TERRENO TIPO C, CON MATERIAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.50 MTS., INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO Y/O MAQUINA, AFINE DE FONDO DE ACUERDO A NIVELES TOPOGRAFICOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).  | M3     | 196.35   |                      |                           | \$ -         |
| CL-EXC003     | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO MATERIAL TEPETATE EN CAPASA DE 20 CMS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO CON INCORPORACION DE AGUA PARA SU CORRECTO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)  | M3     | 189.00   |                      |                           | \$ -         |
| CL-PRE004     | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES, O MATERIAL EXISTENTE MEDIDO EN BANCO, DENTRO DE LA OBRA A CUALQUIER DISTANCIA Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS ASIGNADOS POR LA SUPERVISION Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).  | M3     | 231.00   |                      |                           | \$ -         |
| CL-RAP001     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3", INCLUYE: PRUEBAS HIDROSTATICAS, TRAZO, NIVELACION Y LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA, ATRAQUES DE CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, MANIOBRAS INTERNAS DE LOS MATERIALES, PLANTILLA APISONADA CAMA DE ARENA DE 10 CM Y ACOSTILLAMIENTO HASTA LOMO DE TUBO CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES VIGENTES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. | ML     | 350.00   |                      |                           | \$ -         |

Nombre y Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

**NÚMERO DE LICITACIÓN:**

**LO-EST-245800030-30-2025**

**NOMBRE DEL SERVICIO:**

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 3 TRAMO DE CALLE 1 A VIAS DEL FFCC**

**UBICACIÓN:**

**LOCALIDAD DE CERRITOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

| No.    | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|--------|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| RAP109 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS DE TIPO 2 (SEGUN PLANO) 1.28x1.18x1.27 M (MEDIDAS EXTERIORES) CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO INTERIOR PULIDO CON EL MISMO MORTERO CON UN ESPESOR DE 2.00CMS, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG./CM2 DE 10CM, CASTILLOS DE SECCION 21x21 Y CADENA DE 15x21 DE SECCION, ARMADOS CON 4 VARILLAS DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20CM, CONCRETO F'C= 250 KG./CM2. LOSA ARMADA DE 15CM. CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 10CM. EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'C=250 KG./CM2, CONTRAMARCO CANAL DE 4", MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS INTERNAS DE LOS MATERIALES, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, SOBRE EXCAVACIONES, RELLENOS CON MATERIAL APTO PARA LA COMPACTACIÓN AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR DEL MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A BANCOS ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado) | PZA    | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| RAP021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3", INCLUYE: PRUEBAS HIDROSTATICAS, 8 TORNILLOS DE 5/8"X3", 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 3", 2 EXTREMIDADES ESPIGA DE PVC DE 3", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).   | PZA    | 1.00     |                      |                           | \$ -         |

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

**NÚMERO DE LICITACIÓN:**

**LO-EST-245800030-30-2025**

**NOMBRE DEL SERVICIO:**

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 3 TRAMO DE CALLE 1 A VIAS DEL FFCC**

**UBICACIÓN:**

**LOCALIDAD DE CERRITOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

| No.              | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|------------------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| CL-RAP010        | TOMA DOMICILIARIA DE 3.00 m HASTA 6.00 m CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 5/8", INCLUYE: CONEXION Y SONDEOS A CUADRO EXISTENTE, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS INTERNAS DE LOS MATERIALES, ABRAZADERA DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO CON SALIDA DE 1/2", VÁLVULA DE INSERCIÓN, ADAPTADOR DE COMPRESIÓN A TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" Ø INTERIOR, CODO DE PEAD DE 13MMX90° Y DISPARO DE 40CM CON TUBO DE PEAD DE 13MM, REMATE CON TAPON HEMBRA DE PEAD DE 13 MM, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA DE 10CMS, RELLENOS CON MATERIAL APTO PARA LA COMPACTACIÓN AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE), CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A BANCOS ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO. (P.U.C.T.T. Por unidad de concepto de trabajo terminado) | PZA    | 20.00    |                      |                           | \$ -         |
| CL-RAP036        | FABRICACION E INSTALACION DE CUADRO PARA MEDIDOR CON TUBERIA DE POLIPROPILENO DE 1/2" DE DIAMETRO INTERIOR (AGUA POTABLE), INCLUYE: VALVULA ESFERA BRONCE ROSCABLE DE 1/2", CONECTOR EXTERIOR, CODOS, TUBERIA, CONEXION A LA RED, PRUEBAS HIDROSTATICAS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS INTERIORES DE LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE MUNICIPIO Y/O ORGANISMO OPERADOR. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)  | PZA    | 20.00    |                      |                           | \$ -         |
| CL-TV017         | SONDEO PARA LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EN ZONA DE VIALIDAD Y BANQUETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, PROTECCION DE OBRA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES MANUALES, RELLENOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).  | PZA    | 2.00     |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b> |   |        |          |                      |                           | \$ -         |

Nombre y Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

**NÚMERO DE LICITACIÓN:**

**LO-EST-245800030-30-2025**

**NOMBRE DEL SERVICIO:**

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 3 TRAMO DE CALLE 1 A VIAS DEL FFCC**

**UBICACIÓN:**

**LOCALIDAD DE CERRITOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

| No.                                 | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------------------------------------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>DS SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b> |   |        |          |                      |                           |              |
| CL-EXC-MEC-03                       | EXCAVACIÓN EN CEPAS MATERIAL TIPO B, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 MTS., INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO Y/O MAQUINA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).  | M3     | 66.94    |                      |                           | \$ -         |
| CL-EXC-MEC-07                       | EXCAVACIÓN EN CEPAS EN TERRENO TIPO C, CON MATERIAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.50 MTS., INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO Y/O MAQUINA, AFINE DE FONDO DE ACUERDO A NIVELES TOPOGRAFICOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).   | M3     | 379.31   |                      |                           | \$ -         |
| CL-EXC003                           | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO MATERIAL TEPETATE EN CAPASA DE 20 CMS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO CON INCORPORACION DE AGUA PARA SU CORRECTO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)   | M3     | 327.25   |                      |                           | \$ -         |
| CL-PRE004                           | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES, O MATERIAL EXISTENTE MEDIDO EN BANCO, DENTRO DE LA OBRA A CUALQUIER DISTANCIA Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS ASIGNADOS POR LA SUPERVISION Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). | M3     | 446.25   |                      |                           | \$ -         |

Nombre y Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

**NÚMERO DE LICITACIÓN:**

**LO-EST-245800030-30-2025**

**NOMBRE DEL SERVICIO:**

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 3 TRAMO DE CALLE 1 A VIAS DEL FFCC**

**UBICACIÓN:**

**LOCALIDAD DE CERRITOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

| No.       | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-----------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| CL-RAL002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" (30 CM), INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CONTROL TOPOGRAFICO, BOMBEO DE ACHIQUE, LIMPIEZA DE ZANJA, CAMA DE ARENA DE 10 CM, LIGA O EMPAQUE, CONEXION ENTRE POZO Y TUBO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ACOSTILLAMIENTO HASTA LOMO DE TUBO CON ARENA Y LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA, CORTES AJUSTES DEL TUBO, ANILLOS DE HULE, RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS POR CANCELAR, LIMPIEZA DE ZANJA LIBRE DE AGUAS NEGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA LAS ESPECIFICACIONES VIGENTES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.  | ML     | 350.00   |                      |                           | \$ -         |
| CL-SA044  | DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE 6.00 M DE LONGITUD, INCLUYE: PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CONTROL TOPOGRAFICO, MANO DE OBRA, RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, BOMBEO DE ACHIQUE, CORTES, AJUSTES DEL TUBO, ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS DE LOS MATERIALES, TEE DE SERVICIO O BOTA DE INSERCCION, PERFILADO, JUNTEO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 EN REGISTROS, CONSTRUCCION DE REGISTRO CIEGO A PAÑO DE PARAMENTO DE 0.40*0.60*VARIABLE MEDIDAS INTERIORES MUROS DE 15 CM CON TABIQUE RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, FORJADO DE MEDIA CAÑA CON PENDIENTE HACIA EL EJE DE SIMETRIA DEL REGISTRO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 10.0 CM, TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7.0 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 10/10, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA DE 10 CM Y ACOSTILLAMIENTO HASTA LOMO DE TUBO CON ARENA, RELLENOS CON MATERIAL APTOS PARA LA COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR DEL MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), CARGA Y ACARREO DE MATERIALES SOBRLANTES PRODUCTO DE LA EXCAVACION A BANCOS AUTORIZADOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA. LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( P.U.C.T.T. Por unidad de concepto de trabajo terminado.) | PZA    | 20.00    |                      |                           | \$ -         |

Nombre y Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

**NÚMERO DE LICITACIÓN:**

**LO-EST-245800030-30-2025**

**NOMBRE DEL SERVICIO:**

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 3 TRAMO DE CALLE 1 A VIAS DEL FFCC**

**UBICACIÓN:**

**LOCALIDAD DE CERRITOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

| No.                     | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------------------------|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| s/c-1                   | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 1.50 MTS DE ALTURA PROMEDIO. (PLANTILLA A RASANTE) A BASE DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO 6X12X25CM DE 25CM DE ESPESOR A TIZÓN, JUNTEADO Y APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 TMA 3/4", ESCALONES A BASE DE VARILLA DE 3/4" CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO @ 30 CM, ACABADO LISTO PARA RECIBIR BROCAL, INCLUYE: AFINE DE EXCAVACION, CONTROL TOPOGRÁFICO, BOMBEO DE ACHIQUES, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, MANIOBRAS INTERNAS DE LOS MATERIALES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ASENTADO CON CONCRETO DE f'c= 100 Kg/cm2, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, SOBRE EXCAVACIONES, RELLENOS CON MATERIAL APTO PARA LA COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR DEL MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), CONCRETO DE f'c= 150 Kg/cm2 EN FORMACION DE MEDIAS CAÑAS, CONEXIONES NECESARIAS DE INSTALACIONES EXISTENTES, MATERIALES PARA TAPONAMIENTOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIALES SOBRLANTES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A BANCOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). | PZA    | 7.00     |                      |                           | \$ -         |
| CL-TV017                | SONDEO PARA LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EN ZONA DE VIALIDAD Y BANQUETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, PROTECCION DE OBRA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES MANUALES, RELLENOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).   | PZA    | 2.00     |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b>        |  |        |          |                      |                           | \$ -         |
| <b>TERR TERRACERÍAS</b> |  |        |          |                      |                           |              |
| CL-EXC004               | EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD (APERTURA DE CAJA), MEDIDO EN BANCO SEGÚN SECCIONES CONSTRUCTIVAS, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO Y/O MAQUINA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (Norma 3.01.01.003-H-04.b), DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO (P.U.C.T.T. Por unidad de concepto de trabajo terminado)  | M3     | 980.00   |                      |                           | \$ -         |

Nombre y Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

**NÚMERO DE LICITACIÓN:**

**LO-EST-245800030-30-2025**

**NOMBRE DEL SERVICIO:**

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 3 TRAMO DE CALLE 1 A VIAS DEL FFCC**

**UBICACIÓN:**

**LOCALIDAD DE CERRITOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

| No.                   | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-----------------------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| CL-TER001             | COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)   | M2     | 2,800.00 |                      |                           | \$ -         |
| CL-PAV001             | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA CEMENTADA AL 5% DE 1 1/2" A FINOS COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CEMENTO GRIS, MATERIAL, MANO DE OBRA, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACIÓN, ACARREOS DEL MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, TENDIDO, COMPACTADO, AFINADO, SOBRESPESORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)  | M3     | 560.00   |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b>      |   |        |          |                      |                           | <b>\$ -</b>  |
| <b>PAV PAVIMENTOS</b> |   |        |          |                      |                           |              |
| CL-PAV052             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE M.R.=42 Kg/cm2 T.M.A. 1 1/2" DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO CON COLOR, INCLUYE: PELICULA DE POLIETILENO CAL. 1 X 400 CON TRASLAPES DE 20 CMS EN AMBOS LADOS, COLADO, VIBRADO CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA METÁLICA DE PRIMERA LONGITUDINAL SIN MACHIHEMBRAR EN FRONTERAS, MOLDES PARA ESTAMPADO, CURADO ACABADO ESCOBILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CONCRETO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/00. DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. ADEMAS DEBERAN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado) | M3     | 420.00   |                      |                           | \$ -         |

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

**NÚMERO DE LICITACIÓN:**

**LO-EST-245800030-30-2025**

**NOMBRE DEL SERVICIO:**

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 3 TRAMO DE CALLE 1 A VIAS DEL FFCC**

**UBICACIÓN:**

**LOCALIDAD DE CERRITOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

| No.              | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|------------------|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| CL-PAV004        | JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION A BASE DE PASAJUNTAS DE REDONDO LISO, DIAMETRO 3/4" A CADA 30 CM, ESPACIAMIENTO Y LONGITUD SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CORRESPONDIENTE, COLOCADA A LA MITAD DEL ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA METALICA PERFORADA, ENGRASADO EN EXTREMO EXPUESTO DEL PASAJUNTAS ANTES DE CONTINUAR EL COLADO, CORTE POSTERIOR DE JUNTA CON DISCO DE DIAMANTE DE 6MM. DE ANCHO Y 30MM. DE PROFUNDIDAD, MATERIAL DE RELLENO PREFORMADO BACKER ROAD Y SELLADOR DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE UN SOLO COMPONENTE RESISTENTE A ACEITES Y SOLVENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO PARA LIMPIEZA DE JUNTA CON AGUA A PRESION Y DISCO ABRASIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado) | ML     | 355.00   |                      |                           | \$ -         |
| CL-PAV005        | JUNTA DE AISLAMIENTO EN LIMITE DE PAVIMENTOS CON POZO DE VISITA Y CAJAS DE VALVULAS, A BASE DE TIRAS DE CELOTEX ASFALTADO EN TODO EL ESPESOR DEL PAVIMENTO DE 1/2" DE ANCHO CON SELLADO SUPERIOR DE 1/2" X 1 CM A BASE DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE UN SOLO COMPONENTE RESISTENTE A ACEITES Y SOLVENTES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA JUNTA CON DISCO DE DESBASTE, AIRE A PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)  | ML     | 33.60    |                      |                           | \$ -         |
| CL-PAV003        | CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION A CADA 3.00m O SEGUN SE AJUSTA EN CAMPO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5cm Y 6mm DE ESPESOR, CALAFATEADO EN AMBOS SENTIDOS CON SELLADOR AUTONIVELANTE SIKAFLEX O SIMILAR, MATERIAL DE RESPALDO BACKER ROAD, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CORTE Y DISCO DE DIAMANTE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA JUNTA CON DISCO DE DESBASTE, AIRE A PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)   | ML     | 710.00   |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b> |  |        |          |                      |                           | <b>\$ -</b>  |

Nombre y Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-30-2025

NOMBRE DEL SERVICIO:

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 3 TRAMO DE CALLE 1 A VIAS DEL FFCC

UBICACIÓN:

LOCALIDAD DE CERRITOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

| No.                                 | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------------------------------------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>BYG BANQUETAS Y GUARNICIONES</b> |   |        |          |                      |                           |              |
| CL-BAN018                           | GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE $f_c=150\text{kg/cm}^2$ , T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA R.N., SECCION TRAPEZOIDAL 15-20X40 CM, INCLUYE: EXCAVACIONES, SOBRE EXCAVACIONES, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE, TRAZO, NIVELACION Y PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, CIMBRA METALICA, COLADO, DESCIMBRADO Y JUNTAS DE DILATACION @ 4 m CON CELOTEX ASFALTADO ACABADO APARENTE, ARISTA EXTERIOR REDONDEADA, PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)   | ML     | 720.00   |                      |                           | \$ -         |
| CL-BAN002                           | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPAS (PEATONALES Y COCHERAS) DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA $f_c=150\text{kg/cm}^2$ T.M.A. 3/4" DE 8 cm DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES A CADA 2.0 m, TRAZO, EXCAVACIONES, SOBREEXCAVACIONES, NIVELADO, CIMBRADO COLADO, REGLEADO, CURADO, DESCIMBRADO (ACABADO ESCOBILLADO) Y RELLENO DE 10cm DE ESPESOR CON TEPETATE DE PRIMERA CALIDAD, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL, TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 90 % DE SU P.V.S.M., CON ELEMENTOS MECANICOS VIBRATORIOS, REPELLADO DEL PARAMENTO EXISTENTE EN EL TALON DE LA BANQUETA Y EL PARAMENTO, PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado) | M2     | 1,080.00 |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b>                    |   |        |          |                      |                           | \$ -         |
| <b>SP SEÑALAMIENTO PERMANENTE</b>   |   |        |          |                      |                           |              |
| CL-SP042T                           | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FRANJA DE PINTURA DE 40 cm DE ANCHO DE COLOR BLANCO (LINEA CONTINUA) EN ZONA DE PASO PEATONAL, INCLUYE: PINTURA TERMOPLASTICA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, TRAZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NORMA N-CTR-CAR-1-07-001/00 (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)   | ML     | 32.00    |                      |                           | \$ -         |

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

**NÚMERO DE LICITACIÓN:**

**LO-EST-245800030-30-2025**

**NOMBRE DEL SERVICIO:**

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 3 TRAMO DE CALLE 1 A VIAS DEL FFCC**

**UBICACIÓN:**

**LOCALIDAD DE CERRITOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

| No.       | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-----------|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| CL-SP008  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA COLOR AMARILLA Y/O BLANCA EN GUARNICION CON UNA SECCION DE 15x20x40 cm, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA, PINTURA PARA TRAFICO, MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. NORMA N-CTR-CAR-1-07-001/00 (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado) | ML     | 720.00   |                      |                           | \$ -         |
| SP055     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FRANJA DE PINTURA DE 10 cm DE ANCHO DE COLOR BLANCO (LINEAS DISCONTINUAS) EN ZONA DE CARRILES, INCLUYE: PINTURA TERMOPLASTICA, MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, TRAZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)  | ML     | 355.00   |                      |                           | \$ -         |
| CL-SP056_ | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE NOMENCLATURA DE VIALIDAD DE 20x61cm EN MURO, FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS LISA, INCLUYE. HERRAJES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).                                    | PZA    | 4.00     |                      |                           | \$ -         |
| CL-SP057_ | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL SIG-11 (SENTIDO DEL TRANSITO) DE 20x61cm EN MURO, FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS LISA, INCLUYE: HERRAJES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).                                  | PZA    | 4.00     |                      |                           | \$ -         |

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

**NÚMERO DE LICITACIÓN:**

**LO-EST-245800030-30-2025**

**NOMBRE DEL SERVICIO:**

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 3 TRAMO DE CALLE 1 A VIAS DEL FFCC**

**UBICACIÓN:**

**LOCALIDAD DE CERRITOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

| No.              | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|------------------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| SP002            | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-9 (INDICADOR DE VELOCIDAD) DE 61cmx61cm FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS LISA CON CEJA, INCLUYE: POSTE DE 5.08x5.08x300cm GALVANIZADO, EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, HERRAJES, DADO DE CONCRETO f <sub>c</sub> =150 KG/CM2 EN SECCION DE 30x30x50 cm, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: EN CASO DE ROBO O DAÑO DEL SEÑALAMIENTO, ESTE SERA SUSTITUIDO POR LA CONTRATISTA SIN CARGO ADICIONAL ALGUNO A LA DEPENDENCIA HASTA FINALIZAR LOS TRABAJOS. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado) | PZA    | 4.00     |                      |                           | \$ -         |
| SP001            | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 (ALTO) DE 61cmx61cm FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS LISA CON CEJA, INCLUYE: POSTE DE 5.08x5.08x300cm GALVANIZADO, EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, HERRAJES, DADO DE CONCRETO f <sub>c</sub> =150 KG/CM2 EN SECCION DE 30x30x50 cm, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: EN CASO DE ROBO O DAÑO DEL SEÑALAMIENTO, ESTE SERA SUSTITUIDO POR LA CONTRATISTA SIN CARGO ADICIONAL ALGUNO A LA DEPENDENCIA HASTA FINALIZAR LOS TRABAJOS. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)                   | PZA    | 4.00     |                      |                           | \$ -         |
| S/C-2            | ROTULACION DE LOGOTIPO DE DISCAPACITADOS EN RAMPA DE DISCAPACITADOS DE 90X90 CMS CON PINTURA PARA TRAFICO Y MICROESFERA, INCLUYE: MOLDE DESECHABLE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCIÓN, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).  | PZA    | 10.00    |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b> |   |        |          |                      |                           | <b>\$ -</b>  |

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**NÚMERO DE LICITACIÓN:** LO-EST-245800030-30-2025  
**NOMBRE DEL SERVICIO:** PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 3 TRAMO DE CALLE 1 A VIAS DEL FFCC  
**UBICACIÓN:** LOCALIDAD DE CERRITOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

| No.               | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------------------|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>VAR VARIOS</b> |  |        |          |                      |                           |              |
| JAR001            | PODA DE ARBOL HASTA 10m DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, RETIRO RAMAS DE CORTES, DESENRAIZADO SI ES NECESARIO, EXCAVACIONES SIN SON NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL NO APTO PARA LA PAVIMENTACION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, GRUAS, SIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). | PZA    | 2.00     |                      |                           | \$ -         |
| CL-LIM001         | LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).   | M2     | 2,800.00 |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b>  |  |        |          |                      |                           | <b>\$ -</b>  |

**SUB-TOTAL:** \$ -  
**I.V.A. (16 %):** \$ -  
**T O T A L:** \$ -

**IMPORTE TOTAL CON LETRA:**

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario  
 C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México  
 Tel: (444) 834 54 00



**San Luis**  
*amable*

[sanluis.gob.mx](http://sanluis.gob.mx)  
 @slpmunicipio