

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.      | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|----------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>I</b> | <b>PRELIMINARES</b>   |        |          |                      |                           |              |
| 1.01     | TRAZO Y NIVELACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA; INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A DISPOSICIÓN DE SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M2     | 5,400.00 |                      |                           | \$ -         |
| 1.02     | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE SIMPLE Y/O REFORZADO DE CUALQUIER ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: EQUIPO NEUMATICO, ANDAMIOS, ACAMELLONADO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M3     | 40.00    |                      |                           | \$ -         |
| 1.03     | CORTE CON MAQUINA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE. INCLUYE: AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | ML     | 1,085.00 |                      |                           | \$ -         |
| 1.04     | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO ASFALTICO EXISTENTE SIMPLE Y/O REFORZADO DE CUALQUIER ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: EQUIPO NEUMATICO, ANDAMIOS, ACAMELLONADO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M3     | 350.00   |                      |                           | \$ -         |
| 1.05     | BOMBEO DE ACHIQUE EN AREAS DE CIMENTACION PARA ABATIR EL NIVEL FREATICO DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION CON BOMBA DE 4" DE DIAMETRO, PREVIA AUTORIZACION POR LA SUPERVISION. INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO, MANGUERAS, PICHANCHA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.             | HRS    | 400.00   |                      |                           | \$ -         |
| 1.06     | DESMONTE DE TERRENO EN AREAS POR PAVIMENTAR PARA UNA DENSIDAD DE 95% DE MATORRAL SUBMONTANO. INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, LIMPIA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.                  | HA     | 0.10     |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.                                | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|------------------------------------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1.07                               | SONDEOS PARA UBICACIÓN DE LÍNEAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO, DE GAS NATURAL, ETC. INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN MANUAL EN TODO TIPO DE MATERIAL, RELLENOS, BASE HIDRAULICA Y CARPETA ASFALTICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M3     | 30.00    |                      |                           | \$ -         |
| 1.08                               | RETIRO DE ÁRBOL DE LA REGION EXISTENTE MAYOR A 10PULGADAS DE DIAMETRO SIN RECUPERACION. INCLUYE: EXCAVACIONES, DESENRAICE, TALA, ROZA, CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.                            | PZA    | 25.00    |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b>                   |   |        |          |                      |                           | \$ -         |
| <b>II SUBESTRUCTURA</b>            |   |        |          |                      |                           |              |
| <b>ZAPATAS DE PILAS Y ESTRIBOS</b> |   |        |          |                      |                           |              |
| 3.01                               | EXCAVACION EN CIMENTACION DE ZAPATAS EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA CONSIDERANDO SOBRE EXCAVACION DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES Y VALIDACIÓN DE LA SUPERVISON, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M3     | 770.00   |                      |                           | \$ -         |
| 3.02                               | EXCAVACION EN CIMENTACION DE ZAPATAS EN MATERIAL TIPO III POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA CONSIDERANDO SOBRE EXCAVACION DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES Y VALIDACIÓN DE LA SUPERVISON, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.    | M3     | 330.00   |                      |                           | \$ -         |
| 3.03                               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA EN ZAPATAS DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, TMA DE 3/4", SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA MISMA CON PISÓN MECÁNICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M2     | 252.00   |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.  | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|------|---|--------|-----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 3.04 | RELLENO EN ZAPATAS CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN ESTABILIZADO CON 5% DE CAL CON RESPECTO AL PESO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M3     | 225.00    |                      |                           | \$ -         |
| 3.05 | RELLENO EN ZAPATAS CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M3     | 500.00    |                      |                           | \$ -         |
| 3.06 | CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y/O EXCAVACION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, TRASLADOS DE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M3     | 375.00    |                      |                           | \$ -         |
| 3.07 | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN EN ZAPATAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M2     | 210.00    |                      |                           | \$ -         |
| 3.08 | ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | KG     | 19,400.00 |                      |                           | \$ -         |
| 3.09 | CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATAS CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'c=350 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.                           | M3     | 310.00    |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.  | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|------|--|--------|-----------|----------------------|---------------------------|--------------|
|      |  |        |           |                      | SUBTOTAL:                 | \$ -         |
|      | <b>CORONA, PANTALLA, OREJAS Y PEDESTAL DE ESTRIBOS</b>   |        |           |                      |                           |              |
| 4.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA CORONAS, PANTALLA Y PEDESTAL DE ESTRIBO, MEDIDA A LÍNEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMÁS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASÍ COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRÍA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACIÓN, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.     | M2     | 175.00    |                      |                           | \$ -         |
| 4.02 | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE PARA CORONAS, PANTALLA Y PEDESTAL DE ESTRIBO, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M2     | 105.00    |                      |                           | \$ -         |
| 4.03 | ACERO DE REFUERZO EN CORONAS, PANTALLA Y PEDESTAL DE ESTRIBO, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | KG     | 10,250.00 |                      |                           | \$ -         |
| 4.04 | CONCRETO PREMEZCLADO EN OREJAS Y PEDESTAL DE ESTRIBO CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M3     | 8.50      |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.                                    | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|--|---|--------|-----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 4.04.                                  | CONCRETO PREMEZCLADO EN CORONAS, PANTALLA DE ESTRIBO CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=350 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M3     | 99.50     |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b>                       |   |        |           |                      |                           | \$ -         |
| <b>PEDESTAL Y OREJAS DE PILAS EJES</b> |   |        |           |                      |                           |              |
| 5.01                                   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE METÁLICA EN COLUMNAS DE PILAS CENTRALES, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M2     | 315.00    |                      |                           | \$ -         |
| 5.02                                   | ACERO DE REFUERZO EN PEDESTAL DE COLUMNAS Y OREJAS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. Terminado.  | KG     | 31,750.00 |                      |                           | \$ -         |
| 5.03                                   | CONCRETO PREMEZCLADO EN OREJAS CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M3     | 9.50      |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.                     | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------------------------|---|--------|-----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 5.04                    | CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=350 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M3     | 99.50     |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b>        |   |        |           |                      |                           | \$ -         |
| <b>CABEZAL DE PILAS</b> |   |        |           |                      |                           |              |
| 6.01                    | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE PARA CABEZAL DE PILAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M2     | 170.00    |                      |                           | \$ -         |
| 6.02                    | ACERO DE REFUERZO EN CABEZAL DE PILAS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | KG     | 12,300.00 |                      |                           | \$ -         |
| 6.03                    | CONCRETO PREMEZCLADO EN CABEZAL DE PILAS CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=350 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M3     | 90.00     |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b>        |   |        |           |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.              | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|------------------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
|                  | <b>BANCOS DE APOYO</b>  |        |          |                      |                           |              |
| 7.01             | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE PARA BANCOS DE APOYO, OREJAS, TOPES Y ALEROS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M2     | 30.00    |                      |                           | \$ -         |
| 7.02             | ACERO DE REFUERZO EN BANCOS DE APOYO, OREJAS, TOPES Y ALEROS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | KG     | 2,350.00 |                      |                           | \$ -         |
| 7.03             | CONCRETO PREMEZCLADO EN BANCOS DE APOYO, OREJAS, TOPES Y ALEROS, CONCRETO F'C=350 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M3     | 5.50     |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b> |   |        |          |                      |                           | \$ -         |
| <b>III</b>       | <b>SUPERESTRUCTURA</b>  |        |          |                      |                           |              |
|                  | <b>TRABES PRETENSADAS</b>   |        |          |                      |                           |              |
| 8.02             | CONSTRUCCION DE TRABE PRETENSADA TIPO AASHTO IV DE 24.28 A 26.10 ML DE LARGO, INCLUYE CIMBRA Y DECIMBRA APARENTE METALICA, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, ACERO DE PRESFUERZO DE BAJA RELAJACIÓN EN TRABES PRETENSADAS CON UN ESFUERZO MÍNIMO A LA RUPTURA = 19,000 KG/CM2, GANCHOS DE IZAJE UTILIZANDO CABLE DE ACERO TIPO CASCABEL SERIE 6-37, DUCTOS DE PVC DE 1 1/4" DE DIAMETRO POR 8" DE LARGO Y CONCRETO PREMEZCLADO EN TRABES PRETENSADAS DE F'C=400 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | PZA    | 5.00     |                      |                           | \$ -         |

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.              | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD   | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|------------------|---|--------|------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 8.03             | TRANSPORTE Y MONTAJE DE TRABE PRETENSADA TIPO AASHTO IV DE 24.28 A 26.10 ML DE LARGO HASTA EL LUGAR DE SU IZAJE. INCLUYE: CARGA EN PLANTA, PERMISOS, MANIOBRAS, ACARREOS, DESCARGAS, ALMACENAJE, APOYOS TEMPORALES, OBRAS FALSAS, MAQUINARIA Y EQUIPO, TRAZO EN EJES DE APOYO, MONTAJE DE ELEVACIÓN, SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRTISTA LA ESTABILIDAD LATERAL DE LA TRABE DURANTE EL TRANSPORTE Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MONTAJE SEGÚN PLANOS Y/O A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | PZA    | 5.00       |                      |                           | \$ -         |
| 8.07             | SUMINISTRO DE APOYOS TIPO FIJOS DE 60 POR 30 4.5 CM DE NEOPRENO INTEGRAL, DUREZA SHORE 60. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA    | 5.00       |                      |                           | \$ -         |
| 8.08             | SUMINISTRO DE APOYOS TIPO MOVIL DE 60 POR 25 5.5 CM DE NEOPRENO INTEGRAL, DUREZA SHORE 60. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA    | 5.00       |                      |                           | \$ -         |
| 8.09             | ACERO ESTRUCTURAL A-50 EN TRABES DE ACERO. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITACIÓN, CORTES, ACARREOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | KG     | 345,000.00 |                      |                           | \$ -         |
| 8.10             | ACERO ESTRUCTURAL A-36 EN TRABES DE ACERO. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITACIÓN, CORTES, ACARREOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | KG     | 4,000.00   |                      |                           | \$ -         |
| 8.11             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAZOLETAS FIJAS UNIDIRECCIONALES, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA    | 20.00      |                      |                           | \$ -         |
| 8.12             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAZOLETAS MULTIDIRECCIONALES, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA    | 10.00      |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b> |   |        |            |                      |                           | <b>\$ -</b>  |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------|---|--------|-----------|----------------------|---------------------------|--------------|
|       | <b>DIAFRAGMAS</b>   |        |           |                      |                           |              |
| 9.01  | ACERO ESTRUCTURAL A-36 EN CANALES, ANGULOS, PLACAS, ETC. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS DE MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | KG     | 53,550.00 |                      |                           | \$ -         |
| 9.02  | ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-325 EN TORNILLOS, TUERCAS Y RONDANAS. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITACIÓN, DESPERDICIOS, ACARREOS, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | KG     | 200.00    |                      |                           | \$ -         |
| 9.03  | LIMPIEZA Y PINTURA DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN SER PINTADAS, SE APLICARÁN INORGANICO DE ZINC CON UN ESPESOR DE 3-4 MILS PULG., EPOXICO RA-26 MODIFICADO CON ESPESOR DE 4 A 6 MILS PULG Y POLIURETANO RA-28 MODIFICADO CON ESPESOR DE 3 A 4 MILS PULGADA, ACABADO COLOR BLANCO O AUTORIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI. INCLUYE: LIMPIEZA MANUAL O CON EQUIPO ADECUADO DEL AREA POR PINTAR, BAÑO DE ARENA SILICA POR EL METODO DE SANDBLAST, APLICACION CON PISTOLA Y COMPRESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | KG     | 53,750.00 |                      |                           | \$ -         |
|       |   |        |           |                      | <b>SUBTOTAL:</b>          | \$ -         |
|       | <b>LOSAS PARA CLAROS INTERIORES Y EXTERIORES</b>  |        |           |                      |                           |              |
| 10.01 | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN LOSAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M2     | 775.00    |                      |                           | \$ -         |
| 10.02 | ACERO DE REFUERZO EN LOSAS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | KG     | 21,900.00 |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.                        | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|----------------------------|--|--------|-----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 10.03                      | CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M3     | 228.00    |                      |                           | \$ -         |
| 10.04                      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES DE PVC DE 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA    | 30.00     |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b>           |  |        |           |                      |                           | \$ -         |
| <b>PARAPETOS EN PUENTE</b> |  |        |           |                      |                           |              |
| 11.01                      | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN REMATE DE PARAPETO. MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M2     | 3,150.00  |                      |                           | \$ -         |
| 11.02                      | ACERO DE REFUERZO EN REMATE DE PARAPETO, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | KG     | 38,500.00 |                      |                           | \$ -         |
| 11.03                      | CONCRETO PREMEZCLADO EN REMATE DE PARAPETOS F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M3     | 480.00    |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b>           |  |        |           |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.                      | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|--------------------------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>LOSAS DE ACCESO</b>   |   |        |          |                      |                           |              |
| 12.01                    | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN LOSAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M2     | 14.00    |                      |                           | \$ -         |
| 12.02                    | ACERO DE REFUERZO EN LOSAS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | KG     | 2,700.00 |                      |                           | \$ -         |
| 12.03                    | CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M3     | 22.00    |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b>         |   |        |          |                      |                           | \$ -         |
| <b>JUNTAS DE CALZADA</b> |   |        |          |                      |                           |              |
| 13.01                    | JUNTA DE CALZADA MEX-T-50 Y SUS REMATES. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION, INYECTADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | ML     | 16.00    |                      |                           | \$ -         |
| 13.02                    | ACERO DE REFUERZO EN JUNTAS DE CALZADA, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | KG     | 95.00    |                      |                           | \$ -         |

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|---|---|--------|-----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 13.03   | CONCRETO PREMEZCLADO EN JUNTAS DE CALZADA DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, ACABADO FLOTADO CON 2 KG DE CEMENTONE NEGRO O SIMILAR POR M2, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M3     | 2.00      |                      |                           | \$ -         |
|   |   |        |           |                      | <b>SUBTOTAL:</b>          | \$ -         |
| <b>TERRACERIAS Y PAVIMENTOS EN ZONA DE RAMPAS DE PUENTE</b> |   |        |           |                      |                           |              |
| 14.01   | CORTE DE MATERIAL TIPO I Y II CON MÁQUINA HASTA NIVEL DE DESPLANTE DE PAVIMENTO EN AMPLIACION DE VIALIDADES A NIVEL. INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M3     | 3,780.00  |                      |                           | \$ -         |
| 14.02   | CORTE DE MATERIAL TIPO III HASTA NIVEL DE DESPLANTE DE PAVIMENTO EN AMPLIACION DE VIALIDADES A NIVEL. INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M3     | 1,620.00  |                      |                           | \$ -         |
| 14.03   | CARGA, TIRO LIBRE Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M3     | 5,400.00  |                      |                           | \$ -         |
| 14.04   | TERRAPLEN EN RAMPAS DE PUENTE FORMADO CON MATERIAL DE BANCO, CALIDAD SUBRASANTE COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTO, Y GARANTIZANDO UN V.R.S. MÍNIMO DEL 40%, CON ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA MAYOR O IGUAL A 32°; PORCENTAJE DE FINOS QUE PASE LA MALLA 200 MENOR AL 15%, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 3" Y % QUE PASA LA MALLA 40 MENOR AL 60%, INCLUYE: AGUA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, EL MATERIAL DEBERÁ SER APROBADO POR LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M3     | 11,500.00 |                      |                           | \$ -         |

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 14.05 | SUBRASANTE DE 0.30 M. DE ESPESOR FORMADA CON MATERIAL DE BANCO PARA FORMACION DE CAPAS SUBRASANTE, COMPACTADA AL 95 % DE SU MASA VOLUMÉTRICA SECA MÁXIMA CORRESPONDIENTE SEGUN PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, ACARREOS INTERNOS, TRASPALEOS, PAGO DE PERMISOS EN EL BANCO DE MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.                                       | M3     | 810.00   |                      |                           | \$ -         |
| 14.06 | SUBBASE HIDRAULICA DE 0.20 M. DE ESPESOR, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO, CALIDAD DE BASE, COMPACTADA AL 95% MINIMO DE SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA CORRESPONDIENTE SEGUN PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, ACARREOS INTERNOS, TRASPALEOS, PAGO DE PERMISOS EN EL BANCO DE MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.                      | M3     | 540.00   |                      |                           | \$ -         |
| 14.07 | BASE HIDRAULICA DE 0.20 M. DE ESPESOR, FAGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO CALIDAD BASE ESTABILIZADA CON 3% DE CEMENTO TIPO CPO CON RESPECTO AL PESO DEL MATERIAL, COMPACTADA AL 100% DE SU MASA VOLUMÉTRICA SECA MÁXIMA CORRESPONDIENTE . INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, ACARREOS INTERNOS, TRASPALEOS, PAGO DE PERMISOS EN EL BANCO DE MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M3     | 540.00   |                      |                           | \$ -         |
| 14.08 | RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO, SE USARA UNA EMULSION CON ROMPIMIENTO MEDIO (ECI-65) A RAZON DE (1.4 lts/m <sup>2</sup> - 1.6 lts/m <sup>2</sup> ); INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M2     | 2,700.00 |                      |                           | \$ -         |
| 14.09 | RIEGO DE LIGA CON ASFALTO, SE USARA UNA EMULSION CON ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A RAZON DE (0.4 lts/m <sup>2</sup> - 0.6 lts/m <sup>2</sup> ); INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M2     | 4,500.00 |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.    | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|--------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 14.10  | CARPETA ASFALTICA DENSA DE 7 CMS. DE ESPESOR (CAPA CON APORTE ESTRUCTURAL), TAMAÑO MAXIMO DE GRANULOMETRIA 1/2", CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO GRADO PG 76-22. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO. LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE PARA EL PROTOCOLO AMAAC NIVEL II, ESTA CAPA SERÁ DE CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO CON ADITIVO SBS O SBR EN EL ESPESOR INDICADO. LA CARPETA ASFALTICA TERMINADA DEBERA TENER UNA PERMEABILIDAD MENOR AL 10% CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M3     | 190.00   |                      |                           | \$ -         |
| 14.10. | CARPETA ASFALTICA DENSA DE 5 CMS. DE ESPESOR (CAPA CON APORTE ESTRUCTURAL), TAMAÑO MAXIMO DE GRANULOMETRIA 1/2", CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO GRADO PG 76-22. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO. LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE PARA EL PROTOCOLO AMAAC NIVEL II, ESTA CAPA SERÁ DE CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO CON ADITIVO SBS O SBR EN EL ESPESOR INDICADO. LA CARPETA ASFALTICA TERMINADA DEBERA TENER UNA PERMEABILIDAD MENOR AL 10% CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M3     | 90.00    |                      |                           | \$ -         |
| 14.11  | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN MUROS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M2     | 1,699.02 |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.              | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|------------------|---|--------|-----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 14.12            | ACERO DE REFUERZO EN MUROS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | KG     | 64,952.80 |                      |                           | \$ -         |
| 14.13            | CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M3     | 590.48    |                      |                           | \$ -         |
| 14.14            | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO DE PALOMA DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA f <sub>c</sub> = 250 KG/CM <sup>2</sup> T.M.A. 3/4" CON JUNTAS DE EXPANSIÓN @ 5 M. DE 15 CMS. DE ESPESOR Y ALTURA DE 37 CMS. CON REMATE CONTRA CARPETA DE 30 CMS. DE LARGO Y 1% DE PENDIENTE, ACABADO PULIDO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO CON MEMBRANA, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M.L.   | 840.00    |                      |                           | \$ -         |
| 14.15            | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADO TIPO TERKO. INCLUYE : MOLDES PARA EL COLADO DE LOSAS CON CONCRETO F'C=250 kg/cm2 (VIBRADO, CURADO Y ALMACENAJE), ARMADO DE LOSAS A BASE DE VARILLAS 5/16" GRADO fy=6,000 kgs./cm2 CON GEOMETRIA FISICA SELECCIONADA POR LA DEPENDENCIA, TENSORES DE 5/16" GRADO fy=6,000 kgs./cm2, MALLA ESLABONADA DE ABERTURA 62 POR 62mm, HERRAJES (SOLERA UNION Y ANILLOS DE SEGURIDAD), CONSTRUCCION DE DALA DE DESPLANTE DE ESCAMAS, MONTAJE, MATERIALES. EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M2     | 2,350.00  |                      |                           | \$ -         |
| 14.16            | ESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: MATIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA    | 1.00      |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b> |   |        |           |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
|       | <b>REHABILITACION DE CALLES LATERALES</b>  |        |          |                      |                           |              |
| 14.17 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LAS ÁREAS POR REHABILITAR DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA; INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA A DISPOSICIÓN DE SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M2     | 8,500.00 |                      |                           | \$ -         |
| 14.18 | FRESADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO DETERIORADA HASTA 5 CMS PARA RECIBIR CARPETA NUEVA, SEGÚN LA NORMA SCT N-CSV-CAR-3-02-006/10. INCLUYE: LA MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M2     | 8,500.00 |                      |                           | \$ -         |
| 14.19 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA DEL 93.0 AL 98.0 % DE SU GRAVEDAD TEÓRICA MÁXIMA GMM CORRESPONDIENTE, TAMAÑO NOMINAL DE GRANULOMETRÍA ½", CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO DE TRITURACIÓN TOTAL Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLIMERO STYLINK o SIMILAR PG 76H-22. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO, INCLUYENDO ESPECIALMENTE LOS COEFICIENTES DE FRICCIÓN Y TEXTURA APLICABLES. LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE CON METODOLOGÍA AMAAC NIVEL II, INCLUYENDO: BARRIDO POR MEDIO MECÁNICOS, RIEGO DE LIGA CON PRODUCTO ASFÁLTICO EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZÓN DE 0.6 LTS/M2, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DISEÑO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA EN EL ÁREA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ENIVELACION DE REJILLAS PLUVIALES, REGISTROS DE VALVULAS, TAPAS Y BROCALES DE DRENAJE SANITARIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS INTERNOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M2     | 8,500.00 |                      |                           | \$ -         |

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 14.20 | BACHEO MAYOR CONSIDERANDO UNA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: DEMOLICIÓN DE 5 CM DE PAVIMENTO ASFALTICO DAÑADA POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO, CORTE EN TODO TIPO DE MATERIAL POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO DE 20 CM; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; FORMACIÓN DE ESTRUCTURA DE TERRACERÍA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: RECOMPACTACIÓN DE LA CAPA DE DESPLANTE; BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO DE 20 CMS DE ESPESOR, FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO CALIDAD BASE CON C.B.R. DE 100%, ESTABILIZADA CON 5% DE CEMENTO PORTLAND CPO CON RESPECTO AL VOLUMEN DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO, TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL AL 95% DE SU MASA VOLUMÉTRICA MÁXIMA CORRESPONDIENTE. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES AGREGADO PETREO Y PARA ESTABILIZACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M2     | 1,500.00 |                      |                           | \$ -         |
| 14.21 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE SIMPLE Y/O REFORZADO DE CUALQUIER ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: EQUIPO NEUMATICO, ANDAMIOS, ACAMELLONADO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M3     | 1,900.00 |                      |                           | \$ -         |
| 14.22 | CORTE DE MATERIAL TIPO I Y II CON MÁQUINA HASTA NIVEL DE DESPLANTE DE PAVIMENTO EN AMPLIACION DE VIALIDADES A NIVEL. INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M3     | 380.00   |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 14.23 | BASE HIDRAULICA DE 0.20 M. DE ESPESOR, FAGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO CALIDAD BASE ESTABILIZADA CON 3% DE CEMENTO TIPO CPO CON RESPECTO AL PESO DEL MATERIAL, COMPACTADA AL 100% DE SU MASA VOLUMÉTRICA SECA MÁXIMA CORRESPONDIENTE. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, ACARREOS INTERNOS, TRASPALEOS, PAGO DE PERMISOS EN EL BANCO DE MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M3     | 380.00   |                      |                           | \$ -         |
| 14.24 | RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO, SE USARA UNA EMULSION CON ROMPIAMIENTO MEDIO (ECI-65) A RAZON DE (1.4 lts/m <sup>2</sup> - 1.6 lts/m <sup>2</sup> ); INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M2     | 9,500.00 |                      |                           | \$ -         |
| 14.25 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR, CON RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR= 48 KG/CM2, MEDIDO A   | M3     | 380.00   |                      |                           | \$ -         |
| 14.26 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLECHAS Y RALLAS DE CEBRA COLOR BLANCO, SOBRE LA CARPETA ASFALTICA A BASE DE PINTURA TRÁFICO CON MICROESFERA EN CARRILES DE CIRCULACION; INCUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (DE ACUERDO A PROYECTO). P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M2     | 300.00   |                      |                           | \$ -         |
| 14.27 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO CON RAYA CONTINUA Y DISCONTINUA, SOBRE LA CARPETA ASFALTICA A BASE DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR BLANCO CON MICROESFERA DE 15 CM. DE ANCHO, EN CARRILES DE CIRCULACIÓN, INCUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (DE ACUERDO A PROYECTO). P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | ML     | 3,000.00 |                      |                           | \$ -         |
| 14.28 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO CON RAYA CONTINUA Y DISCONTINUA, SOBRE LA CARPETA ASFALTICA A BASE DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLO CON MICROESFERA DE 15 CM. DE ANCHO, EN CARRILES DE CIRCULACIÓN, INCUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (DE ACUERDO A PROYECTO). P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | ML     | 3,000.00 |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 14.29 | TERRACERIA ESCARIFICADA DE 0.20 MTS. DE ESPESOR MEJORADA CON CEMENTO TIPO CPO AL 3% EN PESO, CONFORMADA Y COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. SEGÚN PRUEBA DE LABORATORIO, INCLUYE: LA ESCARIFICACION DEL MATERIAL, EL SUMINISTRO Y ADICIÓN DE LOS MATERIALES ESTABILIZADORES QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES, AGUA PARA HUMEDAD ÓPTIMA, HOMOGENIZADO Y TENDIDO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN AL GRADO ESPECIFICADO, SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M3     | 1,500.00 |                      |                           | \$ -         |
| 14.30 | CAPA SUBRASANTE DE 0.30 M. DE ESPESOR FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD VIGENTES Y COMPACTADA AL 98 % DE SU MASA VOLUMÉTRICA SECA MÁXIMA. DE ACUERDO A PRUEBAS DE LABORATORIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO, AGUA PARA HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN AL GRADO ESPECIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M3     | 1,500.00 |                      |                           | \$ -         |
| 14.31 | BASE HIDRAULICA DE 0.15 M. DE ESPESOR, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO, CALIDAD DE BASE, ESTABILIZADA CON 3% DE CEMENTO PORTLAND TIPO I RESPECTO AL PESO DEL MATERIAL, COMPACTADA AL 100% DE SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA CORRESPONDIENTE SEGUN PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE:EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, ACARREOS INTERNOS, TRASPALCOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M3     | 750.00   |                      |                           | \$ -         |
|       |   |        |          |                      | <b>SUBTOTAL:</b>          | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
|       | <b>ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO</b>  |        |          |                      |                           |              |
| 15.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE "TR-01" CARGA DE LUMINARIAS EN SUPERPOSTES TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA OPERACION RADIAL DE 75 KVA, 3F, 13.2 KV EN MEDIA TENSION Y 480/277V, EN BAJA TENSION CONEXION DELTA-ESTRELLA ATERRIZADA, CON 4 DERIVACIONES DE 2.5%C/U, 60HZ. ENFRIAMIENTO ONAN CON FUSIBLES EN MEDIA TENSION, CON SECCIONADOR RADIAL NORMA JMX, CON TERMINALES TIPO POZO PARA 200AMPS. EN EL LADO DE MEDIA TENSION Y EN EL LADO DE BAJA TENSION, PARA OPERAR A 2000 M.S.E.M. CON UNA IMPEDANCIA A MINIMA DEL 5.5%. MCA. PROLEC O SIMILAR. ALTURA DE EQUIPO = 1.445 MTS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR PARA ALMACENAMIENTO DE ACEITE DE CONCRETO ARMADO INSTALADO EN PISO DE 0.8X0.8X0.8 MTS., CON TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON AGARRADERAS Y MARCO DE ACERO DE 2"X2"X1/16", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.03 | SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TIPO POWER PACT DE 100 AMP (INT.PPL), CAT:FAL0366100. INSTALADO EN GABINETE TIPO NEMA 3R CAT:H150R. MCA:SQUARE-D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.04 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE DE MEDICION 7X200A TERMINALES, PARA INTERRUPTOR TIPO POWER PACT DE 100 AMP, 3F-4H MCA:SQUARE-D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.05 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE PAD ADS N-12 DE 51 MM TRAMO 3 MTS, MARCA ADS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | TMO.   | 54.00    |                      |                           | \$ -         |
| 15.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 51 MM, TRAMO 3 MTS, INCLUYE ROSCA , COPLER, MARCA OMEGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | TMO.   | 18.00    |                      |                           | \$ -         |

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 15.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET LB SERIE 7 DE 51M, MARCA CROSE HIDS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 20.00    |                      |                           | \$ -         |
| 15.08 | SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TUBO DE PAD ADS N-12 DE 51 MM, MARCA ADS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 40.00    |                      |                           | \$ -         |
| 15.09 | EJECUCION DE EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TERRENO TIPO III CON MEDIO MECÁNICOS, MEDIDAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M3     | 6.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.10 | EJECUCION DE RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPA MENORES DE 20CM, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, NIVELACIÓN, CARGA, ACARREO, DESCARGA, AGUA Y HOMOGENIZADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M3     | 6.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.11 | SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, COLADO, VIDRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M3     | 5.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.12 | RETIRO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A MAS DE 1KM DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | LOTE   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.13 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 4/0 AWG, 600 VCA MARCA INDIANA, INCLUYE: MATERIALES, COLADO, VIDRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | MTS    | 439.56   |                      |                           | \$ -         |
| 15.14 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6 AWG, INCLUYE: MATERIALES, COLADO, VIDRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | MTS    | 109.89   |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.                       | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|---------------------------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 15.15                     | SUMINISTRO E INSTALACION BASE PARA TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE ACUERDO A LA NORMA CFE BTTRMTA3 , CON MARCO DE ACERO Y TAPA DE ACERO 84A. INCLUYE MATERIAL DE OBRA CIVIL PARA NIVELACION DE EGISTRO CON EL NOVEL DE PISO TERMINADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.16                     | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO ARMADO DE 0.6X0.6X0.8 CON TAPA DE CONCRETO Y MARCO DE ACERO PARA BAJA TENSION, INCLUYE EXCAVACION , MATERIAL OBRA CIVIL., MCA: CENMEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.17                     | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE ALUMBRADO EXT. "A" SERVICIO INTERIOR NEMA 1, TIPO NF PARA OPERAR 480/277 V, 2F-3H, 60 HZ, ZAPATAS PRINCIPAL DE 125 AMP, 42 POLOS, PARA SOBREPONER, CAT:NF424L22S , MCA. SQUARE-D. CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TIPO EDB . 10 PZAS. 3X20 AMP., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| <b>SISTEMA DE TIERRAS</b> |   |        |          |                      |                           | \$ -         |
| 15.18                     | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 4/0., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | mts    | 11.10    |                      |                           | \$ -         |
| 15.19                     | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 1/0., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | mts    | 4.44     |                      |                           | \$ -         |
| 15.20                     | SUMINISTRO MOLDE TERMO SOLDABLE, TIPO "GL" DE CABLE CAL. 1/0 A ZAPATA MECANICA 1 BARRENO , CAT: GLC-CE2C, MARCA CADWELD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.21                     | SUMINISTRO E INSTALACION MOLDE TERMO SOLDABLE, TIPO "GYE" DE CABLE CALIBRE # 4/0 A VARILLA DE COBRE 5/8" CATÁLOGO GYE-162Q, MARCA CADWELD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 15.22 | SUMINISTRO E INSTALACION MOLDE TERMO SOLDABLE, TIPO "TA" DE CABLE DE PASO CALIBRE # 4/0 A CABLE DE DERIVACIÓN CALIBRE # 1/0, CATÁLOGO TAC-2Q2G, MARCA CADWELD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.                    | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.23 | SUMINISTRO E INSTALACION CARTUCHO # 150, PARA MOLDE TIPO "TA", MCA. CADWELD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.24 | SUMINISTRO E INSTALACION CARTUCHO # 90, PARA MOLDE TIPO "TA", MCA. CADWELD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.25 | SUMINISTRO E INSTALACION CARTUCHO # 45, PARA MOLDE TIPO "GL", MCA. CADWELD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.26 | SUMINISTRO E INSTALACION ZAPATA TERMINAL MECÁNICA TIPO "QA" CABLE # 1/0 AWG CON DOS BARRENOS. INCLUYE 2 TORNILLOS C/TCA. TROPICALIZADOS DE 1/4"Ø. ZAPATA: B-121-CE. MARCA BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.27 | SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR MECANICO TIPO "GAR" DE CABLE CAL. 4/0 A VARILLA DE TIERRAS 5/8" Ø CAT. NO.- GAR-6429 MCA. BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.28 | REGISTRO PARA SISTEMA DE TIERRA, TUBO ALBAÑAL DE 10" CON TAPA DE CONCRETO Y JALADERA 1PZA, GEM INCLUYE CEPA, COMPACTACION Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION GA AL LUGAR DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO. P.U.C.T.T. Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.29 | SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA CON NUCLEO DE ACERO Y RECUBRIMIENTO DE COBRE 615900MEX01, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 2.00     |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 15.30 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIJA PARA MOLDES E-Z, NO DE PARTE L160, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 2.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.31 | EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO TIPO II, ZANJA DE 0.30M X 56M X 0.60M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.                                | M3     | 1.50     |                      |                           | \$ -         |
| 15.32 | SMUNISTRO E INSTALACION CABLE DE ALUMINIO TIPO XHHW-LS, CALIBRE 6 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.             | MTS.   | 584.42   |                      |                           | \$ -         |
| 15.33 | SMUNISTRO E INSTALACION CABLE DE ALUMINIO TIPO XHHW-LS, CALIBRE 4 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.             | MTS.   | 4,020.98 |                      |                           | \$ -         |
| 15.34 | SMUNISTRO E INSTALACION CABLE DE ALUMINIO TIPO XHHW-LS, CALIBRE 2 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.             | MTS.   | 2,031.30 |                      |                           | \$ -         |
| 15.35 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CAL. 4 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | MTS.   | 2,212.23 |                      |                           | \$ -         |
| 15.36 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC TIPO PESADO DE 27" (27 MM) , EN TRAMOS RECTOS DE 3.00 MTS. MCA. OMEGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | TMO.   | 13.88    |                      |                           | \$ -         |
| 15.37 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO PARA TUBERIA PVC TIPO PESADO DE 1" 27MM, MARCA OMEGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.                         | PZA.   | 2.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.38 | SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR PARA TUBERIA PVC TIPO PESADO DE 1" 27MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.                                 | PZA.   | 2.00     |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 15.39 | EJECUCION DE EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TERRENO TIPO III CON MEDIO MECÁNICOS, MEDIDAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M3     | 173.05   |                      |                           | \$ -         |
| 15.40 | EJECUCION DE RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPA MENORES DE 20CM, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, NIVELACIÓN, CARGA, ACARREO, DESCARGA, AGUA Y HOMOGENIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.              | M3     | 164.40   |                      |                           | \$ -         |
| 15.41 | SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M3     | 129.79   |                      |                           | \$ -         |
| 15.42 | EJECUCION DE RETIRO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A MAS DE 1KM DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.C.T.T. Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado.   | LOTE   | 0.56     |                      |                           | \$ -         |
| 15.43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PEGAMENTO EPOXICO PARA PVC DE 1 LTO., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.44 | SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR 24 HORAS ELECTROMECHANICO TG ,40 AMP, 120 VOLTS, CAT: 1101P, MCA: TORK, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.45 | SUMINISTRO E INSTALACION CONTACTOR PARA ALUMBRADO , 30 AMP, 8 POLOS BOBINA 480 VOLTS, GABINETE NEMA -1 CAT., MCA: SQUARE D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO ARMADO DE 0.6X0.6X0.8 CON TAPA DE CONCRETO Y MARCO DE ACERO PARA BAJA TENSION, INCLUYE EXCAVACION , MATERIAL OBRA CIVIL., MCA: CENMEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 15.47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO ARMADO DE 0.4X0.4X0.8 CON TAPA DE CONCRETO Y MARCO DE ACERO PARA BAJA TENSION, INCLUYE EXCAVACION , MATERIAL OBRA CIVIL., MCA: CENMEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.48 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE PAD ADS N-12 DE 51 MM TRAMO 3 MTS, MARCA ADS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | TMO.   | 663.78   |                      |                           | \$ -         |
| 15.49 | SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TUBO DE PAD ADS N-12 DE 51 MM, MARCA ADS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 400.00   |                      |                           | \$ -         |
| 15.50 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC TIPO PESADO DE 1-1/4" (35 MM), EN TRAMOS RECTOS DE 3.00 MTS. MCA. OMEGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | TMO.   | 2.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.51 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO PARA TUBERIA PVC TIPO PESADO DE 1-1/4" 35MM, MARCA OMEGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.52 | SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR PARA TUBERIA PVC TIPO PESADO DE 1-1/4" 35MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.  | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|--|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 15.53  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPER POSTE DE 35 METROS DE ALTURA PARA SOPORTAR 145 KM / HORA MÁS RACHAS DE 30%, FABRICADO EN TRES SECCIONES ENCHUFABLES CÓNICO DODECAGONAL DE CAÑA DE ACERO A-572-65 Y PLACA BASE DE ACERO A-36 Y REGISTRO INFERIOR, MCA. VALMONT /GENERAL ELECTRIC EQUIV. ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE CON DOS CIRCUITOS, CADA UNO PARA 6 Y 6 LUMINARIOS RESPECTIVAMENTE, CON LUZ DE OBSTRUCCIÓN SENCILLA, PUNTA PARARRAYO, SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, CORONA PARA 12 LUMINARIOS FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y ELEMENTOS DE GUÍA Y SUJECIÓN EN ACERO INOXIDABLE, PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SISTEMA DE ASCENSO Y DESCENSO CAT. SLS1060 2 12 HM570LED 480 VOLT J 035 A LR AR1, MARCA STARS LIGHTING SYSTEMS PARA LA CORONA DE LUMINARIOS MEDIANTE MOTOR REVERSIBLE DE 1.5 HP CON CABLE DE 8 METROS E INTERRUPTOR TIPO TAMBOR PARA OPERARLO A CONTROL REMOTO. INCLUYE 10 PIEZAS DE LUMINARIA TIPO LED ALTA MONTAJE LED 475W ,480VOLTS, CAT: HMLEDPK350KHVOLTALNPCL4, MCA: HOLAPHANE, INCLUYE CONTROL AUTOMATICO CON FOTOCELDAS. INCLUYE: PUESTO EN OBRA, ARMADO E INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | LOTE   | 6.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.54  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD PORTÁTIL MOTORIZADA PARA ACCIONAR DESDE EL EXTERIOR EN 120 VOLTS, CORDÓN DE 6 MTS. DE LARGO PARA SU OPERACIÓN, TRANSFORMADOR CLASE NEMA 4R A PRUEBA DE INTEMPERIE 220/120V., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 2.00     |                      |                           | \$ -         |
| <b>ACOMETIDA ELECTRICA EN MEDIA TENSION SUBTERANEA</b> |   |        |          |                      |                           |              |
| 15.55  | TRAMITE Y GESTORÍA CFE 15KV PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA DESDE PUNTO DE CONEXIÓN DE CFE HASTA SECCIONADOR 15 KV UBICADO EN LIMITE DE PROPIEDAD, INCLUYE OBRA DE INSTALACION , OBRA CIVIL, EXCAVACION , COMPACTACION , CABLE 15 KV DEL CALIBRE REQUERIDO POR CFE, BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEOS , REGISTROS PARA MEDIA TENSION REQUERIDOS POR CFE. P.U.C.T.T. Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado.  | LOTE   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.56  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFORMADO RMTB3 NORMA CFE DE 1.0X1.0X1.0 MTS. DE PROF. CON TAPA 84-B Y MARCO DE ACERO , INCLUYE MATERIALES DE OBRA PARA NIVELACION DE REGISTRO CON EL NIVEL DE PISO TERMINADO, CEPA, COMPACTACIÓN, RELLENO DE MATERIAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO. P.U.C.T.T. Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 15.57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CODO CON FUSIBLE 15-200 CON CARGA MODELO 166 FLR-B-5232 CON FUSIBLE DE 200 AMP. MCA. ELASTIMOLD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CODO 15-200 CON CARGA MODELO 166 LR-B-5240 MCA. ELASTIMOLD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.                                      | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR A TIERRA 21MA-HB MARCA ELASTIMOLD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 5.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR FALLA A TIERRA MONOFÁSICO CAT: EC- 33 200 MCA. ELASTIMOLD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO TIPO INSERTO 200 AMP CALSE 15 KV OPERACIÓN CON CARGA CAT: 167BSA-10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.                               | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO INSERTO 200 AMP CALSE 15 KV OPERACIÓN CON CARGA CAT: 1601A. MCA ELASTIMOLD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.                      | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON AISLADOR CLASE 15 KV CAT: 160DA. MCA ELASTIMOLD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 2.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.64 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE PAD ADS N-12 DE 103 MM TRAMO 3 MTS. MARCA ADS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | TMO.   | 444.00   |                      |                           | \$ -         |

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 15.65 | SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TUBO DE PAD ADS N-12 DE 103 MM, MARCA ADS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 19.98    |                      |                           | \$ -         |
| 15.66 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLPE TIPO DS 15KV DE ALUMINIO CAL 1/0, 100% NIVEL DE AISLAMIENTO, MCA VIAKON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | MTS    | 2,331.00 |                      |                           | \$ -         |
| 15.67 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL 2 DSD, MARCA INDIANA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | MTS    | 777.00   |                      |                           | \$ -         |
| 15.68 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREDERA DE NYLON+ FIBRA DE VIDRIO DE 70CMS. CAT.- CR-70 ,MARCA SYCOMEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 59.94    |                      |                           | \$ -         |
| 15.69 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULAS DE 25CMS. CAT.- ML-35, MARCA SYCOMEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 119.88   |                      |                           | \$ -         |
| 15.70 | EJECUCION DE EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TERRENO TIPO III CON MEDIO MECÁNICOS, MEDIDAS 0.4 X 0.9 X 84 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M3     | 146.25   |                      |                           | \$ -         |
| 15.71 | EJECUCION DE RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPA MENORES DE 20CM, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, NIVELACIÓN, CARGA, ACARREO, DESCARGA, AGUA, HOMOGENIZADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M3     | 138.94   |                      |                           | \$ -         |
| 15.72 | SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, COLADO, VIDRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M3     | 51.19    |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 15.73 | EJECUCION DE RETIRO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A MAS DE 1KM DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.C.T.T. Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado.  | LOTE   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.74 | EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MATERIAL UTILIZADO EN RELLENO Y COMPACTACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | LOTE   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
|       | <b>ACOMETIDA ELECTRICA EN MEDIA TENSION TRANSICION AREA/SUBTERRANEA</b>  |        |          |                      |                           |              |
| 15.76 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 NORMA CFE PROTOCOLO DE PRUEBAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.77 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CLAVE 22, NORMA CFE CON PROTOCOLO DE PRUEBAS CON LOS SIGUIENTES EQUIPOS:   | LOTE   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA FE CANAL GALVANIZADA POR IMERSION EN CALIENTE TIPO "PT200", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.79 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR TIPO PT 15KV , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.80 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLAS DESCONECTORAS CON FUSIBLE TIPO "XS" PARA SERVICIO EXTERIOR DE 15KV, 200 AMP, 10,000 AMP. RMS DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA CAT. 89092R9 MCA. S & C, INCLUYE FUSIBLE DE 100 AMP., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.81 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO SINTETICO DE OXIDOS METALICO TIPO RISER POL 15 KV. SEGUN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 15.82 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PARA CABLE DE POTENCIA(CONO DE ALIVIO), PARA CAL 1/0, TIPO TERMO AJUSTABLE PARA INTERIOR. MCA: 3M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.83 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBO DE ALAMBRE DE COBRE CAL. #4 PARA CONDUCTOR DE LINEA DE ALUMINIO CALIBRE 1/0 Y CONECTOR TIPO PERICO PARA LINEA ENERGIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.84 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 101 MM, TRAMO 3 MTS, INCLUYE ROSCA , COPLER, MARCA OMEGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | TMO.   | 2.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.85 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PGG DE 103M, MARCA OMEGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.86 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA TERMOCONTRACTIL TIPO CB4-5 MCA. RAYCHEM (103MM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.87 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE CALIBRE 4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | mts    | 22.20    |                      |                           | \$ -         |
| 15.88 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE COBRE DE 5/8 DE 1.5MTS, TUBO ALBAÑAL DE 10" CON TAPA DE CONCRETO Y JALADERA 1PZA, CONECTOR MECÁNICO DE COBRE TIPO GAR, GEM INCLUYE CEPA, COMPACTACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN GA AL LUGAR DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO. P.U.C.T.T. Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado. | JGO.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.89 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO TIPO ACCR CALIBRE 1/0 PARA 15 KV., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | mts    | 100.00   |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 15.90 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA LINEA VIVA TIPO PERICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.                                    | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.91 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETALICO CON ESPECIFICACIÓN CFE 55000-87, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.                     | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.92 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL UNISTRUT DE 4 X 4 CMS, TRAMO DE 3 MTS. MARCA: ANCLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.               | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.93 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA TODO ROSCA GALV. DE 3/8" DIAM. EN TRAMOS DE 3 MTS. MARCA: ANCLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
|       | <b>ACOMETIDA ELECTRICA EN MEDIA TENSION ESTRUCTURAS Y RETENIDAS</b>  |        |          |                      |                           |              |
| 15.94 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO CLAVE RD3N Y TSN3 CON LOS SIGUIENTES EQUIPOS (1 ESTRUCTURAS TIPO Y 5 ESTRUCTURAS TSN3):   |        |          |                      |                           |              |
| 15.95 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT-200, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.96 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.97 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 16X152, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 6.00     |                      |                           | \$ -         |
| 15.98 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DR 16X457, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 12.00    |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.                          | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|------------------------------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 15.99                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA RE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 16.00                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO RE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 6.00     |                      |                           | \$ -         |
| 16.01                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1AG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 3.00     |                      |                           | \$ -         |
| 16.02                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 75 VH10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 20.00    |                      |                           | \$ -         |
| 16.03                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE S/N OR FC 04, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 12.00    |                      |                           | \$ -         |
| 16.04                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 12.00    |                      |                           | \$ -         |
| <b>ALUMBRADO BAJO PUENTE</b> |   |        |          |                      |                           |              |
| 16.05                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MONTAJE EN TRABE MCA ISB CAT. LUMIBOX, V.S.A.P DE 250W, 277VCA, BALASTRO ELECTRONICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | PZA.   | 2.00     |                      |                           | \$ -         |
| 16.06                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO TIPO XHHW-LS, CALIBRE 6 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.                         | MTS.   | 260.85   |                      |                           | \$ -         |
| 16.07                        | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CAL. 4 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | MTS.   | 130.43   |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 16.08 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC TIPO PESADO DE 27" (27 MM), EN TRAMOS RECTOS DE 3.00 MTS. MCA. OMEGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | TMO.   | 21.65    |                      |                           | \$ -         |
| 16.09 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO PARA TUBERIA PVC TIPO PESADO DE 1" 27MM, MARCA OMEGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 8.00     |                      |                           | \$ -         |
| 16.10 | SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR PARA TUBERIA PVC TIPO PESADO DE 1" 27MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 15.00    |                      |                           | \$ -         |
| 16.11 | EJECUCION DE EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TERRENO TIPO III CON MEDIO MECÁNICOS, MEDIDAS EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | M3     | 7.22     |                      |                           | \$ -         |
| 16.12 | EJECUCION DE RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPA MENORES DE 20CM, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, NIVELACIÓN, CARGA, ACARREO, DESCARGA, AGUA, HOMOGENIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | M3     | 6.85     |                      |                           | \$ -         |
| 16.13 | SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2., INCLUYE: MATERIALES, COLADO, VIDRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M3     | 5.41     |                      |                           | \$ -         |
| 16.14 | EJECUCION DE RETIRO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A MAS DE 1KM DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.C.T.T. Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado.                               | LOTE   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 16.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PEGAMENTO EPOXICO PARA PVC DE 1 LTO., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.   | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-------|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 16.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO ARMADO DE 0.6X0.6X0.8 CON TAPA DE CONCRETO Y MARCO DE ACERO PARA BAJA TENSION, INCLUYE EXCAVACION , MATERIAL OBRA CIVIL., MCA: CENMEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 16.17 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE PAD ADS N-12 DE 51 MM TRAMO 3 MTS, MARCA ADS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | TMO.   | 7.00     |                      |                           | \$ -         |
| 16.18 | SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TUBO DE PAD ADS N-12 DE 51 MM, MARCA ADS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 2.00     |                      |                           | \$ -         |
| 16.19 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA 4X4" METALICO GALV. INCLUYE TAPA CIEGA MARCA ANCLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA.   | 4.00     |                      |                           | \$ -         |
|       |  |        |          |                      | <b>SUBTOTAL:</b>          | \$ -         |
|       | <b>SEÑALAMIENTO HORIZONTAL</b>   |        |          |                      |                           |              |
| 17.01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TERMOPLASTICA COLOR BLANCO SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 15 CMS. DE ANCHO PARA CONFIGURACIÓN DE LINEAS A LA ORILLA DERECHA TIPO M-3.2 (CONFIGURADAS POR SEGMENTOS DE 2 m SEPARADOS 2 m ENTRE ENTRE ELLOS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MICROESFERA DE VIDRIO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | ML     | 500.00   |                      |                           | \$ -         |
| 17.02 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TERMOPLASTICA COLOR BLANCO SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 15 CMS. DE ANCHO PARA CONFIGURACIÓN DE LINEAS PARA SEPARACION DE CARRILES TIPO M-2.3 (CONFIGURADA EN SEGMENTOS DE 5 m SEPARADOS 10 m.) INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MICROESFERA DE VIDRIO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.            | ML     | 500.00   |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.                               | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|-----------------------------------|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 17.03                             | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 15 CMS. DE ANCHO PARA CONFIGURACIÓN DE LINEAS CONTINUAS A LA ORILLA IZQUIERDA TIPO M-1.3. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MICROESFERA DE VIDRIO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.                     | ML     | 500.00   |                      |                           | \$ -         |
| 17.04                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALETA COLOR BLANCO. INCLUYE: INSTALACION CON PEGAMENTO EPOXICO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA    | 60.00    |                      |                           | \$ -         |
| 17.05                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALETA COLOR AMARILLO. INCLUYE: INSTALACION CON PEGAMENTO EPOXICO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA    | 60.00    |                      |                           | \$ -         |
| 17.06                             | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA. FLECHAS DIRECCIONALES EN TERMOPLASTICO EN COLOR BLANCO SOBRE ASFALTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESFERILLA DE VIDRIO, TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | M2     | 200.00   |                      |                           | \$ -         |
| 17.07                             | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TERMOPLASTICA, COLOR BLANCO SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10 CMS. DE ANCHO PARA CONFIGURACIÓN DE AREAS MUERTAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MICROESFERA DE VIDRIO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | ML     | 200.00   |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b>                  |  |        |          |                      |                           | \$ -         |
| <b>SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO</b> |  |        |          |                      |                           |              |
| 18.01                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR- "VARIABLE", DE 71 X 71 CMS. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO FONDO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE E IMPRESIÓN SERIGRAFICA A UNA TINTA, CHAROLA. INCLUYE: 1 POSTES PTR GALVANIZADO DE 2" X 2" X 4.00 MTS. TORNILLERIA, EXCAVACION, CONCRETO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | PZA    | 2.00     |                      |                           | \$ -         |

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.                                  | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|--------------------------------------|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 18.02                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP- "VARIABLE" DE 71 X 71 CMS FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO FONDO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE E IMPRESIÓN SERIGRAFICA A UNA TINTA, CHAROLA. INCLUYE: 1 POSTES PTR GALVANIZADO DE 2" X 2" X 4.00 MTS. TORNILLERIA, EXCAVACION, CONCRETO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA    | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 18.03                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE ALTO SR-6 DE 71 X 71 CMS FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO FONDO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE E IMPRESIÓN SERIGRAFICA A UNA TINTA, CHAROLA. INCLUYE: 1 POSTES PTR GALVANIZADO DE 2" X 2" X 4.00 MTS. TORNILLERIA, EXCAVACION, CONCRETO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA    | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| 18.04                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL OD-12 "CHEVRONES", DE 60 X 45 CMS. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO FONDO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE E IMPRESIÓN SERIGRAFICA A UNA TINTA, CHAROLA. INCLUYE: POSTE PTR GALVANIZADO DE 2" X 2" X 3.50 MTS. TORNILLERIA, EXCAVACION, CONCRETO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.   | PZA    | 16.00    |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b>                     |  |        |          |                      |                           | \$ -         |
| <b>SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO</b> |  |        |          |                      |                           |              |
| 19.01                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO SID-11 (DOBLE SEÑAL ) CON BRAZO Y POSTE DE ACERO ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO, CON UN TABLERO DE 305 X 405 CMS. FABRICADO EN LAMINA DE GALVANIZADA CAL. 16, CON ACABADO FONDO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD Y LETRAS RECORTADAS EN GRADO DIAMANTE, INCLUYE; TRANSPORTACION, ARMADO HERRAMIENTA, MANIOBRAS CON GRUA HIDRAULICA, EXCAVACION, CIMENTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | PZA    | 1.00     |                      |                           | \$ -         |

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.                                    | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|--|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 19.02                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO SID-14 (BANDERA DOBLE ) CON BRAZO Y POSTE DE ACERO ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO, CON DOS TABLERO DE 305 X 450 CMS. FABRICADO EN LAMINA DE GALVANIZADA CAL. 16, CON ACABADO FONDO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD Y LETRAS RECORTADAS EN GRADO DIAMANTE, INCLUYE; TRANSPORTACION, ARMADO HERRAMIENTA, MANIOBRAS CON GRUA HIDRAULICA, EXCAVACION, CIMENTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.  | PZA    | 1.00     |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b>                       |  |        |          |                      |                           | \$ -         |
| <b>CONSTRUCCION DE OBRAS INDUCIDAS</b> |  |        |          |                      |                           |              |
| 20.01                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE GAS DE 2" QUE INTERFIERA CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA INCLUYE; LOCALIZACIÓN A DETALLE (PLANIMETRIA Y PROFUNDIDAD), TRÁMITES Y GESTIONES CON LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA LINEA SOLICITANDO PROYECTO PARA LA REUBICACION DE LA MISMA, EXCAVACION DE ZANJA, PLANTILLA, COLOCACION DE NUEVA TUBERÍA DE ACUERDO AL PROYECTO DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA MISMA, ACOSTILLADO, RELLENO Y TERMINACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, MATERIALES PUESTOS EN OBEA, TOMAS PARA DAR SERVICIO A PREDIOS COLINDANTES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | ML     | 300.00   |                      |                           | \$ -         |
| 20.02                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE GAS DE 4" QUE INTERFIERA CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA INCLUYE; LOCALIZACIÓN A DETALLE (PLANIMETRIA Y PROFUNDIDAD), TRÁMITES Y GESTIONES CON LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA LINEA SOLICITANDO PROYECTO PARA LA REUBICACION DE LA MISMA, EXCAVACION DE ZANJA, PLANTILLA, COLOCACION DE NUEVA TUBERÍA DE ACUERDO AL PROYECTO DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA MISMA, ACOSTILLADO, RELLENO Y TERMINACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, MATERIALES, TOMAS PARA DAR SERVICIO A PREDIOS COLINDANTES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado.                 | ML     | 300.00   |                      |                           | \$ -         |

Firma del Licitante: \_\_\_\_\_

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS



**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-49-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF,  
TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ  
COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, MUNICIPIO DE SAN  
LUIS POTOSI, S.L.P.

UBICACIÓN:

| No.              | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE (\$) |
|------------------|--|--------|----------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 20.03            | SUMINISTRO, DESINSTALACION Y REPOSICION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS DE POLETILENO, INCLUYE: TRABAJOS DE DESINSTALACION DE TUBERIA EXISTENTE, SUMINISTRO, REPOSICIÓN Y CONEXIÓN A POZOS DE VISITA EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. Por Unitario por Concepto de Trabajo Terminado. | ML     | 300.00   |                      |                           | \$ -         |
| <b>SUBTOTAL:</b> |  |        |          |                      |                           | \$ -         |

**IMPORTE TOTAL CON LETRA:**

**SUB-TOTAL:** \$ -  
**I.V.A. (16 %):** \$ -  
**T O T A L:** \$ -

Bld. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario  
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México  
Tel: (444) 834 54 00



**San Luis**  
**amable**

**sanluis.gob.mx**  
@slpmunicipio