

CATALOGO DE CONCEPTOS

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-77-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AVENIDA CORDILLERA DE
LOS ALPES A LA ALTURA DE LA CALLE REAL DE LOMAS, SAN LUIS
POTOSÍ



UBICACIÓN:

LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
I	PRELIMINARES					
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA; INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A DISPOSICIÓN DE SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M2	190.00			\$ -
1.02	SONDEOS PARA UBICACIÓN DE LÍNEAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO, DE GAS NATURAL, ETC. INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN MANUAL EN TODO TIPO DE MATERIAL, RELLENOS, BASE HIDRAULICA Y CARPETA ASFALTICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M3	10.00			\$ -
1.03	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y CONCRETO HIDRAULICO, HASTA 15CMS DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y SEGURIDAD. P.U.C.T.T.	ML	72.00			\$ -
1.04	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. P.U.C.T.T.	M3	60.00			\$ -
1.05	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE REFORZADO INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. P.U.C.T.T.	M3	20.00			\$ -
1.06	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE: COEFICIENTES DE ABUNDAMIENTO, CARGA, ACARREOS, DESCARGAS, KILOMETROS SUBSECUENTES Y PERMISO DE TIRADERO MUNICIPAL. TIRO LIBRE (FA=1.5) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M3	80.00			\$ -
1.07	RETIRO DE ÁRBOL DE LA REGION EXISTENTE MAYOR A 10 PULGADAS DE DIAMETRO SIN RECUPERACION. INCLUYE: EXCAVACIONES, DESENRAICE, TALA, ROZA, CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T.	PZA	4.00			\$ -

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA: _____

CATALOGO DE CONCEPTOS

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-77-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AVENIDA CORDILLERA DE
LOS ALPES A LA ALTURA DE LA CALLE REAL DE LOMAS, SAN LUIS
POTOSÍ



UBICACIÓN:

LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
1.08	DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y/O RAMPAS DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE HASTA 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: CORTE CON DISCO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.C.T.T.	M2	10.00			\$ -
1.09	DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EXISTENTES. INCLUYE: CORTE CON DISCO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.C.T.T.	ML	10.00			\$ -
1.10	INSTALACION DE TAPIAL DE MADERA A 2.44M DE ALTURA EN EL PERIMETRO DE LA OBRA CONFORMADO POR BARROTES DE MADERA DE PINO DE 4 POR 4 PULGADAS Y TRIPLAY DE PINO DE MEDIA PULGADA. INCLUYE INSTALACION, CLAVOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	110.00			\$ -
1.11	COLOCACIÓN DE POSTES Y LEVANTAMIENTO DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN EN ZONAS DE RAMPAS DE PUENTE PEATONAL, INCLUYE TRABAJOS DE GESTION ANTE CFE, PAGOS, TRABAJOS DE DESCONEXIÓN, DESINSTALACION, LEVANTAMIENTO O REEMPLAZO DE POSTES, INSTALACION Y CONEXIÓN DE LINEA	ML	50.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
II SUBESTRUCTURA						
CIMENTACION						
2.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN EN ZAPATAS y PEDESTALES, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, EN SU CASO JUNTAS DE CONSTRUCCION DE 1/2", A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M2	110.00			\$ -

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA: _____

CATALOGO DE CONCEPTOS

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-77-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AVENIDA CORDILLERA DE
LOS ALPES A LA ALTURA DE LA CALLE REAL DE LOMAS, SAN LUIS
POTOSÍ



UBICACIÓN:

LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
2.03	TRASLADO DE ACERO DE REFUERZO DEL SITIO PROPORCIONADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A LA ZONA DE LA OBRA . INCLUYE: TRABAJOS Y MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	KG	6,175.00			\$ -
2.05	HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	KG	6,175.00			\$ -
2.06	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	KG	200.00			\$ -
2.07	COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: VIBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M3	65.00			\$ -
2.11	EXCAVACION EN CIMENTACION DE ZAPATAS EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA CONSIDERANDO SOBRE EXCAVACION DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES Y VALIDACIÓN DE LA SUPERVISON, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M3	100.00			\$ -

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA: _____

CATALOGO DE CONCEPTOS

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-77-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AVENIDA CORDILLERA DE
LOS ALPES A LA ALTURA DE LA CALLE REAL DE LOMAS, SAN LUIS



UBICACIÓN:

LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
2.12	EXCAVACION EN CIMENTACION DE ZAPATAS EN MATERIAL TIPO III POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA CONSIDERANDO SOBRE EXCAVACION DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES Y VALIDACIÓN DE LA SUPERVISON, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M3	90.00			\$ -
2.13	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: COEFICIENTES DE ABUNDAMIENTO, CARGA, ACARREOS, DESCARGAS, KILOMETROS SUBSECUENTES Y PERMISO DE TIRADERO MUNICIPAL. TIRO LIBRE (FA=1.5) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M3	65.00			\$ -
2.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA EN ZAPATAS DE ESTRIBOS DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, TMA DE 3/4", SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA MISMA CON PISÓN MECÁNICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M2	130.00			\$ -
2.15	RELLENO EN ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN ESTABILIZADO CON 5% DE CAL CON RESPECTO AL PESO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M3	62.50			\$ -
2.16	RELLENO EN ZAPATAS DE ESTRIBOS CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M3	62.50			\$ -

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA: _____

CATALOGO DE CONCEPTOS

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-77-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AVENIDA CORDILLERA DE
LOS ALPES A LA ALTURA DE LA CALLE REAL DE LOMAS, SAN LUIS
POTOSÍ



UBICACIÓN:

LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
2.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 1" PARA SUJECION DE COLUMNAS METÁLICAS, FORMADAS A BASE DE REDONDO SÓLIDO A-36 ROSCADO A PLACA BASE CON TUERCA Y CONTRATUERCA 2H, INCLUYE: ACERO, MAQUINADOS, TUERCAS, TRAZO, CIMBRA, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	128.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
III ESTRUCTURA DE PASILLO Y RAMPAS						
3.01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PUENTE PEATONAL, FORMADA A BASE DE TUBO DE ACERO PARA COLUMNAS, IPR EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, CON CELOSÍAS EN PTR EN ARMADURA Y CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE: ACERO, CONSUMIBLES, PRIMARIO COMERCIAL, ACABADO EN PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO, TRASLADO, MANIOBRAS DE DESCARGAS E IZAJES EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
3.01.1	ESTRUCTURA DE PASILLO	KGS	5,600.00			\$ -
3.01.2	RAMPAS PUENTE PEATONAL	KGS	8,200.00			\$ -
3.01.3	BARANDALES	KGS	7,400.00			\$ -
3.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO EN BASES DE COLUMNA, TAPAS DE COLUMNA, CARTABONES, UNIONES DE PTR CON COLUMNA, DE PTR CON ESTRUCTURA (MÉNSULA) UNIÓN DE IPR CON COLUMNAS, PARA LA CONEXIÓN Y REFUERZO EN LA ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIO, SALDADURA, PINTURA EN COLOR AMARILLO TRÁFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KGS	1,350.00			\$ -
3.02	LOSA COMPUESTA DE 12.5 CMS ESPESOR A BASE DE LOSACERO 25 EN AREA DE PASILLO DE PUENTE, CON LAMINA LOSACERO CAL. 24, CONECTOR TIPO ANGULO DE 3 1/2 X 3 1/2 DE 1/4 @ 1.00 MTO. INCLUYE: CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MALLA ELCTROSOLDADA 6-6/10-10, BOMBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	390.00			\$ -

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA: _____

CATALOGO DE CONCEPTOS

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-77-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AVENIDA CORDILLERA DE
LOS ALPES A LA ALTURA DE LA CALLE REAL DE LOMAS, SAN LUIS
POTOSÍ



UBICACIÓN:

LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
3.04	LUMINARIA LED DE PISO EMPOTRADA 3X1W85 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TUBERÍA, CABLEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	70.00			\$ -
3.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE TECHUMBRE DE POLICARBONATO EN ÁREA DE TUNEL, INCLUYE: MATERIAL, ESTRUCTURA DE ACERO, ESTRUCTURA DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	50.00			\$ -
3.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA MEDIANTE ROTULADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE 1.88 X 1.22 MTS EN BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" Y LETRAS ALUMINIO, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, SOPORTERÍA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
III	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
25.00	RECOMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: AGUA EN PIPA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	148.00			\$ -
26.00	FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR PARA BANQUETAS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO, ACABADO FLOTADO, CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10, INCLUYE CIMBRA DE FRONTERAS, PREPARACIÓN DE LA CAPA DE DESPLANTE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	100.00			\$ -
27.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA "5.50 MTS" SR-16 DE 1.22 X 1.22 MTS CON INSTALACIÓN AL PUENTE VEHICULAR, CALIDAD DIAMANTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, SOPORTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00			\$ -

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA: _____

CATALOGO DE CONCEPTOS

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-77-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AVENIDA CORDILLERA DE
LOS ALPES A LA ALTURA DE LA CALLE REAL DE LOMAS, SAN LUIS
POTOSÍ



UBICACIÓN:

LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
28.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA "VELOCIDAD MÁXIMA 60 KM/HR" SR-9 DE 1.22 X 1.22 MTS CON INSTALACIÓN AL PUENTE VEHICULAR, CALIDAD DIAMANTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, SOPORTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00			\$ -
30.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4" PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA ILUMINACIÓN DEL PUENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	235.00			\$ -
31.00	SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE POLIDUCTO NARANJA 2" DE DIAMETRO SIN CABLEADO. INCLUYE: DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO, EMPATES, EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO I Y II, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, RELLENOS, ENCOFRADOS CON CONCRETO POBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	45.00			\$ -
32.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 8 AWG TIPO THW-LS 90° 600 V, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, O SIMILAR. INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	240.00			\$ -
33.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG TIPO THW-LS 90° 600 V, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, O SIMILAR. INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	480.00			\$ -
34.00	CENTRO DE CARGA QO4 INC. TERMOMAGNETICO 2X40 AMP., INCLUYE; FIJACIÓN A LA PARTE INFERIOR DEL PUENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00			\$ -

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA: _____

CATALOGO DE CONCEPTOS

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-77-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AVENIDA CORDILLERA DE
LOS ALPES A LA ALTURA DE LA CALLE REAL DE LOMAS, SAN LUIS
POTOSÍ



UBICACIÓN:

LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
36.00	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	190.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
SUB-TOTAL:						\$ -
I.V.A. (16 %):						\$ -
T O T A L:						\$ -

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA: _____