

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
I REMODELACION DE EDIFICIO EXISTENTE						
1	DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTO					
CL-DES0002	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON DE YESO RETICULAR MODULAR DE 61X61 CMS INCLUYE: RECUPERACION, ACARREOS INTERNOS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO FUERA DE OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN HORARIOS PROGRAMADOS, CORTES, SUSPENSION SISTEMA TRADICIONAL DE SUJECION SIMILAR AL EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS O ESCALERAS, DESATORNILLAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	67.56			\$ -
CL-DES0005	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PUERTA DE MADERA. INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LUGAR A LUGARES AUTORIZADOS INVESTIGADOS POR EL CONTRATISTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	13.00			\$ -
CL-DES0015	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES CON GABINETE, LAMPARAS Y BALASTROS CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS HASTA BANCOS INDICADOS POR SUPERVISIÓN RETIRO DE CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	229.00			\$ -
CL-DES0016	DESMANTELAMIENTO DE CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ALMACENAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	221.00			\$ -
CL-DES0020	RETIRO DE CONTACTOS Y APAGADORES CON RECUPERACIÓN PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN INCLUYE: ACARREOS INTERNOS Y EXTERNOS A CUALQUIER DISTANCIA RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO FUERA DE OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN HORARIOS PROGRAMADOS, RETIRO DE CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ARREGLOS DEL CABLEDO, ALMACENAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	174.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-DES0024	DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTO DE BARANDAL METALICO A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" DE DIAMETRO HASTA 2 1/2" CED.30 DE HASTA 120 CM DE ALTO Y LONGIUTUD VARIABLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ALMACENAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	41.44			\$ -
CL-DES081	DESMANTELAMIENTO DE VENTANAS, PUERTAS Y PROTECCIONES DE HERRERÍA CON RECUPERACIÓN. INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, RETIRO DE MARCOS, ALMACENAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	155.14			\$ -
CL-DEM020	DESMANTELAMIENTO DE PORTÓN METÁLICO, CORREDIZO DE 3.29 X 3.00 Mts., POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: RECUPERACIÓN, ACARREOS INTERNOS, ALMACENAJE Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGARES AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado) ACCESO PRINCIPAL	M2	9.87			\$ -
CL-DES083	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CORTINAS TIPO LUMEX EXISTENTES Y RIEL, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ALMACENAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	18.63			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
2	DEMOLICIONES					
CL-DEM040	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO,INCLUYE CADENAS, CASTILLOS Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE HASTA BANCOS AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE S.L.P., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	M2	121.08			\$ -
CL-DEM060	DEMOLICION DE MUROS DE TABLAROCA. INCLUYE RETIRO DE PERFILES METÁLICOS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	231.63			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-11009-B	DEMOLICION DE ZOCLO DE CERAMICO Y/O MOSAICO, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS DENTRO DE LA OBRA, APILE DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	480.09			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
3	PRELIMINARES					
CL-PRE002	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUYE: CUADRILLA TOPOGRÁFICA, PUENTES EN LOS EJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M2	1,159.85			\$ -
CL-EXC043	RELLENO PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA COLOCACIÓN DE FIRME, CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES AL 95% DE SU P.V.S.M EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	M3	26.74			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
5	ESTRUCTURA METALICA (PARA TECHO EN PATIO)					
CL-HER078	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES, PLACAS Y ANCLAS. INCLUYE: ACARREOS INTERNOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE A OBRA, TRAZO, CORTES, TALADROS, SOLDADURA E-70XX O SEGUN PROYECTO, DEBIDAS PRUEBAS DE CALIDAD AWS, AISC, ASTM (LIQUIDOS PENETRANTES,ETC.), APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE CROMATO DE ZINC O SIMILAR, ACABADO CON ESMALTE COMEX 100 Ó SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN PROYECTO, P.U.O.T.	KG	11,920.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-HER105	SUMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACION DE PTR DE 3" (RIOSTRAS). INCLUYE: ACARREOS INTERNOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE A OBRA, TRAZO, CORTES, TALADROS, SOLDADURA E-70XX O SEGUN PROYECTO, DEBIDAS PRUEBAS DE CALIDAD AWS, AISC, ASTM (LIQUIDOS PENETRANTES,ETC.), APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE CROMATO DE ZINC O SIMILAR, ACABADO CON ESMALTE COMEX 100 Ó SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN PROYECTO, P.U.O.T.	KG	300.00			\$ -
S/C-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA, SEGÚN FICHA TECNICA.	M2	276.20			
SUBTOTAL:						\$ -
6	ACABADOS EN MUROS					
CL-ALB278A	APLANADO EN LOSAS, MUROS, COLUMNAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES A CUALQUIER ALTURA, MAESTREDO A PLOMO Y REGLA, NIVEL Y ESCUADRA, CON ESTUCO EN EXTERIOR, DE EDIFICIOS ATENDIENDO A LAS NORMA ASTM C842, ASTM C841, ASTM C926, "RECUBRIMIENTOS" EDICIÓN 2014, INCLUYE: UN ESPESOR DE 1 CM., EN ACABADO LISO PULIDO Y LIJADO, INCLUYE: ADITIVO PARA LIGA DE CONCRETO, ESTUCO, LAVADO DE LA SUPERFICIE A PRESIÓN, BOQUILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	749.52			\$ -
CL-PIN002	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS MARCA COMEX (O SIMILAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN), A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	2,100.00			\$ -
CL-PIN003	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN PLAFON COLOR BLANCO MARCA COMEX (O SIMILAR PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN) A 2 MANOS. HASTA 4 M. DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	1,261.20			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
7	ACABADOS EN PISOS					

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-AM029.1	ZOCLO DE 7 CMS. A BASE DE RECORTE DE VITROPISO MARCA INTERCERAMIC MODELO AQUARELLE 40 X 40 CMS, COLOR BEIGE, DE PRIMERA (O SIMILAR EN TODAS SUS CARACTERÍSTICAS, PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN) ASENTADO CON PEGAPISO, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO O BOQUILLA DE COLOR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	480.09			\$ -
CL-PIN018	PINTURA EPOXICA APLICADA CON RODILLO EN INTERIOR DE AREAS RAL 7035 O SIMILAR A 2 MM., DE ESPESOR EN COLOR GRIS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	525.80			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
8	ACABADOS EN PLAFONES					
CL-FPT01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLAFON RETICULAR 0.60X0.60 M., AMSTRONG O SIMILAR MODELO FIBRA MINERAL FINA COLOR BLANCO, CON SUSPENSION VISIBLE TIPO "T" CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO No.12 SUJETOS CON ANCLAJES ADECUADOS A CADA 1.22 MTS., TORNILLERIA, ANGULOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, HERRAJES, TRASLAPES, CORTES, SELLADOS, AJUSTES, ALMACENAMIENTO, ANDAMIOS, EQUIPO DE ELEVACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PIJAS AUTOTALADRANTES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREAS DE LAS 4 BAÑOS WC HOMBRES Y MUJERES	M2	67.56			\$ -
CL-FPT03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA 1 HOJA DE 12.5 MM., DE ESPESOR, INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO, SUSPENDIDO EN LOSA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO No.12 SUJETOS CON ANCLAJES ADECUADOS A CADA 1.22 M., INCLUYE: CANALETAS DE CARGA CALIBRE 22 NIVELADAS Y PARALELAS, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	1,242.99			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
12	HERRERIA					
S/C-2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE PARA PASAMANOS Y BARANDALES EN RAMPAS, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, 2 MANOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	52.68			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
SUBTOTAL:						\$ -
13	CANCELERIA, PUERTAS Y VENTANAS					
CL-CAN001	CANCEL EN MEDIDAS 1.40 X 1.40 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZA, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). TALLER DE PINTURA Y ARTE, CARPINTERIA, AREA DENTAL EN PLANTA BAJA, AREA DE LENGUAJE APRENDIZAJE Y COCINA EN PLANTA ALTA.	PZA	5.00			\$ -
CL-CAN002	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 1.00 X 2.10 MTS, FIJOS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). PSICOLOGIA EN PLANTA BAJA, AREA DE ADMINISTRACIÓN, AREA DE LENGUAJE APRENDIZAJE, COCINA Y SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	7.00			\$ -
CL-CAN003	CANCEL EN MEDIDAS 2.40 X 2.40 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZA, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). PSICOLOGIA	PZA	1.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CAN004	CANCEL EN MEDIDAS 3.30 X 0.60 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZA, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). PSICOLOGIA	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN005	PUERTA DOBLE ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 1.32 X 2.10 MTS, FIJOS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CARPINTERIA.	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN006	CANCEL EN MEDIDAS 5.40 X 0.60 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZA, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CARPINTERIA	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN007	CANCEL EN MEDIDAS 5.60 X 2.65 MTS. LINEA 3" COMPUESTO POR UNA PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 1.85 X 2.65 Y VENTANAS DE 3.75 X 2.65 M., REVISAR DETALLE EN PLANO, ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREA DENTAL	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CAN008	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 0.76 X 2.17 MTS, FIJOS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREA DENTAL.	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN009	CANCEL EN MEDIDAS 8.20 X 2.10 MTS. LINEA 3" COMPUESTO POR UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.20 X 2.10 Y VENTANAS DE 7.00 X 2.10 M., REVISAR DETALLE EN PLANO, ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CAMARA MULTISENSIONAL.	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN010	CANCEL EN MEDIDAS 5.25 X 2.10 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZA, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CAMARA MULTISENSIONAL.	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN011	CANCEL EN MEDIDAS 1.50 X 2.10 MTS. LINEA 3" FIJO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CAMARA MULTISENSIONAL.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CAN012	CANCEL EN MEDIDAS 1.25 X 2.10 MTS. LINEA 2" FIJO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CENTRO MUNICIPAL DE AUTISMO EN PLANTA BAJA Y AREA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN PLANTA ALTA.	PZA	3.00			\$ -
CL-CAN013	PUERTA DOBLE ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 1.76 X 2.10 MTS, FIJOS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CENTRO MUNICIPAL DE AUTISMO.	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN014	CANCEL EN MEDIDAS 2.03 X 2.10 MTS. LINEA 3" FIJO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CENTRO MUNICIPAL DE AUTISMO.	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN015	CANCEL EN MEDIDAS 0.30 X 2.10 MTS. LINEA 2" VENTILA DE PROYECCIÓN, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CENTRO MUNICIPAL DE AUTISMO Y AREA DE LENGUAJE APRENDIZAJE (PLANTA ALTA).	PZA	4.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CAN016	CANCEL EN MEDIDAS 0.30 X 0.30 MTS. LINEA 2" VENTILA DE PROYECCIÓN, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CUARTO DE LAVADO.	PZA	2.00			\$ -
CL-CAN017	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 0.80 X 2.10 MTS, FIJOS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CUARTO DE LAVADO.	PZA	2.00			\$ -
CL-CAN098	ESPEJO DE 4 MM. DE ESPESOR CON MARCO DE ALUMINIO G-2, FIJACIÓN A MURO COMO INDICA EL PLANO CORRESPONDIENTE, CON MEDIDAS DE 0.60 M ANCHO X 1.00 M ALTO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, PERFILES, CORTES, HABILITADO, ARMADO, PIJAS, TALADRADO, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CUARTO DE LAVADO.	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN112	ESPEJO DE 4 MM. DE ESPESOR CON MARCO DE ALUMINIO G-2, FIJACIÓN A MURO COMO INDICA EL PLANO CORRESPONDIENTE, CON MEDIDAS DE 1.55 M ANCHO X 1.00 M ALTO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, PERFILES, CORTES, HABILITADO, ARMADO, PIJAS, TALADRADO, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). EN AREAS VESTIDORES MUJERES Y HOMBRES	PZA	4.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CAN021	PUERTA ABATIMIENTO DE TABLERO COMPLETO LINEA 2" EN MEDIDAS 1.00 X 2.10 MTS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). BODEGA PLANTA BAJA Y ALTA.	PZA	5.00			\$ -
CL-CAN022	CANCEL EN MEDIDAS 9.00 X 0.60 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZA, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). GERIATRICOS.	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN023	CANCEL EN MEDIDAS 0.60 X 0.60 MTS. LINEA 2" VENTILA DE PROYECCIÓN, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). GERIATRICOS.	PZA	8.00			\$ -
CL-CAN024	CANCEL EN MEDIDAS 6.28 X 2.10 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZA, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). GERIATRICOS.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CAN025	CANCEL EN MEDIDAS 6.75 X 2.10 MTS. LINEA 3" COMPUESTO POR UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.20 X 2.10 Y VENTANAS DE 5.55.00 X 2.10 M., REVISAR DETALLE EN PLANO, ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). GERIATRICOS.	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN026	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 1.11 X 2.10 MTS, FIJOS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). EN ESTIMULACIÓN MATRIZ (ÁREA DE ADMINISTRACIÓN)	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN027	PUERTA DOBLE ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 1.76 X 2.10 MTS, FIJOS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). EN ENTRADA PRINCIPAL (AREA DE ADMINISTRACIÓN)	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN028	CANCEL EN MEDIDAS 0.90 X 2.70 MTS. + 2.10 X 2.70 MTS., LINEA 2" TIPO "L" FIJO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREA DE ADMINISTRACIÓN.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CAN029	PUERTA DOBLE ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 1.28 X 2.10 MTS, FIJOS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). EN ALMACEN (AREA DE ADMINISTRACIÓN).	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN030	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 0.80 X 2.10 MTS, FIJOS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). EN BAÑOS MUJERES Y HOMBRE (ÁREA DE ADMINISTRACIÓN)	PZA	2.00			\$ -
CL-CAN031	CANCEL EN MEDIDAS 0.30 X 0.60 MTS. LINEA 2" VENTILA DE PROYECCIÓN, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). EN BAÑOS MUJERES Y HOMBRES (REA ADMINISTRACIÓN)	PZA	2.00			\$ -
CL-CAN032	CANCEL EN MEDIDAS 2.74 X 2.10 MTS. LINEA 2" COMPUESTO POR UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.00 X 2.10 Y VENTANAS FIJOS DE 1.74 X 2.10 M., REVISAR DETALLE EN PLANO, ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREA ADMINISTRACIÓN	PZA	1.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CAN033	CANCEL EN MEDIDAS 3.75 X 2.10 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZA, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREA ADMINISTRACIÓN	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN034	CANCEL EN MEDIDAS 1.70 X 2.10 MTS. LINEA 2" FIJO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREA ADMINISTRACIÓN	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN035	CANCEL EN MEDIDAS 1.56 X 1.40 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZAS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREA DE LENGUAJE APRENDIZAJE EN PLANTA ALTA.	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN036	CANCEL EN MEDIDAS 2.10 X 1.40 MTS. LINEA 2" FIJO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREA DE LENGUAJE APRENDIZAJE EN PLANTA ALTA.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CAN037	CANCEL EN MEDIDAS 2.10 X 0.60 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZAS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). COCINA EN PLANTA ALTA.	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN038	CANCEL EN MEDIDAS 3.44 X 3.35 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZAS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN039	CANCEL EN MEDIDAS 3.80 X 0.62 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZAS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN040	CANCEL EN MEDIDAS 1.48 X 2.10 MTS. LINEA 2" FIJO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CAN041	CANCEL EN MEDIDAS 1.00 X 2.10 MTS. LINEA 2" FIJO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN042	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 1.10 X 2.10 MTS, FIJOS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). PSICOLOGIA EN PLANTA BAJA, AREA DE ADMINISTRACIÓN, AREA DE LENGUAJE APRENDIZAJE, COCINA Y SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN043	CANCEL EN MEDIDAS 3.37 X 0.62 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZAS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	1.00			
SUBTOTAL:						\$ -
14	CARPINTERIA					
S/C-3	RACK DE MELAMINA DE 9 ESPACIOS, DE MEDIDAS 1.35X1.35X0.40 FABRICADO A BESE DE MELAMINA DE 19MM INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, JUNTAS, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	12.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
S/C-4	RACK DE MELAMINA DE 9 ESPACIOS CON PUERTAS, DE MEDIDAS 1.35X1.35X0.40 FABRICADO A BESE DE MELAMINA DE 19MM INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, JUNTAS, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
S/C-5	PUERTAS DE MADERA FORRADAS DE MELAMINA GRIS CLARO CON DISEÑO DE 2.10X1.10 CON MARCO Y CHAMBRANA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, JUNTAS, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	18.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
15	INSTALACION ELECTRICA					
	CONTACTOS Y APAGADORES					
CL-IE335	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO CON TAPA DE NYLON COLOR BLANCO MARCA BTCINIO INCLUYE : CONEXIONES, MATERIALES, MISELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	66.00			\$ -
CL-IE337	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 127 VOLTS, MARCA BTICINO 15 AMPERES CATÁLOGO 5028 EN MURO INCLUYE: CONEXIÓN DE CABLES, COLOCACIÓN A CHASIS HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	108.00			\$ -
CL-IE359	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 127 VOLTS, MARCA BTICINO 15 AMPERES CATÁLOGO 5028 EN MURO, INCLUYE: RANURADOS, TUBO CONDUIT GALVANIZADO PG, CAJA TIPO CHALUPA MULTIMEDIDAS, RESANES, CABLEADO SEGUN PLANO, CONEXIÓN DE CABLES, COLOCACIÓN A CHASIS, TAPA, ACCESORIOS E INSUMOS ELECTRICOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	108.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-IE338	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DE FALLA A TIERRA DUPLEX POLARIZADO C/TAPA, NCLUYE: RANURADOS, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA MULTIMEDIDAS, RESANES, CABLEADO SEGUN PLANO, CONEXIÓN DE CABLES, COLOCACIÓN A CHASIS, TAPA, ACCESORIOS E INSUMOS ELECTRICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	15.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	SALIDAS Y ALIMENTACIONES					
CL-IE185	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, INCLUYE: RANURADOS, TUBO CONDUIT GALVANIZADO PG, RAMALEOS NECESARIOS, CAJA HEXAGONAL Y TIPO CHALUPA MULTIMEDIDAS, RESANES, CABLEADO SEGUN PLANO, CONEXIÓN DE CABLES, COLOCACIÓN A CHASIS, TAPA, APAGADORES SENCILLO O DOBLE COLOR BLANCO BTICINO O SIMILAR, ACCESORIOS E INSUMOS ELECTRICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	175.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	SALIDAS Y ALIMENTACIONES					
CL-LUM075	SUMINISTRO, COLOCACIONY CONEXIÓN DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PLAFON MARCA LEVINTON, DE PANEL LED ATENUABLE CON REGULADOR 603X603 SKYTILE, O SIMILAR, 40 WATTS DE 60 X 60 CM 4400 LUMENES, PANEL LED ULTRA SLIM, CUERPO DE ALUMINIO, DIFUSOR POLICARBONATO, DRIVER INCLUIDO DE 1050MA/27-42 VDC100-277 VAC, 50/60 HZ CLASS II , INCLUYE PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	110.00			\$ -
S/C-6	HABILITADO DE CAJILLO PARA COLOCACION DE LUMINARIA DE 60X60	PZA	110.00			\$ -
CL-LUM077	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN BOTE INTERGRAL O PLAFON, TIPO DOWNLED MARCA CONSTRULITA O SIMILAR MOD. RE1041BBND DE 18 WATTS, 1360 LUMENES, 4000°K, CUERPO EN INYECCION DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA DE ALTA REFLECTANCIA EN COLOR BLANCO, REFRACTOR DE ACRILICO DE ALTA TRANSMITANCIA, ESMERILADO Y SELLADO TOTALMENTE, CON TECNOLOGIA LED DE 18 WATTS, 127 VOLTS, ACABADO BLANCO NEUTRO, INCLUYE PRUEBAS Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	55.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-LUM080	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MODELO ESLED-4002/F, MARCA TECNO LITE, DE ALUMINIO, APLICACION DE SOBREPONER EN MURO, PANTALLA PC, INTEGRADO 47W; 100-127V. INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	10.00			\$ -
S/C-7	CENTRO DE CARGA	LOTE	1.00			\$ -
S/C-8	VOZ Y DATOS	LOTE	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
16	LIMPIEZAS					
CL-LIM001	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	1,159.85			\$ -
CL-LIM003	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, EN EDIFICIO Y/O OBRA EXTERIOR CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	1,070.15			\$ -
CL-LIM004	IMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS	M2	436.02			\$ -
CL-LIM007	LIMPIEZA DE VITROMURO CON CEPILLO, AGUA Y JABÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO). EN SANITARIO MAESTROS	M2	305.46			\$ -
CL-LIM012	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BANO CON CEPILLO, AGUA Y JABÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO). EN SANITARIO MAESTROS	PZA	21.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTAL DE REMODELACION DE EDIFICIO EXISTENTE:	\$ -
II CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO						
17	PRELIMINARES					

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-PRE002	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUYE: CUADRILLA TOPOGRÁFICA, PUENTES EN LOS EJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M2	972.85			\$ -
S/C-9	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y PROFUNDIDAD (APERTUTRA EN CAJA)	M3	291.86			\$ -
CL-TER001	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	972.85			\$ -
CL-TER002	SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN AL 95% (MATERIAL DE BANCO) DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES, EN CAPAS DE 20 cm. INC.:MATERIAL, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACION, ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL, SOBRESPEORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PRUEBAS DE COMPACTACION LAS NECESARIAS. NORMA N-CTR-CAR-1-01-009-00, NORMA N-CMT-1-01-02. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	291.86			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
18	CIMENTACION					
CL-EXC-MEC-03	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS MATERIAL TIPO B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M3	92.25			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CIV033	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", DE 5.0 CM. DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	87.10			\$ -
CL-ZC21	ZAPATA CORRIDA (ZC-1) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 40 CM DE ANCHO X 12 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 Y ARMEX 10X10-3, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMÚN, SILLETAS DE NIVELACIÓN, ACARREO MANUAL O MECÁNICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	64.03			\$ -
CL-ZC22	ZAPATA CORRIDA (ZC-2) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 40 CM DE ANCHO X 12 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 Y ARMEX 10X10-3, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMÚN, SILLETAS DE NIVELACIÓN, ACARREO MANUAL O MECÁNICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	120.98			\$ -
CL-ZC23	ZAPATA CORRIDA (ZC-3) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 50 CM DE ANCHO X 12 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 Y DOBLE ARMEX 10X10-3, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMÚN, SILLETAS DE NIVELACIÓN, ACARREO MANUAL O MECÁNICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	13.53			\$ -
CL-ZC24	ZAPATA CORRIDA (ZC-4) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 60 CM DE ANCHO X 12 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 Y DOBLE ARMEX 10X10-3, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMÚN, SILLETAS DE NIVELACIÓN, ACARREO MANUAL O MECÁNICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	2.73			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-ZC25	ZAPATA CORRIDA (ZC-5) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 80 CM DE ANCHO X 12 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 Y DOBLE ARMEX 10X10-3, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMÚN, SILLETAS DE NIVELACIÓN, ACARREO MANUAL O MECÁNICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	2.20			\$ -
CL-ZC26	ZAPATA AISLADA, ACABADO COMUN, DE 1.40 M X 1.40 M X 25 cm A BASE DE CONCRETO f'C= 250 kg/cm2 T.M.A. 19 M.M. ARMADAS CON VARILLA DE 1/2" @ 20 cm AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMUN, ACARREO MANUAL O MECANICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	4.00			\$ -
CL-CIMEN06	DADO CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, T.M.A. DE ¾", DE 60cmx30cmx60cm DE ALTURA, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL #3 @ 25 cm., INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	4.00			\$ -
CL-CIV268	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN A BASE DE BLOCK SOLIDO O HUECO 15X20X40, RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA GRUESA Y FINA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE A BANCOS ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T..- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	73.50			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CARM055	CADENA O DALA DE 15 X 20, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	222.73			\$ -
CL-EXC003	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	M3	42.16			\$ -
CL-IMP003	IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENAS DE DESPLANTE A BASE DE MICROLASTIC O VAPORTITE 550 Y MEMBRANA FESTER FLEX O SISTEMA SIMILAR, CON 15 CM DE DESARROLLO, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN PELÍCULA DE POLIETILENO SOBRE LA CORONA, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	222.73			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
19	ALBAÑILERIA					
CL-CIV269	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, HASTA 3 M. DE ALTURA, CON REFUERZO VERTICAL CON VARILLA DEL NO.3 @ 40 CM, ESCALERILLA ZIG-ZAG 15-2 A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRASLAPES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	602.10			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CARM05 4	CASTILLO 15 X 15, ARMADO CON ARMEX 15 X 15 -4, CONCRETO F'C= 200 KG/CM² T.M.A 19MM. INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO). (K-1)	ML	381.20			\$ -
CL-CARM06 3	CASTILLO 15 X 30, ARMADO CON ARMEX 15 X 30 -4, CONCRETO F'C= 200 KG/CM² T.M.A 19MM. INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO). (K-2)	ML	14.80			\$ -
CL-CVAR01	COLUMNA C-1 DE 15 X 30, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL #6 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 25 CM., CONCRETO F'C= 200 KG/CM² T.M.A 19MM., INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	16.00			\$ -
CL-EXC003	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD ÓPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	M3	128.30			\$ -
CL-CIV010	FIRME DE CONCRETO F'C 150KG/CM2 REVENIMIENTO +-10, T.M.A. 19MM, HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: LIMPIEZA, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO PARA RECIBIR VITROPISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	926.87			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CIV022	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM., DE ESPESOR PARA COLOCACIÓN DE OVALINES EN SANITARIOS, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A.19MM, REVENIMIENTO +/- 10 CMS, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, INCLUYE: BASTONES DE VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CMS 1/4 CL, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	2.78			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
20	ESTRUCTURA CONCRETO					
CL-CARM055	CADENA O DALA DE 15 X 20, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	18.02			\$ -
CL-CIV318	TRABE DE 15X30 ARMADA CON ARMEX 15X30-4 Y 1 VARILLA DEL # 3, (VER DETALLES EN PLANO CORRESPONDIENTE) Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., T.M.A. 19MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). (T-3)	ML	42.51			\$ -
CL-CIV319	TRABE DE 50X90 ARMADA CON 6 VARILLAS DEL # 4 + 14 VARILLAS DEL #8 Y DOBLE ESTRIBOS DEL #3 @ 20 CM., (VER DETALLES EN PLANO CORRESPONDIENTE) Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., T.M.A. 19MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). (T-6)	ML	12.97			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CIV320	TRABE DE 15X20 ARMADA CON ARMEX 15X20-4 Y 1 VARILLA DEL # 3, (VER DETALLES EN PLANO CORRESPONDIENTE) Y CONCRETO F´C= 200 KG/CM2., T.M.A. 19MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). (T-12)	ML	12.47			\$ -
CL-CIV321	TRABE DE 60X20 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 + 4 VARILLAS DEL # 5 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 CM., (VER DETALLES EN PLANO CORRESPONDIENTE) Y CONCRETO F´C= 200 KG/CM2., T.M.A. 19MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). (T-13)	ML	5.80			\$ -
CL-CIV322	TRABE DE 15X30 ARMADA CON 2 VARILLAS DEL # 3 + 4 VARILLAS DEL # 4 Y DOBLE ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CM., (VER DETALLES EN PLANO CORRESPONDIENTE) Y CONCRETO F´C= 200 KG/CM2., T.M.A. 19MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). (T-24)	ML	16.60			\$ -
CL-CIV323	NERVADURA DE 15 X 20, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 + 1 VARILLA DEL #3, Y FABRICACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, INCLUYE: INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACION, NIVELACION, HABILITADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). (N-5)	ML	1,934.95			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CIV324	NERVADURA DE 15 X 20, ARMADA CON 2 VARILLAS DEL #3 Y 1 GRAPA DEL #2 @ 25 CM., Y FABRICACION DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, INCLUYE: INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACION, NIVELACION, HABILITADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). (N-24)	ML	730.39			\$ -
CL-CIV283	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE METAL DESPLEGADO DE 0.70 KG/CM2, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	775.29			\$ -
CL-CIV284	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETÓN DE ESPUMA DE POLIESTIRENO PARA ALIGERAR LOSAS RETICULARES DE CONCRETO, EN MEDIDAS SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS . INCLUYE: FLETE INTERNO Y EXTERNO, MATERIAL, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL EN SU CASO, ANDAMIO, MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO ACARREOS , HORIZONTALES, VERTICALES, EXTERNOS FUERA DE OBRA A TIRADERO OFICIAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.P.U.O.T	M3	109.48			\$ -
CL-CIV285	CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO DE 200 kg/cm2 NORMAL AGREGADO DE 20 mm REVENIMIENTO HASTA 14 +-3.5 cm BOMBEABLE CALIDAD B DE UN ESPESOR DE 5cm. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6X6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	775.29			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
21	ESTRUCTURA METALICA (PARA TECHO DE CUARTO DE ALBERCA)					

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-HER078	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES, PLACAS Y ANCLAS. INCLUYE: ACARREOS INTERNOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE A OBRA, TRAZO, CORTES, TALADROS, SOLDADURA E-70XX O SEGUN PROYECTO, DEBIDAS PRUEBAS DE CALIDAD AWS, AISC, ASTM (LIQUIDOS PENETRANTES,ETC.), APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE CROMATO DE ZINC O SIMILAR, ACABADO CON ESMALTE COMEX 100 Ó SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN PROYECTO, P.U.O.T.	KG	13,990.00			\$ -
CL-HER106	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE LAMINA MULTYPANEL CAL.26 DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.	M2	287.10			\$ -
CL-HER075	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA PINTRO LISA CALIBRE 22 CON 89 CMS. DE DESARROLLO INCLUYE: DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS.	ML	20.79			\$ -
CL-HER107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE CABECERO DE LAMINA PINTRO LISA CALIBRE 24. INCLUYE: DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS.	ML	69.20			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
22	AZOTEA					
CL-CIV275	FORMACIÓN DE DIAMANTE SOBRE LOSA DE CONCRETO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTES DEL 2%, A BASE DE MEZCLA CEMENTO CAL ARENA 1:1:10 EN 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, O ENTORTADO DE LADRILLO RECUBIERTO DE MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:1:10, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, ANDAMIO, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	775.29			\$ -
CL-CIV270	PRETEL DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, HASTA CUALQUIER ALTURA, CON REFUERZO VERTICAL CON VARILLA DEL NO.3 @ 100 CM, ESCALERILLA ZIG-ZAG 15-2 A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T....- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	46.83			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CARM054	CASTILLO 15 X 15, ARMADO CON ARMEX 15 X 15 -4, CONCRETO F'C= 200 KG/CM² T.M.A 19MM. INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO). (K-1)	ML	20.50			\$ -
CL-CIV025	CHAFLÁN DE 10X10 CM A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:5 Y PEDACERÍA DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN Y ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	93.66			\$ -
CL-IMP001	IMPERMEABILIZACION DE 2 CAPAS DE THERMOTEK 5 BLANCO (O SIMILIAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN), CON MALLA DE REFUERZO INTERMEDIA Y SELLADO DE SUPERFICIE TAPA PORO COMO PRIMARIO INCLUYE: VUELTA DE 25 CMS EN PRETIL, Y CHAFLAN ASI COMO FIANZA DE GARANTIA POR EL PRODUCTO Y LA INSTALACION EMITIDA POR EL CONSTRUCTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	775.29			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
23	ACABADOS EN MUROS					
CL-AM004	APLANADO FINO EN MURO INTERIORES/EXTERIOR HASTA 3 MTS. DE ALTURA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 A PLOMO Y REGLA 1.5 CM DE REPELLADO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE: ANDAMIOS, REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	691.38			\$ -
CL-AM003	REPELLADO A PLOMO Y REGLA DE MEZCLA DE 2CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:5 SOBRE MURO DE TABIQUE O BLOCK PARA RECIBIR AZULEJO INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION, NIVELACION, PICADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	691.38			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-AM032	LAMBRIN DE AZULEJO PARA MURO, MARCA INTERCERAMIC LÍNEA COLOURS, 20 X 20 CMS., DE PRIMERA, COLOR WHITE PEARL Y UNA FRANJA COLOR GREEN KIWI, SEGÚN DISEÑO. ASENTADO CON PEGAPISO, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO O BOQUILLA DE COLOR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	208.71			\$ -
CL-PIN002	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS MARCA COMEX (O SIMILAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN), A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	691.38			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
24	ACABADOS EN PISOS					
CL-AM033	PINTURA EPOXICA APLICADA CON RODILLO EN INTERIOR DE AREAS RAL 7035 O SIMILAR A 2 MM., DE ESPESOR EN COLOR GRIS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	805.33			\$ -
CL-AM029.1	ZOCLO DE 7 CMS. A BASE DE ALUMINIO PEGADO CON SILICON TRANSPARENTE; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	238.49			\$ -
CL-AE008	CUBIERTA DE MÁRMOL DE 2 CMS. DE ESPESOR COLOR GRIS, CON ABERTURA PARA OVALINES SEGÚN DISEÑO, ZOCLO DE 15 CMS Y FALDÓN DE 30 CMS. INCLUYE: PEGAMARMOL BLANCO, SILICÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES Y EQUIPO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN BAÑOS. INCLUYE: PULIDO, ZOCLO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	4.87			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
25	ACABADOS EN PLAFONES					

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-FPT01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLAFON RETICULAR 0.60X0.60 M., AMSTRONG O SIMILAR MODELO FIBRA MINERAL FINA COLOR BLANCO, CON SUSPENSION VISIBLE TIPO "T" CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO No.12 SUJETOS CON ANCLAJES ADECUADOS A CADA 1.22 MTS., TORNILLERIA, ANGULOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, HERRAJES, TRASLAPES, CORTES, SELLADOS, AJUSTES, ALMACENAMIENTO, ANDAMIOS, EQUIPO DE ELEVACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PIJAS AUTOTALADRANTES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREAS DE LAS 4 BAÑOS WC HOMBRES Y MUJERES	M2	14.51			\$ -
CL-FPT02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA, AMBAS CARAS HASTA 3.00 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	355.70			\$ -
CL-FPT03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA 1 HOJA DE 12.5 MM., DE ESPESOR, INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO, SUSPENDIDO EN LOSA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO No.12 SUJETOS CON ANCLAJES ADECUADOS A CADA 1.22 M., INCLUYE: CANALETAS DE CARGA CALIBRE 22 NIVELADAS Y PARALELAS, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	696.43			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
26	BAJADAS DE AGUA PLUVIAL					
CL-IHS007	COLADERA HELVEX No. 444 (AZOTEA) INCLUYE: SUMINISTRO, FIJACION, COLOCACION, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	5.00			\$ -
CL-IHS084	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC ANGER DE 100mm. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	20.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
27	INSTALACION HIDROSANITARIA					

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-TV017	SONDEOS PARA LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS DE VIALIDAD Y BANQUETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, MATERIALES, PROTECCION DE OBRA DEMOLICIONES, EXCAVACIONES MANUALES, RELLENOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	3.00			\$ -
CL-DEM001	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE EN PAVIMENTO, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: ACARREO INTERNOS Y APILE PARA SU POSTERIOR EXTRACCION A BANCOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 5.0 Y 3.0MM DE ANCHO, EQUIPO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	6.00			\$ -
CL-DEM005	CORTE PARA DEMOLICION EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y/O ASFALTICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CORTADORA Y DISCO DE DIAMANTE A LA PROFUNDIDAD NECESARIA DEL ELEMNTO A DEMOLER INCLUYE PERFILADO MANUAL DEL CORTE EQUIPO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	15.00			\$ -
CL-IHS001	SALIDA HIDRÁULICA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERIA DE CPVC DE 1/2", HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, PEGAMENTO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	17.00			\$ -
CL-IHS015	SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 2" HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	10.00			\$ -
CL-IHS039	SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 4"; HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	7.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-IHS079	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION A TINACO (1 NIVEL L= 10.0 MTS) CON TUBO DE CPVC FLOWGUARD SDR-11 O SIMILAR DE 3/4" (19 mm), INCLUYE: CEMENTO DETECTOR DE FALLAS FLOWGUARD BLANCO DE VISCOSIDAD MEDIANA O SIMILAR.COPLES, CODOS, TEES, CONECTORES, NIPLES. INC.: VALVULA COMPUERTA 3/4" , INC.. RAURADO, FIJADO, RESANADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA PRUEBAS. DE ACUERDO A NORMAS ASTM F493 NSF. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
CL-IHS080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE TINACO A RED GENERAL (1 NIVEL L= 6 MTS) CON TUBO DE CPVC FLOWGUARD SDR-11 O SIMILAR DE 3/4" (19 mm), INCLUYE: CEMENTO DETECTOR DE FALLAS FLOWGUARD BLANCO DE VISCOSIDAD MEDIANA O SIMILAR.COPLES, CODOS, TEES, CONECTORES, NIPLES. INC.: VALVULA COMPUERTA 3/4" , INC.. RAURADO, FIJADO, RESANADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA PRUEBAS. DE ACUERDO A NORMAS ASTM F493 NSF. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
CL-IHS090	SUMINISTRO DE TINACO ROTOPLAS DE 1,100 LTS, INCLUYE ACARREO AL SITIO Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	1.00			\$ -
CL-IHS096	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA PARA REGADERA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA, COLADERA., SE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	4.00			\$ -
CL-IHS098	SALIDA PARA REGADERA EN 2" INCLUYE CESPOL, SALIDA SANITARIA CON PVC MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	4.00			\$ -
CL-IHS108	LLAVE DE NARIZ DE 1/2"; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION , RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, PEGAMENTO, MISELANEOS, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.P.U.C.T.T.	PZA	3.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
28	MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS					
CL-MYE003	DISPENSADOR DE JABON RELLENABLE TRANSPARENTE MARCA JOFEL MODELO AITANA LUXE DJ70010 CAPACIDAD 900 ML INCLUYE: PERFORACIONES A MURO, TAQUETES, ANCLAJES, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	4.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-MYE004	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SANITARIO, EN COLOR HUMO, PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS, MEDIDAS 27X27X12, MARCA KIMBERLY-CLARK MOD. 94312. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	7.00			\$ -
CL-MYE008	DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS, DE EMPOTRAR COLOR HUMO, PARA USO RUDO MCA. KIMBERLY CLARK MOD. 9736. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			\$ -
CL-MYE020	OVALIN DE SOBREPONER PARA INSTALACIÓN SOBRE PLACA DE MARMOL, MARCA VITROMEX MODELO GARDENIA JUNIOR, COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION , LLAVE MEZCLADORA ECONOMIZADORA TV-120 CIERRE AUTOMÁTICO MARCA HELVEX, CESPOL CROMADO MARCA HELVEX TV-016 CON CONTRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA., PEGAMENTO, MANGUERAS FLEXIBLES, SOPORTES, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	4.00			\$ -
CL-MYE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO MARCA LAMOSA MODELO SIENA (O SIMILAR PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN), COLOR BLANCO INCLUYE: CUELLO DE CERA, ASIENTO DE PLÁSTICO DURO COLOR BLANCO Y TAPA RIGIDOS, LLAVE ESTOPERA, COFLEX, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	5.00			\$ -
CL-MYE076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO MARCA LAMOSA MODELO SIENA PARA DISCAPACITADOS (O SIMILAR PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN), COLOR BLANCO INCLUYE: CUELLO DE CERA, ASIENTO DE PLÁSTICO DURO COLOR BLANCO Y TAPA RIGIDOS, LLAVE ESTOPERA, COFLEX, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-MYE094	MINGITORIO SECO MARCA HELVEX MODELO NEGEV TDS2 COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, ACARREOS NIVELACION FIJACION PRUEBAS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD INSTALACIONES ESPECIFICAS, ACCESORIOS, PRUEBAS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.P.U.C.T.T	PZA	2.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
29	RED DRENAJE SANITARIO					
CL-PRE007	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE SANITARIO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, REQUERIDOS E INDICADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE S.L.P. INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, (NIVELES ESTABLECIDOS DE IDA Y VUELTA CON DATOS PROPORCIONADOS Y VERIFICADOS), MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	19.12			\$ -
CL-EXC037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA (CAMA) DE ARENA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	1.91			\$ -
CL-EXC-MEC-03	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS MATERIAL TIPO B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M3	5.74			\$ -
CL-PRE004	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES O MATERIAL EXISTENTE MEDIDO EN BANCO, DENTRO DE LA OBRA A CUALQUIER DISTANCIA Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS, PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, INCLUYE: EQUIPO, DESCARGA DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	7.46			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-SA058	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERÍA PVC 2" (50 MM) SANITARIA DE PVC INCLUYE: SONDEO DE REDES EXISTENTES, BOMBEO DE ACHIQUE, LIMPIEZA DE ZANJA, LIGAS O EMPAQUES DE BORDE, CONEXION ENTRE POZO Y TUBO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, PRUEBAS HIDROSTATICAS, (CON REPORTE IMPRESO) Y LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES DESPERDICIOS Y AJUSTES DEL TUBO, ANILLOS DE HULE, CONEXION (SELLADO) A POZO DE VISITA, Y ADAPTACION PARA CONEXIONES EXISTENTES, DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS POR CANCELAR, LIMPIEZA DE ZANJA LIBRE DE AGUAS NEGRAS TRASLADO AL LUGAR DE LA OBRA, PERMISOS PARA TRALADOS DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEL EQUIPO DE TRASPORTE, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. NOM 001-CONAGUA 2011 E ISO 21138 - 2007	ML	35.00			\$ -
CL-SA060	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERÍA PVC 4" (100 MM) SANITARIA DE PVC INCLUYE: SONDEO DE REDES EXISTENTES, BOMBEO DE ACHIQUE, LIMPIEZA DE ZANJA, LIGAS O EMPAQUES DE BORDE, CONEXION ENTRE POZO Y TUBO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, PRUEBAS HIDROSTATICAS, (CON REPORTE IMPRESO) Y LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES DESPERDICIOS Y AJUSTES DEL TUBO, ANILLOS DE HULE, CONEXION (SELLADO) A POZO DE VISITA, Y ADAPTACION PARA CONEXIONES EXISTENTES, DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS POR CANCELAR, LIMPIEZA DE ZANJA LIBRE DE AGUAS NEGRAS TRASLADO AL LUGAR DE LA OBRA, PERMISOS PARA TRALADOS DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEL EQUIPO DE TRASPORTE, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. NOM 001-CONAGUA 2011 E ISO 21138 - 2007	ML	20.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-SA061	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERÍA PVC 6" (150 MM) SANITARIA DE PVC INCLUYE: SONDEO DE REDES EXISTENTES, BOMBEO DE ACHIQUE, LIMPIEZA DE ZANJA, LIGAS O EMPAQUES DE BORDE, CONEXION ENTRE POZO Y TUBO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, PRUEBAS HIDROSTATICAS, (CON REPORTE IMPRESO) Y LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES DESPERDICIOS Y AJUSTES DEL TUBO, ANILLOS DE HULE, CONEXION (SELLADO) A POZO DE VISITA, Y ADAPTACION PARA CONEXIONES EXISTENTES, DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS POR CANCELAR, LIMPIEZA DE ZANJA LIBRE DE AGUAS NEGRAS TRASLADO AL LUGAR DE LA OBRA, PERMISOS PARA TRALADOS DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEL EQUIPO DE TRASPORTE, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. [NOM 001-CONAGUA 2011 E ISO 21138 - 2007	ML	18.50			\$ -
CL-EXC003	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T....- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	M3	4.69			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-SA044	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE 6 A 9 MTS. INCLUYE: PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CONTROL TOPOGRÁFICO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CONEXIÓN A RED DE PROYECTO, RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE, BOMBEO DE ACHIQUE, CORTES, AJUSTES DEL TUBO, ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS DE LOS MATERIALES, TEE DE SERVICIO O BOTA DE INSERCIÓN, PERFILADO, JUNTEO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 EN REGISTROS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO CIEGO A PAÑO DE PARAMENTO DE 0.40*0.60*VARIABLE MEDIDAS INTERIORES MUROS DE 15 CM CON TABIQUE RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, FORJADO DE MEDIA CAÑA CON PENDIENTE HACIA EL EJE DE SIMETRÍA DEL REGISTRO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 10.0 CM, TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7.0 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 10/10, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A PROFUNDIDAD QUE SEA NECESARIA, CAMA DE ARENA DE 10 CM Y ACOSTILLAMIENTO HASTA LOMO DE TUBO CON ARENA, RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES SOBANTES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A BANCOS AUTORIZADOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T. Por unidad de concepto de trabajo terminado.)	PZA	1.00			\$ -
CL-SA010	FORJADO DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM. CON ALTURA HASTA 1.00M. DE PROFUNDIDAD EN MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO B, FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN 8 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CASTILLOS AHOGADOS EN CADA ESQUINA 15X15 CM REFORZADOS CON 1 VARILLA DEL NO. 3 Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MURO DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN JUNTAS DE 2 CM. DE ESPESOR, APLANADO DE MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA EN 2 CM. DE ESPESOR CON ACABADO PULIDO, MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO 3/16X1 1/4", TAPA DE CONCRETO VARILLAS DEL NO. 3 A CADA 15 CM Y COLADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ACABADO ESTUCADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	5.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
30	CANCELERIA					
CL-CAN044	PUERTA ABATIMIENTO CON FIJO EN LA PARTE SUPERIOR LINEA 2" EN MEDIDAS 1.30 X 4.00 MTS, COMPUESTO POR UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.30 X 2.30 Y VENTANA FIJO DE 1.30 X 1.70 M. REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			\$ -
CL-CAN045	CANCEL EN MEDIDAS 3.00 X 3.00 MTS. LINEA 2" COMPUESTO POR UNA PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 3.00 X 2.30 Y VENTANAS FIJOS EN LA PARTE SUPERIOR DE 3.00 X 0.70 M., REVISAR DETALLE EN PLANO, ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREA ADMINISTRACIÓN	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN046	CANCEL EN MEDIDAS 2.23 X 3.00 MTS. LINEA 2" COMPUESTO POR UNA PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 2.23 X 2.30 Y VENTANAS FIJOS EN LA PARTE SUPERIOR DE 2.23 X 0.70 M., REVISAR DETALLE EN PLANO, ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREA ADMINISTRACIÓN	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CAN047	CANCEL EN MEDIDAS 2.00 X 1.20 MTS. LINEA 2" FIJO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	2.00			\$ -
CL-CAN048	CANCEL EN MEDIDAS 1.50 X 1.20 MTS. LINEA 2" FIJO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	2.00			\$ -
CL-CAN049	CANCEL EN MEDIDAS 0.30 X 2.40 MTS. LINEA 2" FIJO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	6.00			\$ -
CL-CAN050	CANCEL EN MEDIDAS 2.60 X 0.40 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZA CON PELICULA ESMERILADO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	4.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CAN051	CANCEL EN MEDIDAS 2.21 X 1.20 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN052	CANCEL EN MEDIDAS 1.50 X 0.40 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZA CON PELICULA ESMERILADO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN053	CANCEL EN MEDIDAS 1.00 X 0.60 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZA CON PELICULA ESMERILADO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	2.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CAN054	CANCEL EN MEDIDAS 1.30 X 0.60 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZA CON PELICULA ESMERILADO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	2.00			\$ -
CL-CAN055	CANCEL EN MEDIDAS 1.50 X 0.60 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZA CON PELICULA ESMERILADO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	2.00			\$ -
CL-CAN056	CANCEL EN MEDIDAS 10.43 X 1.05 MTS. LINEA 3" FIJO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	2.00			\$ -
CL-CAN057	CANCEL EN MEDIDAS 17.70 X 1.05 MTS. LINEA 3" FIJO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CAN058	CANCEL EN MEDIDAS 8.72 X 1.05 MTS. LINEA 3" FIJO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN059	CANCEL EN MEDIDAS 8.72 X 2.70 MTS. LINEA 2" COMPUESTO POR DOS PUERTAS ABATIBLE DE 1.00 X 2.20 Y VENTANAS FIJOS DE 6.75 X 2.20 M., MAS FIJO EN LA PARTE SUPERIOR DE 8.72 X 0.50 M., REVISAR DETALLE EN PLANO, ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREA ADMINISTRACIÓN	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN060	CANCEL EN MEDIDAS 1.91 X 1.05 MTS. LINEA 2" FIJO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	1.00			\$ -
CL-CAN070	CANCEL EN MEDIDAS 1.91 X 2.20 MTS., Y EN LA PARTE SUPERIOR FIJO DE 1.91 X 0.50 M., LINEA 2" FIJO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
					SUBTOTAL:	\$ -
30	HERRERIA					
CL-HER109	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA A BASE DE PERFILES DE ACERO, PARA FABRICACIÓN DE REJA FIJA DE 5.84 X 2.60 M., FABRICADA EN PTR 3" X 2" CAL.14, INCLUYE: ANCLAJE CON TORNILLO O PERNO Y ROSCA, GASTOS DE TALLER, TRASLADOS, PROTECCIÓN DE OBRA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, NIVELACION, PLOMEADO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO (UNA MANO), ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (DOS MANOS), LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
CL-HER110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA A BASE DE PERFILES DE ACERO, PARA FABRICACIÓN DE REJA ABATIBLE DE 2.14 X 2.60 M., FABRICADA EN PTR 3" X 2" CAL.14, INCLUYE: ANCLAJE CON TORNILLO O PERNO Y ROSCA, GASTOS DE TALLER, TRASLADOS, PROTECCIÓN DE OBRA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, NIVELACION, PLOMEADO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO (UNA MANO), ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (DOS MANOS), LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
CL-HER111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA A BASE DE PERFILES DE ACERO, PARA FABRICACIÓN DE REJA ABATIBLE EN 2 PÍEZAS DE 2.92 X 2.60 M., FABRICADA EN PTR 3" X 2" CAL.14, INCLUYE: ANCLAJE CON TORNILLO O PERNO Y ROSCA, GASTOS DE TALLER, TRASLADOS, PROTECCIÓN DE OBRA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, NIVELACION, PLOMEADO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO (UNA MANO), ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (DOS MANOS), LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-HER112	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA A BASE DE PERFILES DE ACERO, PARA FABRICACIÓN DE REJA ABATIBLE EN 2 PÍEZAS DE 2.00 X 2.60 M., FABRICADA EN PTR 3" X 2" CAL.14, INCLUYE: ANCLAJE CON TORNILLO O PERNO Y ROSCA, GASTOS DE TALLER, TRASLADOS, PROTECCIÓN DE OBRA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, NIVELACION, PLOMEADO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO (UNA MANO), ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (DOS MANOS), LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
CL-HER113	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA A BASE DE PERFILES DE ACERO, PARA FABRICACIÓN DE FIJO CENTRAL Y REJA ABATIBLE EN 2 PÍEZAS DE 5.20 X 2.60 M., FABRICADA EN PTR 3" X 2" CAL.14, INCLUYE: ANCLAJE CON TORNILLO O PERNO Y ROSCA, GASTOS DE TALLER, TRASLADOS, PROTECCIÓN DE OBRA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, NIVELACION, PLOMEADO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO (UNA MANO), ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (DOS MANOS), LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
CL-HER114	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA A BASE DE PERFILES DE ACERO, PARA FABRICACIÓN DE PASAMANOS DE 61.00 M., DE LARGO, FABRICADA EN PERFIL 2" X 1" CAL.18 Y REFUERZOS DE SOLERA DE 2" A CADA 2.50 M., INCLUYE: ANCLAJE CON TORNILLO O PERNO Y ROSCA, GASTOS DE TALLER, TRASLADOS, PROTECCIÓN DE OBRA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, NIVELACION, PLOMEADO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO (UNA MANO), ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (DOS MANOS), LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	61.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-HER115	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA A BASE DE PERFILES DE ACERO, PARA FABRICACIÓN DE PTOTECCION DE 9.60 X 1.00 M., FABRICADA EN PERFIL 2" X 1" CAL.18, INCLUYE: ANCLAJE CON TORNILLO O PERNO Y ROSCA, GASTOS DE TALLER, TRASLADOS, PROTECCIÓN DE OBRA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, NIVELACION, PLOMEADO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO (UNA MANO), ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (DOS MANOS), LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
CL-HER116	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA A BASE DE PERFILES DE ACERO, PARA FABRICACIÓN DE PTOTECCION DE 1.60 X 1.60 M., FABRICADA EN PERFIL 2" X 1" CAL.18, INCLUYE: ANCLAJE CON TORNILLO O PERNO Y ROSCA, GASTOS DE TALLER, TRASLADOS, PROTECCIÓN DE OBRA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, NIVELACION, PLOMEADO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO (UNA MANO), ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (DOS MANOS), LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
	ESTRUCTURA PARA JARDIN SENSORIAL BIMBO 16X9	PZA	1.00			\$ -
	ESTRUCTURA DE LOS BAÑOS EXTERIORES 2.5X5	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
31	CARPINTERIA					
	PUERTAS DE MADERA	PZA	27.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
32	INSTALACION ELECTRICA					
	CONTACTOS Y APAGADORES					
CL-IE359	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 127 VOLTS, MARCA BTICINO 15 AMPERES CATÁLOGO 5028 EN MURO, INCLUYE: RANURADOS, TUBO CONDUIT GALVANIZADO PG, CAJA TIPO CHALUPA MULTIMEDIDAS, RESANES, CABLEADO SEGUN PLANO, CONEXIÓN DE CABLES, COLOCACIÓN A CHASIS, TAPA, ACCESORIOS E INSUMOS ELECTRICOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	60.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-IE338	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DE FALLA A TIERRA DUPLEX POLARIZADO C/TAPA, NCLUYE: RANURADOS, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA MULTIMEDIDAS, RESANES, CABLEADO SEGUN PLANO, CONEXIÓN DE CABLES, COLOCACIÓN A CHASIS, TAPA, ACCESORIOS E INSUMOS ELECTRICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	34.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
SALIDAS Y ALIMENTACIONES						
CL-IE037	SALIDA ELECTRICA PARA CONEXION DE BOMBA, INCLUYE: RANURADOS, EXCAVACIONES HASTA 40 CM , RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO, POLIDUCTO, CAJA TIPO CHALUPA MULTIMEDIDAS, CONTACTO DE INTEMPERIE, RESANES, CABLEADO SEGUN PLANO, CONEXIÓN DE CABLES, COLOCACIÓN A CHASIS, TAPA, ACCESORIOS E INSUMOS ELECTRICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	1.00			\$ -
CL-IE185	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, INCLUYE: RANURADOS, TUBO CONDUIT GALVANIZADO PG, RAMALEOS NECESARIOS, CAJA HEXAGONAL Y TIPO CHALUPA MULTIMEDIDAS, RESANES, CABLEADO SEGUN PLANO, CONEXIÓN DE CABLES, COLOCACIÓN A CHASIS, TAPA, APAGADORES SENCILLO O DOBLE COLOR BLANCO BTICINO O SIMILAR, ACCESORIOS E INSUMOS ELECTRICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	45.00			\$ -
CL-IE370	ALIMENTACION ELECTRICA DE ACOMETIDA A TABLERO PRINCIPAL HASTA 10 MTS, CON TUBO CONDUIT PESADO DE 2" Y 1", INCLUYE: CABLE CAL. 4 (2 HILOS) Y CABLE CAL 8 (1 HILO), EXCAVACION HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, CODOS, COPLES, CONECTORES, RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE BANCO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES SOBANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
INTERRUPTORES, GABINETES Y CENTRO DE CARGAS						

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-IE331	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 1X30 AMP. 127V. MARCA SQUARE D, PARA TABLERO QO-112 . INCLUYE: , CONEXIONES, MATERIALES, MISELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	3.00			\$ -
CL-IE341	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-112-L125G, 12 ESPACIOS, EMPOTRAR QOC16UF, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTOS (NORMA ANCE) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			\$ -
CL-IE371	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2X60 AMP. 220V. MARCA SQUARE D, PARA TABLERO QO-112 . INCLUYE: , CONEXIONES, MATERIALES, MISELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
CL-IE372	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 1X20 AMP. 127V. MARCA SQUARE D, PARA TABLERO QO-112. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MISELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	4.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
LUMINARIAS						
CL-LUM075	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PLAFON MARCA LEVINTON, DE PANEL LED ATENUABLE CON REGULADOR 603X603 SKYTILE, O SIMILAR, 40 WATTS DE 60 X 60 CM 4400 LUMENES, PANEL LED ULTRA SLIM, CUERPO DE ALUMINIO, DIFUSOR POLICARBONATO, DRIVER INCLUIDO DE 1050MA/27-42 VDC100-277 VAC, 50/60 HZ CLASS II , INCLUYE PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	141.00			\$ -
	HABILITADO DE CAJILLO PARA COLOCACION DE LUMINARIA 60X60	PZA	141.00			\$ -
CL-LUM077	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN BOTE INTERGRAL O PLAFON, TIPO DOWNLED MARCA CONSTRULITA O SIMILAR MOD. RE1041BBND DE 18 WATTS, 1360 LUMENES, 4000°K, CUERPO EN INYECCION DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA DE ALTA REFLECTANCIA EN COLOR BLANCO, REFRACTOR DE ACRILICO DE ALTA TRANSMITANCIA, ESMERILADO Y SELLADO TOTALMENTE, CON TECNOLOGIA LED DE 18 WATTS, 127 VOLTS, ACABADO BLANCO NEUTRO, INCLUYE PRUEBAS Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	22.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-LUM080	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MODELO ESLED-4002/F, MARCA TECNO LITE, DE ALUMINIO, APLICACION DE SOBREPONER EN MURO, PANTALLA PC, INTEGRADO 47W; 100-127V. INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	20.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
33	LIMPIEZAS					
CL-LIM001	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	887.30			\$ -
CL-LIM003	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, EN EDIFICIO Y/O OBRA EXTERIOR CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	805.33			\$ -
CL-LIM004	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS	M2	310.10			\$ -
CL-LIM007	LIMPIEZA DE VITROMURO CON CEPILLO, AGUA Y JABÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO). EN SANITARIO MAESTROS	M2	208.71			\$ -
CL-LIM012	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BANO CON CEPILLO, AGUA Y JABÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO). EN SANITARIO MAESTROS	PZA	17.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO:	\$ -
III OBRA EXTERIOR						
	SERVICIOS SANITARIOS					
34	PRELIMINARES					
CL-PRE002	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUYE: CUADRILLA TOPOGRÁFICA, PUENTES EN LOS EJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M2	19.96			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-TER001	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	19.96			\$ -
CL-TER002	SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN AL 95% (MATERIAL DE BANCO) DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES, EN CAPAS DE 20 cm. INC.:MATERIAL, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACION, ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL, SOBRESPEORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PRUEBAS DE COMPACTACION LAS NECESARIAS. NORMA N-CTR-CAR-1-01-009-00, NORMA N-CMT-1-01-02. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	5.99			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
35	CIMENTACION					
CL-EXC-MEC-03	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS MATERIAL TIPO B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M3	6.03			\$ -
CL-CIV033	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c= 100 KG/CM2HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", DE 5.0 CM. DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	5.74			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-ZC21	ZAPATA CORRIDA (ZC-1) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 40 CM DE ANCHO X 12 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 Y ARMEX 10X10-3, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMÚN, SILLETAS DE NIVELACIÓN, ACARREO MANUAL O MECÁNICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	12.91			\$ -
CL-ZC22	ZAPATA CORRIDA (ZC-2) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 40 CM DE ANCHO X 12 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 Y ARMEX 10X10-3, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMÚN, SILLETAS DE NIVELACIÓN, ACARREO MANUAL O MECÁNICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	3.25			\$ -
CL-CIV268	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN A BASE DE BLOCK SOLIDO O HUECO 15X20X40, RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA GRUESA Y FINA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE A BANCOS ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	5.33			\$ -
CL-CARM055	CADENA O DALA DE 15 X 20, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	16.16			\$ -
CL-EXC003	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	M3	1.62			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-IMP003	IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENAS DE DESPLANTE A BASE DE MICROLASTIC O VAPORTITE 550 Y MEMBRANA FESTER FLEX O SISTEMA SIMILAR, CON 15 CM DE DESARROLLO, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN PELÍCULA DE POLIETILENO SOBRE LA CORONA, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	16.16			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
36	ALBAÑILERIA					
CL-CIV269	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, HASTA 3 M. DE ALTURA, CON REFUERZO VERTICAL CON VARILLA DEL NO.3 @ 40 CM, ESCALERILLA ZIG-ZAG 15-2 A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRASLAPES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	40.58			\$ -
CL-CARM054	CASTILLO 15 X 15, ARMADO CON ARMEX 15 X 15 -4, CONCRETO F'C= 200 KG/CM² T.M.A 19MM. INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO). (K-1)	ML	25.90			\$ -
CL-CIV010	FIRME DE CONCRETO F'C 150KG/CM2 REVENIMIENTO +-10, T.M.A. 19MM, HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: LIMPIEZA, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO PARA RECIBIR VITROPISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	17.85			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CIV022	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM., DE ESPESOR PARA COLOCACIÓN DE OVALINES EN SANITARIOS, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A.19MM, REVENIMIENTO +/- 10 CMS, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, INCLUYE: BASTONES DE VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CMS 1/4 CL, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	3.04			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
37	ESTRUCTURA					
CL-CARM055	CADENA O DALA DE 15 X 20, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T..- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	15.71			\$ -
CL-CIV271	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A.19MM, REVENIMIENTO +/- 10 CMS, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-6/6, INCLUYE: BASTONES DE VARILLA DEL No. 3 @ 90 CMS 1/4 CL, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACION, PLOMEO, NIVELACION, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	14.97			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
38	AZOTEA					

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CIV024	SOBRESUELO EN AZOTEA CONSISTENTE EN RELLENO CON TIERRA TIZAR PARA DAR PENDIENTE MINIMA DEL 2%, TENDIDA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO E INCORPORACION DE AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACION, ENLADRILLADO CON LADRILLO CUADRADO DE BARRO COMUN, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, CHAPALQUEADO CON CEMENTO-ARENA-AGUA PARA SELLAR JUNTAS ENTRE LAS PIEZAS Y PORO DEL LADRILLO, DANDO UN ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE EN FRIO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, COLOCACIONES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.C.T.T.	M2	14.97			\$ -
CL-CIV270	PRETEL DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, HASTA CUALQUIER ALTURA, CON REFUERZO VERTICAL CON VARILLA DEL NO.3 @ 100 CM, ESCALERILLA ZIG-ZAG 15-2 A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	3.31			\$ -
CL-CARM054	CASTILLO 15 X 15, ARMADO CON ARMEX 15 X 15 -4, CONCRETO F'C= 200 KG/CM² T.M.A 19MM. INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO). (K-1)	ML	1.20			\$ -
CL-CIV025	CHAFLÁN DE 10X10 CM A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:5 Y PEDACERÍA DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN Y ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	15.86			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-IMP001	IMPERMEABILIZACION DE 2 CAPAS DE THERMOTEK 5 BLANCO (O SIMILIAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN), CON MALLA DE REFUERZO INTERMEDIA Y SELLADO DE SUPERFICIE TAPA PORO COMO PRIMARIO INCLUYE: VUELTA DE 25 CMS EN PRETIL, Y CHAFLAN ASI COMO FIANZA DE GARANTIA POR EL PRODUCTO Y LA INSTALACION EMITIDA POR EL CONSTRUCTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	14.97			\$ -
CL-IHS007	COLADERA HELVEX No. 444 (AZOTEA) INCLUYE: SUMINISTRO, FIJACION, COLOCACION, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
39	ACABADOS EN MUROS					
CL-AM004	APLANADO FINO EN MURO INTERIORES/EXTERIOR HASTA 3 MTS. DE ALTURA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 A PLOMO Y REGLA 1.5 CM DE REPELLADO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE: ANDAMIOS, REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	44.71			\$ -
CL-AM003	REPELLADO A PLOMO Y REGLA DE MEZCLA DE 2CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:5 SOBRE MURO DE TABIQUE O BLOCK PARA RECIBIR AZULEJO INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION, NIVELACION, PICADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	59.68			\$ -
CL-AM032	LAMBRIN DE AZULEJO PARA MURO, MARCA INTERCERAMIC LÍNEA COLOURS, 20 X 20 CMS., DE PRIMERA, COLOR WHITE PEARL Y UNA FRANJA COLOR GREEN KIWI, SEGÚN DISEÑO. ASENTADO CON PEGAPISO, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO O BOQUILLA DE COLOR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	59.68			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-PIN002	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS MARCA COMEX (O SIMILAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN), A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	44.71			\$ -
CL-AE008	CUBIERTA DE MÁRMOL DE 2 CMS. DE ESPESOR COLOR GRIS, CON ABERTURA PARA OVALINES SEGÚN DISEÑO, ZOCLO DE 15 CMS Y FALDÓN DE 30 CMS. INCLUYE: PEGAMARMOL BLANCO, SILICÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES Y EQUIPO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN BAÑOS. INCLUYE: PULIDO, ZOCLO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	5.41			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
40	ACABADOS EN PISOS					
CL-CIV010	FIRME DE CONCRETO F'C 150KG/CM2 REVENIMIENTO +-10, T.M.A. 19MM, HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: LIMPIEZA, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO PARA RECIBIR VITROPISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	37.10			\$ -
CL-CIV010A	ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: COLOR ENDURECEDOR, SELLADOR ACRILICO, DESMOLDANTE, MOLDE SEGUN DISEÑO Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	37.10			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
40	ACABADOS EN PLAFONES					

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-FPT01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLAFON RETICULAR 0.60X0.60 M., AMSTRONG O SIMILAR MODELO FIBRA MINERAL FINA COLOR BLANCO, CON SUSPENSION VISIBLE TIPO "T" CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO No.12 SUJETOS CON ANCLAJES ADECUADOS A CADA 1.22 MTS., TORNILLERIA, ANGULOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, HERRAJES, TRASLAPES, CORTES, SELLADOS, AJUSTES, ALMACENAMIENTO, ANDAMIOS, EQUIPO DE ELEVACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PIJAS AUTOTALADRANTES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). AREAS DE LAS 4 BAÑOS WC HOMBRES Y MUJERES	M2	14.81			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
41	BAJADAS DE AGUA PLUVIAL					
CL-IHS007	COLADERA HELVEX No. 444 (AZOTEA) INCLUYE: SUMINISTRO, FIJACION, COLOCACION, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
CL-IHS084	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC ANGER DE 100mm. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	4.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
42	INSTALACION HIDROSANITARIA					
CL-PRE007	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE SANITARIO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, REQUERIDOS E INDICADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE S.L.P. INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, (NIVELES ESTABLECIDOS DE IDA Y VUELTA CON DATOS PROPORCIONADOS Y VERIFICADOS), MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	6.62			\$ -
CL-EXC037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA (CAMA) DE ARENA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	0.66			\$ -
CL-EXC-MEC-03	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS MATERIAL TIPO B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M3	1.98			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-PRE004	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES O MATERIAL EXISTENTE MEDIDO EN BANCO, DENTRO DE LA OBRA A CUALQUIER DISTANCIA Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS, PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, INCLUYE: EQUIPO, DESCARGA DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	2.58			\$ -
CL-SA058	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERÍA PVC 2" (50 MM) SANITARIA DE PVC INCLUYE: SONDEO DE REDES EXISTENTES, BOMBEO DE ACHIQUE, LIMPIEZA DE ZANJA, LIGAS O EMPAQUES DE BORDE, CONEXION ENTRE POZO Y TUBO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, PRUEBAS HIDROSTATICAS, (CON REPORTE IMPRESO) Y LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES DESPERDICIOS Y AJUSTES DEL TUBO, ANILLOS DE HULE, CONEXION (SELLADO) A POZO DE VISITA, Y ADAPTACION PARA CONEXIONES EXISTENTES, DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS POR CANCELAR, LIMPIEZA DE ZANJA LIBRE DE AGUAS NEGRAS TRASLADO AL LUGAR DE LA OBRA, PERMISOS PARA TRASLADOS DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEL EQUIPO DE TRASPORTE, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. NOM 001-CONAGUA 2011 E ISO 21138 - 2007	ML	5.65			\$ -
CL-SA060	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERÍA PVC 4" (100 MM) SANITARIA DE PVC INCLUYE: SONDEO DE REDES EXISTENTES, BOMBEO DE ACHIQUE, LIMPIEZA DE ZANJA, LIGAS O EMPAQUES DE BORDE, CONEXION ENTRE POZO Y TUBO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, PRUEBAS HIDROSTATICAS, (CON REPORTE IMPRESO) Y LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES DESPERDICIOS Y AJUSTES DEL TUBO, ANILLOS DE HULE, CONEXION (SELLADO) A POZO DE VISITA, Y ADAPTACION PARA CONEXIONES EXISTENTES, DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS POR CANCELAR, LIMPIEZA DE ZANJA LIBRE DE AGUAS NEGRAS TRASLADO AL LUGAR DE LA OBRA, PERMISOS PARA TRASLADOS DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEL EQUIPO DE TRASPORTE, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. NOM 001-CONAGUA 2011 E ISO 21138 - 2007	ML	6.80			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-SA061	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERÍA PVC 6" (150 MM) SANITARIA DE PVC INCLUYE: SONDEO DE REDES EXISTENTES, BOMBEO DE ACHIQUE, LIMPIEZA DE ZANJA, LIGAS O EMPAQUES DE BORDE, CONEXION ENTRE POZO Y TUBO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, PRUEBAS HIDROSTATICAS, (CON REPORTE IMPRESO) Y LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES DESPERDICIOS Y AJUSTES DEL TUBO, ANILLOS DE HULE, CONEXION (SELLADO) A POZO DE VISITA, Y ADAPTACION PARA CONEXIONES EXISTENTES, DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS POR CANCELAR, LIMPIEZA DE ZANJA LIBRE DE AGUAS NEGRAS TRASLADO AL LUGAR DE LA OBRA, PERMISOS PARA TRALADOS DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEL EQUIPO DE TRASPORTE, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. [NOM 001-CONAGUA 2011 E ISO 21138 - 2007	ML	6.10			\$ -
CL-SA010	FORJADO DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM. CON ALTURA HASTA 1.00M. DE PROFUNDIDAD EN MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO B, FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN 8 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CASTILLOS AHOGADOS EN CADA ESQUINA 15X15 CM REFORZADOS CON 1 VARILLA DEL NO. 3 Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MURO DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN JUNTAS DE 2 CM. DE ESPESOR, APLANADO DE MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA EN 2 CM. DE ESPESOR CON ACABADO PULIDO, MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO 3/16X1 1/4", TAPA DE CONCRETO VARILLAS DEL NO. 3 A CADA 15 CM Y COLADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ACABADO ESTUCADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
CL-IHS001	SALIDA HIDRÁULICA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERIA DE CPVC DE 1/2", HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS, COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, PEGAMENTO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	8.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-IHS015	SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 2" HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS, COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	5.00			\$ -
CL-IHS039	SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 4"; HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS, COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	3.00			\$ -
CL-AE013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS EN BAÑOS DE ACERO INOXIDABLE DE SEMIEMPOTRAR DE 1 1/4"X 24" MARCA URREA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, RANURAS, FIJACIÓN, HERRAJES, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	2.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
43	MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS					
CL-MYE003	DISPENSADOR DE JABON RELLENABLE TRANSPARENTE MARCA JOFEL MODELO AITANA LUXE DJ70010 CAPACIDAD 900 ML INCLUYE: PERFORACIONES A MURO, TAQUETES, ANCLAJES, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			\$ -
CL-MYE004	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SANITARIO, EN COLOR HUMO, PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS, MEDIDAS 27X27X12, MARCA KIMBERLY-CLARK MOD. 94312. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	3.00			\$ -
CL-MYE008	DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS, DE EMPOTRAR COLOR HUMO, PARA USO RUDO MCA. KIMBERLY CLARK MOD. 9736. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-MYE020	<p>OVALIN DE SOBREPONER PARA INSTALACIÓN SOBRE PLACA DE MARMOL, MARCA VITROMEX MODELO GARDENIA JUNIOR, COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION , LLAVE MEZCLADORA ECONOMIZADORA TV-120 CIERRE AUTOMÁTICO MARCA HELVEX, CESPOL CROMADO MARCA HELVEX TV-016 CON CONTRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA., PEGAMENTO, MANGUERAS FLEXIBLES, SOPORTES,MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)</p>	PZA	3.00			\$ -
CL-MYE061	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO MARCA LAMOSA MODELO SIENA (O SIMILAR PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN), COLOR BLANCO INCLUYE: CUELLO DE CERA, ASIENTO DE PLÁSTICO DURO COLOR BLANCO Y TAPA RIGIDOS, LLAVE ESTOPERA, COFLEX, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)</p>	PZA	1.00			\$ -
CL-MYE076	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO MARCA LAMOSA MODELO SIENA PARA DISCAPACITADOS (O SIMILAR PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN), COLOR BLANCO INCLUYE: CUELLO DE CERA, ASIENTO DE PLÁSTICO DURO COLOR BLANCO Y TAPA RIGIDOS, LLAVE ESTOPERA, COFLEX, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)</p>	PZA	2.00			\$ -
CL-MYE094	<p>MINGITORIO SECO MARCA HELVEX MODELO NEGEV TDS2 COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, ACARREOS NIVELACION FIJACION PRUEBAS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRLANTES FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD INSTALACIONES ESPECIFICAS, ACCESORIOS, PRUEBAS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.P.U.C.T.T</p>	PZA	2.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
44	CANCELERIA					

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CAN053	CANCEL EN MEDIDAS 1.00 X 0.60 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZA CON PELICULA ESMERILADO, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CANCEL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA.	PZA	2.00			\$ -
CL-CAN112	ESPEJO DE 4 MM. DE ESPESOR CON MARCO DE ALUMINIO G-2, FIJACIÓN A MURO COMO INDICA EL PLANO CORRESPONDIENTE, CON MEDIDAS DE 1.55 M ANCHO X 1.00 M ALTO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, PERFILES, CORTES, HABILITADO, ARMADO, PIJAS, TALADRADO, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). EN AREAS VESTIDORES MUJERES Y HOMBRES	PZA	2.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
45	INSTALACION ELECTRICA					
	CONTACTOS Y APAGADORES					
CL-IE359	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 127 VOLTS, MARCA BTICINO 15 AMPERES CATÁLOGO 5028 EN MURO, INCLUYE: RANURADOS, TUBO CONDUIT GALVANIZADO PG, CAJA TIPO CHALUPA MULTIMEDIDAS, RESANES, CABLEADO SEGUN PLANO, CONEXIÓN DE CABLES, COLOCACIÓN A CHASIS, TAPA, ACCESORIOS E INSUMOS ELECTRICOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
	SALIDAS Y ALIMENTACIONES					
CL-IE185	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, INCLUYE: RANURADOS, TUBO CONDUIT GALVANIZADO PG, RAMALEOS NECESARIOS, CAJA HEXAGONAL Y TIPO CHALUPA MULTIMEDIDAS, RESANES, CABLEADO SEGUN PLANO, CONEXIÓN DE CABLES, COLOCACIÓN A CHASIS, TAPA, APAGADORES SENCILLO O DOBLE COLOR BLANCO BTICINO O SIMILAR, ACCESORIOS E INSUMOS ELECTRICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	4.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
	LUMINARIAS					

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-LUM077	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN BOTE INTERGRAL O PLAFON, TIPO DOWNLED MARCA CONSTRULITA O SIMILAR MOD. RE1041BBND DE 18 WATTS, 1360 LUMENES, 4000°K, CUERPO EN INYECCION DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA DE ALTA REFLECTANCIA EN COLOR BLANCO, REFRACTOR DE ACRILICO DE ALTA TRANSMITANCIA, ESMERILADO Y SELLADO TOTALMENTE, CON TECNOLOGIA LED DE 18 WATTS, 127 VOLTS, ACABADO BLANCO NEUTRO, INCLUYE PRUEBAS Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	4.00			\$ -
	HABILITADO DE CAJILLO PARA COLOCACION DE LUMINARIA 60X60	pza	4.00			\$ -
CL-LUM080	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MODELO ESLED-4002/F, MARCA TECNO LITE, DE ALUMINIO, APLICACION DE SOBREPONER EN MURO, PANTALLA PC, INTEGRADO 47W; 100-127V. INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	3.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
46	LIMPIEZAS					
CL-LIM001	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	19.96			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	CISTERNA 10 M3					
47	PRELIMINARES					
CL-PRE002	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUYE: CUADRILLA TOPOGRÁFICA, PUENTES EN LOS EJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M2	11.56			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
48	CIMENTACIÓN					

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-EXC005	EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO, EN CUALQUIER MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE OBRA HASTA BANCOS INVESTIGADOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	18.99			\$ -
CL-CIV033	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", DE 5.0 CM. DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	8.48			\$ -
CL-EXC003	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	M3	5.59			\$ -
CL-CIV077	CONCRETO PARA ESTRUCTURA f'c=200 kg/cm2 ,T.M.A. 3/4,FABRICADO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, INSUMOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO O SIMILAR, CONSUMIBLES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	2.04			\$ -
CL-CIV118	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA DE CONCRETO HASTA CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TRIPLAY, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CARGADORES, VIGAS MADRINAS, POLINES, ARRASTRES, CACHETES, CONTRAVENTEIO, CHAFLAN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, NIVELACION, FLECHA Y CONTRAFLECHA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M2	8.94			\$ -
CL-CIV082	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 (F'Y=5000 KG/CM2) INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HABILITADO, SILLETAS, SEPARADORES, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	8.48			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
49	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CIV038	CASTILLO 15 x 15, ARMADO CON ARMEX 15 X 15 -4, CONCRETO f _c = 200 KG/Cm ² T.M.A 19mm, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACION, PLOMEO, NIVELACION, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). (PRETIL)	M	8.16			\$ -
CL-CARM055	CADENA O DALA DE 15 X 20, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F _c =200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	10.60			\$ -
CL-CIV269	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, HASTA 3 M. DE ALTURA, CON REFUERZO VERTICAL CON VARILLA DEL NO.3 @ 40 CM, ESCALERILLA ZIG-ZAG 15-2 A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRASLAPES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	16.00			\$ -
CL-CIV230	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO PULIDO DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 A REGLA Y PLOMO ESPESOR 1.5 CM EN MUROS, CON ACABADO DADO DE ESPONJA (FINO) PARA RECIBIR POSTERIORMENTE PINTURA, INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.P.U.C.T.T	M2	14.25			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
50	HERRERIA					

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-HER009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA FABRICADA A BASE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL 14 SECCIÓN 0,60 X 0,60 INTERIOR INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE ÁNGULO DE 2"X2"X1/8" Y DE 1 ½"X1 ½" X 1/8", PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO. INCLUYE : SOLDADO, ANCLADO, RANURADO, CONCRETO PARA SU FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
51	INSTALACIONES					
CL-MYE064	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA MARCA SIEMENS 3/4 H.P. DE POTENCIA, 120 VOLTS, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTOS (NORMA ANCE). Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
CL-MYE026	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MANUAL TIPO FG.1 INCLUYE: MATERIALES DE INSUMO Y CONSUMO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN ASÍ COMO LAS PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
CL-MYE027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRONIVELES. INCLUYE: MATERIALES DE INSUMO Y CONSUMO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN ASÍ COMO LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES, MATERIALES,CABLEADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
CL-IHS099	SUCCIÓN Y DESCARGA DE MOTOBOMBA CON TUBO FIERRO GALVANIZADO C-40 DE 51 X 25 MM INCLUYE, VALVULA CHECK, PICHANCHA Y VALVULA COMPUERTA	PZA	1.00			\$ -
CL-IHS100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO C-40 101 MM DIAMETRO PARA VENTILACIÓN DE CISTERNAS 57 CM., DE LONGITUD CON 2 CODOS Y NIPLES SEGÚN PLANO	PZA	1.00			\$ -
CL-51310.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALTERNADOR SIMULTANEADOR DE BOMBAS DE 1/4 H.P. PARA BOMBEO DE CISTERNAS A TINACOS	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
52	PRELIMINARES					

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-PRE002	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUYE: CUADRILLA TOPOGRÁFICA, PUENTES EN LOS EJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M2	49.73			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
53	CIMENTACIÓN					
CL-EXC-MEC-03	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS MATERIAL TIPO B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M3	14.92			\$ -
CL-EXC003	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	M3	18.65			\$ -
CL-PRE004	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES O MATERIAL EXISTENTE MEDIDO EN BANCO, DENTRO DE LA OBRA A CUALQUIER DISTANCIA Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS, PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, INCLUYE: EQUIPO, DESCARGA DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	19.40			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
54	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
CL-CARM05 5	CADENA O DALA DE 15 X 20, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	124.33			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-PIN002	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS MARCA COMEX (O SIMILAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN), A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	43.52			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
55	HERRERIA					
CL-HER076 A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA REJADEACERO O REJATEX O SIMILAR (EN TODAS SUS CARACTERISTICAS Y AUTORIZADO POR LA SUPERVISION) ESTILO Y/O MODELO EN REJA CLASICA, PANELES DE 2.50MTS ALTO X 2.50 MTS DE ANCHO., ABERTURA DE 50 X 200 MM, CALIBRE 6, COLOR VERDE, ACABADO ESTANDAR INCLUYE: MONTAJE, ANCLAJE, MANIOBRAS, FIJACIÓN, SOLDADURAS, ACARREOS, HABILITADOS, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.P.U.C.T.T. (VER DETALLE EN PLANO DE REJA PERIMETRAL).	M	124.33			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
56	LIMPIEZAS					
CL-LIM001	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	49.73			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	AREA DE JUEGOS Y ANDADOR (COMPLEMENTARIO)					
57	DEMOLICIONES					
CL-JAR001	RETIRO Y TALA DE ARBOL HASTA 10m DE ALTURA Y 0.75m DE DIAMETRO, INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, RETIRO DE TOCON, DESENRAIZADO, EXCAVACIONES NECESARIOR, RETIRO DE MATERIAL NO APTO PARA LA PAVIMENTACION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, GRUAS, SIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	15.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-DES0007	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MALLA CICLONICA DE HASTA 2.5 MTS ALTURA CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE LA CARGA Y EL ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ALMACENAMIENTO, DESMONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	146.79			\$ -
CL-DES0034	RETIRO DE 3 LÍNEAS DE ALAMBRE DE PUAS EXISTENTE, INCLUYE: RECUPERACIÓN Y ALMACENAJE DE MATERIAL, POSTES DE CONCRETO, RETIRO DE RAMAS, ARBUSTOS Y MATAS, PODA REQUERIDA TRABAJO TERMINADO.	ML	146.79			\$ -
CL-DES082	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE BANCAS DE CONCRETO O ACERO EXISTENTES, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ALMACENAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	18.00			\$ -
CL-DES109	DESMONTAJE DE JUEGO INFANTIL DE HERRERIA, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE CIMIENTO DE CONCRETO, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INDICADO POR LA SUPERVISION, ALMACENAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	10.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
58.00	PRELIMINARES					
CL-PRE001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	1,429.40			\$ -
CL-EXC-MEC-10	CORTE Y EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B, POR MEDIOS MECÁNICOS, A UN ESPESOR DE 20 CMS, PARA ÁREAS DE PLANCHA DE CONCRETO, CONCRETO ESTAMPADO, PASTO SINTÉTICO Y/O BANQUETAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	285.88			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-TER001	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	1,429.40			\$ -
CL-TER002	SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN AL 95% (MATERIAL DE BANCO) DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES, EN CAPAS DE 20 cm. INC.:MATERIAL, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACION, ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL, SOBREEESPESORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PRUEBAS DE COMPACTACION LAS NECESARIAS. NORMA N-CTR-CAR-1-01-009-00, NORMA N-CMT-1-01-02. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	214.41			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
59.00	ACABADO ESTAMPADO					
CL-CIV010	FIRME DE CONCRETO F'C 150KG/CM2 REVENIMIENTO +-10, T.M.A. 19MM, HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: LIMPIEZA, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO PARA RECIBIR VITROPISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	261.71			\$ -
CL-CIV010A	ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: COLOR ENDURECEDOR, SELLADOR ACRILICO, DESMOLDANTE, MOLDE SEGUN DISEÑO Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	261.71			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
59.00	ACABADO ESPECIALES					

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-SUP010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO AMORTIGUANTE PARA AREAS RECREATIVAS, COMPUESTO POR UNA BASE DE CAUCHO AMORTIGUANTE DE 20 MM., DE GROSOR EN COLOR NEGRO Y UNA CAPA DE SUPERIOR DE PASTO SINTETICO DE MONOFILAMENTO DE 25 MM., DE ALTURA, DISPONIBLE EN 8 COLORES VIBRANTES. LA COMBINACIÓN DE AMBAS CAPAS PROPORCIONA UNA ALTURA TOTAL DE 45 MM., OFRECIENDO UNA SUPERFICIE SEGURA Y ESTETICA. ESTE PRODUCTO GARANTIZA SEGURIDAD Y RESISTENCIA CON OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN DE COLOR PARA ADAPTARSE AL ENTORNO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FLETES, ADHESIVO DE CONTACTO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA, EQUIPO, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.P.U.C.T.T.	M2	1,129.16			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
60.00	EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES					
CL-MPLA15 1N	JUEGO INFANTIL IDEAL MODELO PLAY 151 MARCA MURBAN PLAY LINEA JUEGOS MODULARES DE LARGO 590 CM., ANCHO 350 CM., X ALTO 350 CM., CAPACIDAD 7 NIÑOS MÁXIMO, CON ACCESORIOS DE PLÁSTICO PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS NIÑOS. FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y PLÁSTICO ROTOMOLDEADO CON PROTECCIÓN A RAYOS UV, RESISTENTE A INTEMPERIE. LAS FORMAS Y COLORES DE LOS PLÁSTICOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DEL STOCK	PZA	1.00			\$ -
CL-MPLA18 5	JUEGO INFANTIL IDEAL MODELO PLAY 186-IMPORTADO MARCA MURBAN PLAY LINEA JUEGOS MODULARES DE LARGO 770 CM., ANCHO 370 CM., X ALTO 320 CM., CAPACIDAD 9 NIÑOS MÁXIMO, CON ACCESORIOS DE PLÁSTICO PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS NIÑOS. FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y PLÁSTICO ROTOMOLDEADO CON PROTECCIÓN A RAYOS UV, RESISTENTE A INTEMPERIE. LAS FORMAS Y COLORES DE LOS PLÁSTICOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DEL STOCK	PZA	1.00			\$ -
CL-MPLA19 5	JUEGO INFANTIL IDEAL MODELO PLAY 195 MARCA MURBAN PLAY LINEA JUEGOS MODULARES DE LARGO 730 CM., ANCHO 380 CM., X ALTO 510 CM., CAPACIDAD 7 NIÑOS MÁXIMO, CON ACCESORIOS DE PLÁSTICO PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS NIÑOS. FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y PLÁSTICO ROTOMOLDEADO CON PROTECCIÓN A RAYOS UV, RESISTENTE A INTEMPERIE. LAS FORMAS Y COLORES DE LOS PLÁSTICOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DEL STOCK	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-HPLA07	COLUMPIO PARA EXTERIOR MODELO HANDICAP PLAY 07, MARCA MURBAN PLAYA LINEA JUEGOS INCLUSIVOS DE LARGO 317 CM., X ANCHO 132 CM., X ALTO 239 CM., CAPACIDAD 1 SILLA DE RUEDAS 2 PERSONAS FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBÓN CON PROCESO DE SANDBLAST Y TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. COLUMPIOS DE PLÁSTICO, JUEGOS INCLUSIVOS.	PZA	1.00			\$ -
CL-MPLAB29	JUEGO INFANTIL IDEAL MODELO PLAY BÁSICO 29 MARCA MURBAN PLAY LINEA JUEGOS BASICOS DE LARGO 540 CM., ANCHO 330 CM., X ALTO 520 CM., CAPACIDAD 5 NIÑOS, CON ACCESORIOS DE PLÁSTICO PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS NIÑOS. FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y PLÁSTICO ROTOMOLDEADO CON PROTECCIÓN A RAYOS UV, RESISTENTE A INTEMPERIE. LAS FORMAS Y COLORES DE LOS PLÁSTICOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DEL STOCK	PZA	1.00			\$ -
CL-MON17	MONTABLE INFANTIL MODELO MONTABLE 17 MARCA MURBAN PLAY LINEA MONTABLES, CATEGORIA IMPORTADO DE LAGO 80 CM., X ANCHO 40 CM., X ALTO 80 CM., CON RESORTE EN FORMA DERETROESCABADORA FABRICADO EN PLÁSTICO Y ACERO RESISTENTE PARA EXTERIOR. FABRICADO EN PLÁSTICO ROTOMOLDEADO CON PROTECCIÓN A RAYOS UV, RESISTENTE A INTEMPERIE	PZA	1.00			\$ -
CL-MON11	MONTABLE INFANTIL MODELO MONTABLE 11 MARCA MURBAN PLAY LINEA MONTABLES, CATEGORIA IMPORTADO DE LARGO 115 CM., X ANCHO 65 CM., X ALTO: 85 CM., CON RESORTE EN FORMA DE COHETE FABRICADO EN PLÁSTICO Y ACERO RESISTENTE PARA EXTERIOR. FABRICADO EN PLÁSTICO ROTOMOLDEADO CON PROTECCIÓN A RAYOS UV, RESISTENTE A INTEMPERIE	PZA	1.00			\$ -
CL-MON33	MONTABLE INFANTIL MODELO MONTABLE 33 MARCA MURBAN PLAY LINEA MONTABLES CATEGORIA IMPORTADO DE LARGO 68 CM., X ANCHO 38 CM., X ALTO 65 CM., CON RESORTE EN FORMA DE COTORRO , FABRICADO EN PV BOARD Y RESORTE DE ACERO	PZA	1.00			\$ -
CL-MON36	MONTABLE INFANTIL MODELO MONTABLE 36 MARCA MURBAN PLAY LINEA MONTABLES CATEGORIA IMPORTADO DE LARGO 73 CM., X ANCHO 38 CM., X ALTO: 68 CM., CON RESORTE EN FORMA DE DINOSAURIO , FABRICADO EN PV BOARD Y RESORTE DE ACERO	PZA	1.00			\$ -
CL-BEUR18	BANCA MODERNA Y RESISTENTE IDEAL PARA USO EN EXTERIOR, MODELO BANCA EUROPEA 18 MARCA MURBAN LINEA BANCAS CATEGORIA NACIONAL CAPACIDAD DE 3 A 4 PERSONAS DE LARGO 200 CM., X ANCHO 72 CM., ALTO 96 CM., FABRICADA EN TUBO DE 1 1/2 CAL.18 Y LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN MULTIPERFORADA CAL.14. PROCESO DE SANDBLAST Y TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.	PZA	5.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-BPC02	MESA DE PICNIC M2 MARCA MURBAN DE LARGO 200 CM., X ANCHO 200 CM., ALTO 78 CM., CATEGORIA NACIONAL PARA 8 PERSONAS, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN MULTIPERFORADA CAL.14, CON UNA ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO DE 1 1/4" CED. 30. INCLUYE PROCESO DE SANDBLAST Y TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENTE A LA INTEMPERIE.	PZA	5.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
ESTACIONAMIENTO (CAJONES) Y BANQUETAS Y GUARNICIONES						
61.00	DEMOLICIONES					
CL-DEM002	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN BANQUETAS, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: ACARREO INTERNOS Y APILE PARA SU POSTERIOR EXTRACCION A BANCOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 5.0 cm Y 3.0 mm DE ANCHO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	127.65			\$ -
CL-DEM003	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN GUARNICION, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: ACARREO INTERNOS Y APILE PARA SU POSTERIOR EXTRACCION A BANCOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 5.0 cm Y 3.0 mm DE ANCHO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	79.74			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
62.00	PRELIMINARES					
CL-PRE001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	572.73			\$ -
CL-EXC-MEC-10	CORTE Y EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B, POR MEDIOS MECÁNICOS, A UN ESPESOR DE 20 CMS, PARA ÁREAS DE PLANCHA DE CONCRETO, CONCRETO ESTAMPADO, PASTO SINTÉTICO Y/O BANQUETAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	114.55			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-TER001	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	572.73			\$ -
CL-TER002	SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN AL 95% (MATERIAL DE BANCO) DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES, EN CAPAS DE 20 cm. INC.:MATERIAL, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACION, ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL, SOBRESPEORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PRUEBAS DE COMPACTACION LAS NECESARIAS. NORMA N-CTR-CAR-1-01-009-00, NORMA N-CMT-1-01-02. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	85.91			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
63.00	BANQUETAS Y GUARNICIONES					
CL-BAN001	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE $f_c=150\text{kg/cm}^2$ -T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA R.N., SECCION TRAPEZOIDAL 15-20x40cm, INCLUYE: EXCAVACIONES, SOBRE EXCAVACIONES, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE, TRAZO, NIVELACION Y PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO POR INMERSION, DESCIMBRADO Y JUNTAS DE DILATACION @ 4 m CON CELOTEX ASFALTADO ACABADO APARENTE, ARISTA EXTERIOR REDONDEADA, PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	124.31			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-BAN002	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPAS (PEATONALES Y COCHERAS) DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA f _c =150kg/cm ² T.M.A. 3/4" DE 8 cm DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES A CADA 2.0 m, TRAZO, EXCAVACIONES, SOBREEXCAVACIONES, NIVELADO, CIMBRADO COLADO, REGLEADO, CURADO, DESCIMBRADO (ACABADO ESCOBILLADO) Y RELLENO DE 10cm DE ESPESOR CON TEPETATE DE PRIMERA CALIDAD, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL, TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 90 % DE SU P.V.S.M., CON ELEMENTOS MECANICOS VIBRATORIOS, REPELLADO DEL PARAMENTO EXISTENTE EN EL TALON DE LA BANQUETA Y EL PARAMENTO, PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS Y LIMPIEZA FINAL, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	116.64			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
64.00	SEÑALAMIENTO PERMANENTE					
CL-SP008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA COLOR AMARILLA EN GUARNICION CON UNA SECCION DE 15x20x40 cm, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA, PINTURA PARA TRAFICO, MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, DESPERDICIO Y HERRAMIENTA. P.U.C.T.T. NORMA N-CTR-CAR-1-07-001/00 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	124.31			\$ -
CL-SP068A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FRANJA DE PINTURA DE 5.80 ML DE LONGITUD Y 13 CM DE ANCHO PARA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, INCLUYE PINTURA PARA TRAFICO DE MICROESFERAS REFLEJANTE COLOR AMARILLO, SOLVENTE, CINTA AUTOADHERIBLE, M.O. LIMPIEZA DE AREA, TRAZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION.(P.C.U.T.T.-por unidad de conceto de trabajo terminado).	ML	127.60			\$ -
CL-SP075	SUMINISTRO Y COLOCACION EN CAJON DE ESTACIONAMIENTO DE ROTULO PARA DISCAPACITADOS (SIMBOLO SILLA DE RUEDAS), CON UN DESARROLLO DE 1.20 POR 1.10, CON DESARROLO DE 1.32 M2 INCLUYE PINTURA, SOLVENTE , CINTA AUTOADHERIBLE M.O. LIMPIEZA DE AREA, TRAZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.(P.C.U.T.T.-por unidad de conceto de trabajo terminado).	PZA	6.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
65.00	LIMPIEZAS					

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-LIM001	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	572.73			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
IV	EQUIPAMIENTO (ELEVADOR)					
	OBRA CIVIL					
66.00	PRELIMINARES					
CL-PRE001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	4.84			\$ -
CL-DEM009	RANURAR PISO DE CONCRETO CON DISCO ABRASIVO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	4.40			\$ -
CL-DEM015	DEMOLICIÓN DE PISO O FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS DENTRO DE LA OBRA , APILE DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	4.84			\$ -
CL-EXC005	EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO, EN CUALQUIER MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE OBRA HASTA BANCOS INVESTIGADOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	31.36			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-TER001	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	4.84			\$ -
CL-PRE005	TAPIAL PROVISIONAL DE 2.44 MTS DE ALTURA DE TRIPLAY DE MADERA DE 16 MM A BASE DE BASTIDOR DE POLIN DE MADERA DE PINO DE 31/2" X 3 1/2" X 10" ANCLADOS AL PISO EN DADOS DE 0.20 X 0.20 X 0.50 MTS, CON F'C= 100 KG/CM2, FORRADO TRIPLAY DE MADERA DE 16 MM, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	19.13			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
67.00	CIMENTACIÓN					
CL-CIV033	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", DE 5.0 CM. DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	4.84			\$ -
CL-CIV091	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 Nº 3 DIAMETRO 3/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HABILITADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	KG	191.85			\$ -
CL-CIV073	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 Nº 4 DIAMETRO 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HABILITADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	KG	36.52			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-CIV117	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 N° 5 DIAMETRO 5/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HABILITADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	KG	90.95			\$ -
CL-CIV075B	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 N° 6 (3/4"), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HABILITADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	KG	275.11			\$ -
CL-CIV080	CIMBRA PARA CIMENTACION A BASE DE MADERA DE PINO, MEDIDO POR SUPERFICIE DE CONTACTO INCLUYE: CLAVOS, MATERIALES, HABILITADO, NIVELADO, DESMOLDANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	14.79			\$ -
CL-CIV108	CONCRETO PARA ESTRUCTURA f'c=250 kg/cm2 ,T.M.A. 3/4 PREMEZCLADO BOMBEADO, INCLUYE: MATERIALES, INSUMOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO O SIMILAR, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	4.75			\$ -
CL-EXC003	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T....- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	M3	5.78			\$ -
CL-CIV094	ELABORACION Y COLOCACION DE MORTERO AUTONIVELANTE LIBRE DE CONTRACCIÓN (SIKA GROUT O SIMILAR EN TODAS SUS CARACTERISTICAS) DE CONSISTENCIA PLASTICA Y DOSIFICACIÓN DE UN 12% DE AGUA POR PORCIÓN DE MATERIAL UTILIZADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL AREA LIBRE DE POLVO, APLICACIÓN, PERFILADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	LT	18.79			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
68.00	ESTRUCTURA METALICA					

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-EST019	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, PARA FABRICACION DE PLACAS BASE, ANCLAS, CONEXIONES Y DETALLES DE CONEXION EN ESPESOR, MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, NIVELACION, PLOMEADO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO A BASE DE CROMATO DE ZIC O SIMILAR (UNA MANO), ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (DOS MANOS), LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	KG	65.64			\$ -
CL-EST018	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, PARA FABRICACION DE COLUMNAS, VIGAS Y/O ARMADURAS EN ESPESOR, MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, NIVELACION, PLOMEADO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO A BASE DE CROMATO DE ZIC O SIMILAR (UNA MANO), ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO COLOR GRIS (DOS MANOS), LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	KG	2,789.70			\$ -
CL-CIV093	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 (F'Y=5000 KG/CM2) INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HABILITADO, SILLETAS, SEPARADORES, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	13.24			\$ -
CL-CIV106	CONCRETO PARA ESTRUCTURA $f_c=200$ kg/cm ² ,T.M.A. 3/4 PREMEZCLADO BOMBEADO, INCLUYE: MATERIALES, INSUMOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO O SIMILAR, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	0.95			\$ -
CL-HER102	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA LOSACERO SECCION 4 CALIBRE 22, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, HABILITADO, MONTAJE ,COLOCACION, SOLDADURA, ANDAMIOS, GASTOS DE TALLER, FLETES, MANO DE OBRA, ADECUACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M2	13.24			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
SUBTOTAL:						\$ -
69.00	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
CL-CARM06 2	CASTILLO 15 x 15, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @15CM. CONCRETO F'C=200KG/Cm2 T.M.A. 19 MM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACION, PLOMEO, NIVELACION, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	24.96			\$ -
CL-CIV269	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, HASTA 3 M. DE ALTURA, CON REFUERZO VERTICAL CON VARILLA DEL NO.3 @ 40 CM, ESCALERILLA ZIG-ZAG 15-2 A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRASLAPES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	33.53			\$ -
CL-AYL003	APLANADO FINO EN PLAFON HASTA 3 M. DE ALTURA, CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA 1.5 CM DE REPELLADO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE: ANDAMIOS, REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	68.55			\$ -
CL-PIN002	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS MARCA COMEX (O SIMILAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN), A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	68.55			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-IMP001	IMPERMEABILIZACION DE 2 CAPAS DE THERMOTEK 5 BLANCO (O SIMILIAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN), CON MALLA DE REFUERZO INTERMEDIA Y SELLADO DE SUPERFICIE TAPA PORO COMO PRIMARIO INCLUYE: VUELTA DE 25 CMS EN PRETIL, Y CHAFLAN ASI COMO FIANZA DE GARANTIA POR EL PRODUCTO Y LA INSTALACION EMITIDA POR EL CONSTRUCTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	13.24			\$ -
CL-CIV025	CHAFLÁN DE 10X10 CM A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:5 Y PEDACERÍA DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN Y ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	6.50			\$ -
CL-CIV024	SOBRESUELO EN AZOTEA CONSISTENTE EN RELLENO CON TIERRA TIZAR PARA DAR PENDIENTE MINIMA DEL 2%, TENDIDA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO E INCORPORACION DE AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACION, ENLADRILLADO CON LADRILLO CUADRADO DE BARRO COMUN, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, CHAPALQUEADO CON CEMENTO-ARENA-AGUA PARA SELLAR JUNTAS ENTRE LAS PIEZAS Y PORO DEL LADRILLO, DANDO UN ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE EN FRIO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, COLOCACIONES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.C.T.T.	M2	13.24			\$ -
CL-TV018	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITAROP DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: TUBERIA, CODOS, TEE Y COPLES NECESARIOS EN LA TRAYECTORIA, PEGAMENTO DE CONTACTO, CORTES, AJUSTES, ELEMENTOS DE SOPORTERIA Y FIJACION SELLADO DE UNIONES Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	6.50			\$ -
CL-IHS007	COLADERA HELVEX No. 444 (AZOTEA) INCLUYE: SUMINISTRO, FIJACION, COLOCACION, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
70.00	INSTALACION ELECTRICA					

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
	ALIMENTACIÓN ELECTRICA A CENTRO DE CARGA DE ELEVADOR					
CL-IE373	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS POR 60 AMPERES CUTLER-HAMMER PARA TABLERO POW-R-LINE C(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
CL-IE374	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO312L125G MARCA SQUARE-D O SIMILAR DE 3 FASES, 4 HILOS, 240/120 V.C.A., 12 CIRCUITOS, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 000 AMP. CON ZAPATAS PRINCIPALES, PARA SOBREPONER, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
CL-IE375	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLOS POR 50 AMPERES MCA. SQUARE D CAT. No. QO350, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
CL-IE372	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 1X20 AMP. 127V. MARCA SQUARE D, PARA TABLERO QO-112. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MISELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			\$ -
CL-IE376	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.D.G. 1-1/2", CON COPLE, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTOS (NORMA ANCE) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	35.00			\$ -
CL-IE377	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 32MM , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO, EXCAVACIÓN MINIMA 40 CENTIMETROS DE PROFUNDIDAD Y RELLENO, CONECTORES, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	14.00			\$ -
CL-IE343	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 600V CAL. 4 AWG COLOR BLANCO O NEGRO, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTOS (NORMA ANCE) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	120.00			\$ -
CL-IE035	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 600V CAL. 6 AWG COLOR BLANCO O NEGRO, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTOS (NORMA ANCE) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	40.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-IE344	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 600V CAL. 8 AWG COLOR VERDE O DESNUDO, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTOS (NORMA ANCE) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	40.00			\$ -
CL-AP026	SUM. Y COL. DE REGISTRO PREFABRICADO 40X40X40 CM DE CONCRETO SIN PISO INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TAPA DE CONCRETO, CAMA DE GRAVA DE 3/4" DE 10 CM. DE ESP. MATERIALES, EXCAVACIONES, CARGA, ACARREO, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
CONTACTOS Y ALUMBRADO ELEVADOR						
CL-IE378	SALIDA PARA ALUMBRADO Y CONTACTO CON CAJA CUADRADA TIPO INDUSTRIAL PARA LAMPARA Y CHALUPA TIPO INDUSTRIAL PARA CONTACTO Y APAGADOR DE ESCALERA, EN EL MISMO TUBO CONDUIT CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIAMETRO, CON CABLE THW CAL. 14 PARA LAMPARA Y CABLE THW CAL. 12 PARA CONTACTOS, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, SOPORTERIA, ABRAZADERA PARA UNICANAL, UNICANAL DE 2X4", TAQUETES, PIJAS, ACCESORIOS PARA APAGADORES, PLACAS, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TAPA MCA. BITICINO LÍNEA MODUS COLOR MARFIL, PORTA LAMPARA BITICINO MOD. P21BN, FOCO LED DE 5 WATTS, CONTRA, MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
TUBERIAS DE CONTROL ELEVADOR						
CL-IE353	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1" APARENTE SOBRE MUROS O COLUMNAS (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CAJA CUADRADA Y TAPA, MONITOR Y CONTRA, COPLES, CUERDAS, SOPORTERÍA, ABRAZADERA PARA UNICANAL, UNICANAL PERFORADO DE 4X2", TAQUETES, PIJAS, CONDULETS, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	20.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-IE354	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/2" APARENTE SOBRE MUROS O COLUMNAS (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CAJA CUADRADA CON TAPA MONITOR Y CONTRA, COPLES, CUERDAS, SOPORTERÍA, ABRAZADERA PARA UNICANAL, UNICANAL PERFORADO DE 4X2", TAQUETES, PIJAS, CONDULETS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	20.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
71.00	EQUIPAMIENTO ELEVADOR					
ELE-01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 1 ELEVADOR VERTIKA MODELO SJEV V300 DE 2 NIVELES PARA 5 PERSONAS (400 KG), No. DESTINOS (2 DESTINOS/2 PARADAS/2 PUERTAS), ACCESOS: (1 ACCESO AL FRENTE TODOS LOS NIVELES), NOMENCLATURA: (PB, 1), TIPO DE PUERTAS: (APERTURA CENTRAL 800 MM.), RECORRIDO: (3 MTS.), DISTANCIA ENTREPISOS: (3 MTS.), SALA DE MAQUINAS: (SCM), ENERGIA ELECTRICA: (220V / 2F / 60Hz (CLIENTE)), CUBO (MEDIDAS LIBRES): 1650MM X 1600MM., Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
72.00	LIMPIEZAS					
CL-LIM001	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	4.84			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTAL DE OBRA EXTERIOR:	\$ -
V VARIOS						

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-8BOT15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTENEDOR MARCA PLAY CLUB PLAYCLUB O SIMILAR EN TODAS SUS CARACTERISTICAS DESCRITAS EN EL CONCEPTO (Y CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR), MODELO 8BOT15, DIMENSIONES DE 0.55 X 0.40 X1.13 MTS. CAPACIDAD DE 72.5 LB, QUE INCLUYE: ESTRUCTURA METALICA DE TUBO CEDULA 30, LAMINA CALIBRE 14 TROQUELADA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PREVIO TRATAMIENTO DE ZINC. INCLUYE: TRABAJOS DE EXCAVACION, CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS, RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACION SELECCIONADO, CIMENTACION A BASE DADOS 0.25 X 0.25 X 0.40 MTS, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CIMBRA, DESCIMBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION, TRASLADO, ARMADO Y PROBADO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ATORNILLADO, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACEITADO DE PIEZAS MOVILES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			\$ -
TOTAL DE VARIOS:						\$ -
VI ALBERCA 15.00 X 5.00 MTS						
PRELIMINARES						
CL-PRE002	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUYE: CUADRILLA TOPOGRÁFICA, PUENTES EN LOS EJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M2	75.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
CIMENTACIÓN						
CL-EXC-MEC-03	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS MATERIAL TIPO B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M3	97.50			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
OBRA CIVIL						
CL-ALB-OC-01	CONSTRUCCION DE ALBERCA, INCLUYE: MOSAICO TONO AZUL Y CANTERA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, NO INCLUYE: EXCAVACION	LOTE	1.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
EQUIPAMIENTO						
SUBTOTAL:						\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-ALB-EQ-02	EQUIPO DE CALEFACCIÓN SOLAR CON 21 MODULOS SOLARES CONSTRUIDOS EL POLIPROPILENO CON PROTECCIÓN UV DE 1.21 X 3.10 MTS., 1 CONTROL DE TEMPERATURA GOLD LINE, AUTOMATICAMENTE MAXIMIZA LA CAPTACIÓN DE CALOR SOLAR, PRECISO FACIL DE LEER, AJUSTE DE TEMPERATURA CALIBRADO Y 1 TIMER.	LOTE	1.00			\$ -
CL-ALB-EQ-03	EQUIPO DE FILTRACIÓN CON 1 FILTRO IMPORTADO, INCLUYE: TANQUE DE TERMOPLASTICO 24" DE DIAMETRO, VALVULA SELECTORA DE 6 POSICIONES, MANOMETRO, CARGA DE MATERIAL FILTRANTE Y 1 MOTOBOMBA IMPORTADA ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 1.5 H.P., PARA EL CARVIN	LOTE	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	ACCESORIOS					\$ -
CL-ALB-ACC-04	DESNATADOR AUTOMATICO DE 38 MM.	PZA	1.00			\$ -
CL-ALB-ACC-05	DREN DE FONDO	PZA	2.00			\$ -
CL-ALB-ACC-06	BOQUILLA DE VACIO O ASPIRADO DE 38 MM.	PZA	1.00			\$ -
CL-ALB-ACC-07	BOQUILLAS DE RETORNO DE 38 MM.	PZA	2.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	EQUIPO DE ILUMINACION					\$ -
CL-ALB-EIL-08	REFLECTOR LED BLANCA MONTAJE PARED 23 CMS., CON CONTROL	PZA	5.00			\$ -
CL-ALB-EIL-09	TRANSFORMADOR 150 W.	PZA	1.00			\$ -
CL-ALB-EIL-10	CAJA DE REGISTRO	PZA	5.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	INSTALACIONES					\$ -
CL-ALB-INS-11	INSTALACION DE EQUIPO DE CALENTAMIENTO SOLAR, EQUIPO DE FILTRACIÓN AL CUARTOS DE MAQUINAS CON MATERIALES, MANO DE OBRA Y PUESTO EN MARCHA CONSIDERANCO EN CUARTOS DE MAQUINAS A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 MTS DE LA ALBERCA.	LOTE	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	LIMPIEZAS					\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-LIM001	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	75.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					ALBERCA 15.00 X 5.00 MTS:	\$ -
I EQUIPAMIENTO						
17	EQUIPO CLINICO ESPECIALIZADO					
CL-ESP001	LÁSER TERAPÉUTICO IR810 CAT. QUN-IR810 MARCA QUANTUM	PZA	8.00			\$ -
CL-ESP002	MESA LISA DE 150 CM DE ACERO INOXIDABLE CAT. HEL-HM403 MARCA HERLIS	PZA	2.00			\$ -
CL-ESP003	AUTO CLAVE AUTOCLAVE ESTERILIZADOR INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO/DENTAL	PZA	1.00			\$ -
CL-ESP004	CAMINADORAS CAMINADORA ELÉCTRICA 2.5HP 110V PLEGABLE BOCINAS PROFESIONAL COLOR NEGRO BLUELANDER	PZA	4.00			\$ -
CL-ESP005	BICICLETA RECUMBENTE (BICICLETA MAGNÉTICA RECUMBENTE UNIFITNESS HORIZONTAL COLOR GRIS OSCURO)	PZA	3.00			\$ -
CL-ESP006	ELÍPTICA CENTURFIT ELIPTICA MAGNETICA PROFESIONAL PARA GYM CON APP 32 NIVELES COLOR NEGRO	PZA	4.00			\$ -
CL-ESP007	ESCALADORA ESCALADORA VERTICAL CLMBR MÁQUINA DE FITNESS CARDIOVASCULAR COLOR NEGRO	PZA	4.00			\$ -
CL-ESP008	CAMAS DE BOBATH (CAMA BOBATH DE MADERA 41 CM ALTO POR 150 CM DE ANCHO POR 200 CM DE ALTO CON COLCHÓN DE POLIURETANO DE LARGO DENSIDAD DE 10 CM)	PZA	6.00			\$ -
CL-ESP009	PARAFINERO TERAPEUTICO	PZA	2.00			\$ -
CL-ESP011	COMBO ULTRASONIDO Y ELECTRO	PZA	7.00			\$ -
CL-ESP012	BIPEDESTADOR PEDIÁTRICO CAMILLA ESTABILIZADORA MINI	PZA	1.00			\$ -
CL-ESP013	BIPEDESTADOR ADULTO CAMILLA ESTABILIZADORA ADULTO	PZA	1.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-ESP014	SILLA PARA TINA DE REMOLINO SILLA DE HIDROTERAPIA, ALTURA AJUSTABLE Y CINTURÓN DE SEGURIDAD – FULL HYDRO POWER	PZA	2.00			\$ -
CL-ESP015	BARRAS SUECAS BARRAS SUECAS DE MADERA PARA FISIOTERAPIA DE 220 CM ALTO X 91 CM ANCHO X 10 CM MECANO REHAB	PZA	3.00			\$ -
CL-ESP016	TIMONES TERAPEUTICO RUEDA DE HOMBRO FABRICADA EN ACERO Y MADERA CON RANGO DE MOVIMIENTO DE 25.4 A 99 CM Y RESISTENCIA AJUSTABLE - MECANO REHAB	PZA	1.00			\$ -
CL-ESP017	CAMA INDIVIDUAL TERAPIA FÍSICA CAMA SENCILLA	PZA	1.00			\$ -
CL-ESP018	RADIO BISOGRAFO INFANTIL RADIOVISOGRAFO INFANTIL HD TAMAÑO 1	PZA	1.00			\$ -
CL-ESP019	RAYOS X DENTAL PORTATIL RAYOS X DENTAL PORTATIL MINI RAY DBA WOODPECKER	PZA	2.00			\$ -
CL-ESP020	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 150 CM X 60 CM X 90 CM MESA EN ISLA 100% ACERO INOXIDABLE 150X60X90 MARCA FERRINOX	PZA	2.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
18	PRUEBAS NEUROPSICOLOGICAS					\$ -
CL-NEU001	WISC-V. ESCALA DE INTELIGENCIA PARA NIÑOS . PRUEBA COMPLETA	PZA	1.00			\$ -
CL-NEU002	BANPE. BATERIA NEUROPSICOLÓGICA PARA PREESCOLAR. PRUEBA COMPLETA	PZA	1.00			\$ -
CL-NEU003	NAM. NEUROPSI. ATENCION Y MEMORIA. PRUEBA COMPLETA	PZA	1.00			\$ -
CL-NEU004	BANETA. BATERIA NEUROPSICOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE APRENDIZAJE.	PZA	1.00			\$ -
CL-NEU005	ENI-2. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL	PZA	1.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
19	EQUIPO PROYECCION FISIOTERAPIAS Y CONTROL					\$ -
CL-NEU001	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W49 3LCD 3800 LÚMENES WXGA RESOLUCIÓN 1280X800 HDMI/USB	PZA	2.00			\$ -
CL-NEU002	PANTALLA HISENSE 75 PULGADAS 75A65NV	PZA	4.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-NEU003	PANTALLA LG SMART TV LED 86UA7500PSA 86", 4K ULTRA HD	PZA	4.00			\$ -
CL-NEU004	PANTALLA TV HISENSE 50 PULGADAS 50A65NV	PZA	6.00			\$ -
CL-NEU005	SOPORTE FIJO PARA PANTALLA 50 -80	PZA	14.00			\$ -
CL-NEU005	VENTILADOR DE TORRE NEGRO 40 PULGADAS. TRES VELOCIDADES Y CONTROL REMOTO	PZA	25.00			\$ -
CL-NEU006	NO BREAK UPS 850VA/510W CON PANTALLA LCD, BEAOWINK REGULADOR DE VOLTAJE NO-BREAKS INTERACTIVO CON CONTACTOS UNIVERSAL, BATERÍA DE RESPALDO PARA COMPUTADORAS, CONSOLAS, HOGAR Y OFICINA COLOR NEGRO	PZA	50.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -
20	MOBILIARIO					\$ -
CL-MOB001	MUEBLE MÓDULO EJECUTIVO DE 1.80 X 2.20 COMPUESTO POR: 1 ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80 X.80 1 PUENTE UNIÓN DE 1.20 M. DE LARGO X .50 M. DE FONDO 1 CREDENZA DE 1.80 DE LARGO X .40 M. DE ANCHO X .75 M. DE ALTURA CON CAJONERA DE 2 CAJONES PAPELERS Y 1 CAJÓN ARCHIVERO CON CERRADURA, SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO Y CORREDERAS DE EXTENSIÓN EMBALINADAS. 1 LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 1.80 M. DE LARGO X 1.05 M. DE ALTURA X.35 M. DE FONDO CON 2 PUERTAS ABATIBLES A LOS EXTREMOS, ESPACIO ABIERTO AL CENTRO Y ENTREPAÑO SUPERIOR. FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM. EN COLOR GRIS CON CANTOS TERMINADOS EN PVC. PATAS PTR DE 3"X 1 1/2", CON PINTURA HORNEADA COLOR GRIS OXFORD, CAJONES Y PUERTAS MELAMINA DE 16 MM COLOR GRIS.	PZA	1.00			\$ -
CL-MOB002	ESCRITORIO DE 1.60 M X .60 M, CON LATERAL DE .80 M X .50 M CON CAJÓN CON CERRADURA, ESTRUCTURA EN PATA METÁLICA TUBO DE 2" CON PINTURA COLOR HORNEADA COLOR GRIS OXFORD, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM EN CUBIERTAS, 16 MM EN CAJONES Y FALDÓN, COLOR GRIS CON LIBRERO SOBRE LATERAL DE 1.40 M DE LARGO X .35 M DE FONDO X 1.05 M DE ALTURA. PASACABLES DONDE SE INDIQUE.(NO INCLUYE SILLA)	PZA	6.00			\$ -
CL-MOB003	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 M X .60M X .75 M., CON UN CAJÓN UTILITARIO Y UN CAJON ARCHIVERO CON CHAPA Y LLAVE, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM EN CUBIERTA Y CAJONES, MELAMINA DE 16 MM EN CAJONES, COLOR GRIS, PATAS METÁLICAS TUBO DE 2" CON PINTURA HORNEADA COLOR GRIS OXFORD.	PZA	17.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-MOB004	SILLÓN EJECUTIVO MOD ATLAS A, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE ASIENTO, RESPALDO CON BLOQUEO, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO, ASIENTO TAPIADO EN TELA COLOR NEGRO, RESPALDO MESH, BRAZOS POLIPROPILENO, BASE 5 PUNTAS POLIPROPILENO COLOR NEGRO, MARCA KINDEMEX	PZA	1.00			\$ -
CL-MOB005	SILLÓN OPERATIVO MOD. PLATINO B, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE ASIENTO, RESPALDO CON BLOQUEO, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO, ASIENTO TAPIADO EN TELA COLOR NEGRO, RESPALDO MESH, BRAZOS POLIPROPILENO, BASE 5 PUNTAS POLIPROPILENO COLOR NEGRO, MARCA KINDEMEX	PZA	40.00			\$ -
CL-MOB006	SILLA DE VISITA MOD. ISO, ESTRUCTURA TUBO OVALADO CON PINTURA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MARCA KINDEMEX	PZA	54.00			\$ -
CL-MOB007	SILLA DE VISITA MOD. ISO, PLÁSTICA, ESTRUCTURA TUBO OVALADO CON PINTURA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO COLOR AZUL, ROJO, AMARILLO Y ANARANJADO. MARCA KINDEMEX	PZA	97.00			\$ -
CL-MOB008	SILLA DE TRABAJO MOD. ISO ARM, ESTRUCTURA TUBO OVALADO CON PINTURA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO COLOR AZUL, ROJO, AMARILLO Y ANARANJADO. MARCA KINDEMEX	PZA	28.00			\$ -
CL-MOB009	SILLA PARA AUDITORIO MOD. OHV 107 OFFIHO, ESTRUCTURA TUBO REDONDO DE 11 MM, CROMADO, RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO, EN TELA COLOR AZUL.	PZA	150.00			\$ -
CL-MOB010	MESA DE 3.60 M X 1.20 M, FABRICADA ESTRUCTURA DE PTR DE 3" X 1/1/2" CAL. CAL. 14, CON PINTURA HORNEADA COLOR GRIS OXFORD, CUBIERTA MELAMINA DE 28 MM COLOR GRIS, 2 GROMMET PASACABLES EN CADA MESA. (CADA MESA PARA 6 USUARIOS MAS UNO EN CADA EXTREMO, TOTAL 14 USUARIOS)	PZA	2.00			\$ -
CL-MOB011	MESA INFANTIL , DE 80 CM X 60 CM X 50 CMS., ESTRUCTURA TUBO CUADRADO DE 3/4" CON CUBIERTA POLIPROPILENO COLOR ROJO, AZUL, AMARILLO Y NARANJA	PZA	7.00			\$ -
CL-MOB012	SILLA INFANTIL, ASIENTO Y RESPALDO CONCHA DE POLIPROPILENO, COLOR AMARILLO, AZUL, ROJO, NARANJA, AMARILLO Y PATAS TUBO REDONDO DE 3/4" CON PINTURA COLOR NEGRO	PZA	14.00			\$ -
CL-MOB013	MUEBLE GABINETE METÁLICO TIPO UNIVERSAL FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLL. CON 4 ENTREPAÑOS INTERMEDIOS, SISTEMA DE CERRADURA GENERAL, 2 PUERTAS ABATIBLES DE BISAGRA TERMINADO EN PINTURA EPÓDICA HORNEADA COLOR NEGRO CON MEDIDAS DE 1.80 M. DE ALTURA X .875 DE LARGO Y .37 M. DE FONDO. MOD. UNIVERSAL, MARCA COMESA	PZA	15.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-MOB014	ARCHIVERO VERTICAL INSTITUCIONAL DE 4 GAVETAS, MARCA HIRSH MOD. 14120 TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO, CORREDERAS TELESCÓPICAS DE TRES PIEZAS EMBALINADAS, CADA CAJÓN CUENTA CON PORTA ETIQUETAS Y BOTÓN DE SEGURIDAD, LOS CAJONES TIENEN PAREDES ALTAS, LISTAS PARA ACOMODAR FOLDERS COLGANTES, LA CERRADURA ASEGURA TODO EL MUEBLE, CUMPLE Y EXCEDE LA CERTIFICACIÓN BIFMA. LA SUSPENSIÓN DE PRECISIÓN EMBALINADA PERMITE QUE LOS CAJONES COMPLETAMENTE CARGADOS SE ABRAN CON FACILIDAD. ACOMODA ARCHIVOS COLGANTES TAMAÑO OFICIO. JALADERAS DE ALUMINIO Y PORTA ETIQUETAS. DIMENSIONES: 46X63X132 CM.	PZA	25.00			\$ -
CL-MOB015	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS, CON SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE DOBLE RIEL Y EXTENSION TOTAL PARA SOPORTAR HASTA 80 KG POR GAVETA, CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD Y JALADERA METALICA TROQUELADA EN EL FRENTE DE CADA CAJON, SISTEMA PARA ABRIR UNA GAVETA A LA VEZ, CON MEDIDAS DE 88 CMS. DE FRENTE POR 50 CMS. DE FONDO Y 1.35 MTS. DE ALTURA, TODO ES FABRICADO CON LAMINA DE ACERO EN CAL. 22, CON PROCESO DE DESENGRASADO Y LAVADO, CON PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA COLOR NEGRO CON PROCESO DE HORNEO A 190° GRADOS, EN SU BASE CUENTA CON REGATON NIVELADOR DE ALTURA, MARCA MOBIL FACTORY	PZA	15.00			\$ -
CL-MOB016	MESA REDONDA DE 1.20 M X .75 M, FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM COLOR GRIS CON ESTRUCTURA DE PTR DE 3" X 1/1/2" CAL. 14, CON PINTURA HORNEADA COLOR GRIS OXFORD	PZA	1.00			\$ -
CL-MOB017	RECEPCIÓN DE 2.40 M X .70 M, X .75 M, CUBIERTA DE TRABAJO, SEGUNDA CUBIERTA DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE 1.60 M X .32 M, - PATAS TUBULARES DE ACERO CAL.18 - FALDÓN CURVO Y COPETE CAL.22 - PINTURA ELECTROESTÁTICA DE .45 MICRAS, COLOR GRIS - TABLERO 19 O 28MM DE SUSTRATO PBO (AGLOMERADO) - RECUBRIMIENTO DE MELAMINA EN .45MM COLOR GRIS	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-MOB018	MÓDULOS DE RECEPCIÓN PARA 2 PERSONAS EN ESCUADRA, DE 1.50 M X 1.50 M DE X 1.05 DE ALTURA CUBIERTA DE TRABAJO DE 60 CMS, CUBIERTA DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE 30 CM., CON 2 CAJONERAS, CADA UNA CON UN CAJÓN UTILITARIO Y UN CAJÓN ARCHIVERO CON CHAPA FABRICADA EN MELAMINA COLOR GRIS DE 28 MM, EN CUBIERTAS Y LATERALES, CAJONES EN MELAMINA DE 16MM, INCLUYE UN LIBRERO SOBRE ESCRITORIO DE 1.05 DE ALTURA X .50 M DE LARGO X .35 M DE FONDO CON PUERTAS ABATIBLES AL FRENTE, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 Y 16 MM. COLOR GRIS. ESTRUCTURA TUBULAR DE PTR DE 3" X 1/1/2"CAL. CAL. 14, CON PINTURA HORNEADA COLOR GRIS OXFORD	PZA	1.00			\$ -
CL-MOB019	LOCKER DE 2 COMPARTIMENTOS CON PORTACANDADO, REJILLA DE VENTILACIÓN EN CADA PUERTA, PUERTAS REFORZADAS, SOPORTADA EN 4 PATAS DE PERFIL CUADRADO DE 1 ", TERMINADO EN PINTURA EPÓDICA HORNEADA COLOR GRIS CON MEDIDAS DE 1.90 DE ALTURA X .37 M. DE FRENTE X .37 M. DE FONDO. ,MODELO ESTÁNDAR, MARCA COMESA, SIN NUMERO DE SERIE.	PZA	30.00			\$ -
CL-MOB020	BANCA DE ACERO COLOR ALUMINIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA ESPESOR 3 MICRAS DE 4 PLAZAS, BRAZOS FIJOS CROMADOS	PZA	5.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
21	SISTEMA DE VIGILANCIA					\$ -
CL-NEU001	DVR DE 32 CANALES DE 1080P LITE WIZSENSE/ HDCVI X PLUS/ AUDIO BIDIRECCIONAL/ H.265+/ CODIFICACIÓN IA/ 2 BAHÍAS DE DD/ 16 CH CON SMD PLUS/ BÚSQUEDA INTELIGENTE/ COMPATIBLE CON DOLINK CARE	PZA	2.00			\$ -
CL-NEU002	DISCO DURO DE 4TB PURPLE/ ESPECIAL PARA VIDEOVIGILANCIA/ TRABAJO 24/7/ INTERFACE: SATA 6 GB/S/ HASTA 64 CÁMARAS/ HASTA 16 BAHÍAS DE DISCOS DUROS/ 180MB/S /3 AÑOS DE GARANTÍA	PZA	4.00			\$ -
CL-NEU003	CÁMARA TURRET DE 2 MEGAPÍXELES 1080P/ LENTE DE 2.8 MM CON APERTURA DE HASTA 100°/ CÁMARA METÁLICA	PZA	68.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-NEU004	CÁMARA DOMO DE 2 MEGAPÍXELES ANTIVANDÁLICA/ 1080P/ LENTE 2.8 MM/ 115 GRADOS DE APERTURA/ IR DE 40 METROS/ SUPER ADAPT/ PROTECCIÓN IK10/ USO EXTERIOR IP67/ SOPORTA: HDCVI/TVI/AHD Y CVBS/ INCLUYE: CABLEADO, EMPATES, CONEXIONES, SOPORTERIA, FIJACION, ACARREOS, HERRAMIENTA, INSTALACION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	8.00			\$ -
CL-NEU005	BOBINA DE 100 METROS DE CABLE UTP CAT5E 100% COBRE/ EXTERIOR CON DOBLE FORRO/ COLOR NEGRO/ IDEAL PARA CABLEADO DE REDES DE DATOS Y VIDEO/ INCLUYE: CABLEADO, EMPATES, CONEXIONES, SOPORTERIA, FIJACION, ACARREOS, HERRAMIENTA, INSTALACION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	5.00			\$ -
CL-NEU006	PAR DE TRANSCETORES PASIVOS HDCVI 4K / 1 CANAL DE TRANSMISIÓN DE VIDEO / 720P HASTA 400M (1312.34FT) 1080PHASTA 250M(820.21FT) / UTP INCLUYE: CABLEADO, EMPATES, CONEXIONES, SOPORTERIA, FIJACION, ACARREOS, HERRAMIENTA, INSTALACION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	76.00			\$ -
CL-NEU007	FUENTE DE PODER DE PODER DE 4 CANALES 12 VCC 5 AMPERES/ 1.25 AMPER POR CANAL/ COLOR NEGRO/ ENTRADA 100 V CA - 240 V CA/ CON PROTECCIÓN DE DESCARGAS/ INCLUYE: CABLEADO, EMPATES, CONEXIONES, SOPORTERIA, FIJACION, ACARREOS, HERRAMIENTA, INSTALACION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	9.00			\$ -
CL-NEU008	CAJA DE CONEXIONES CON 4 ENTRADAS / PVC LIBRE DE HALÓGENOS / COMPATIBLE CON CÁMARAS BULLET / DOMO / DIMENSIONES 80 X 80 X 50 MM (ANCHO X ALTO X FONDO) / IP55 INCLUYE: CABLEADO, EMPATES, CONEXIONES, SOPORTERIA, FIJACION, ACARREOS, HERRAMIENTA, INSTALACION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	76.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-EST-245800030-4-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
					SUBTOTAL:	\$ -
22	INSTALACION CONTRA INCENDIO					\$ -
CL-NEU001	DETECTOR DE HUMO Y MONÓXIDO DE CARBONO ALARMA DE VOLUMEN ALTO DE 85 DB SUENA AL DETECTAR HUMO O MONÓXIDO DE CARBONO. FUNCIONA CON BATERÍA PARA PROTECCIÓN ININTERRUMPIDA EN CASO DE PÉRDIDA DE ENERGÍA. LUZ LED DE ENCENDIDO Y BOTÓN DE PRUEBA/SILENCIO. INSTALE EN EL TECHO CON LA TORNILLERÍA INCLUIDA. H-11527 Y H-11529 – BATERÍA SELLADA DE LITIO POR 10 AÑOS. INCLUYE: INSTALACION, FIJACION, ACARREOS, HERRAMIENTA, INSTALACION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	50.00			\$ -
CL-NEU002	EXTINTORES DE DIÓXIDO DE CARBONO RECARGABLE S-16885 15LBS. (12X7X30") CILINDRO DE ALUMINIO DE GAS INODORO, NO CONTAMINANTE INCLUYE: SOPORTE DE INSTALACIÓN EN PARED. SEÑALAMIENTO, ETIQUETAS COLGANTES, ACARREOS, HERRAMIENTA, INSTALACION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	20.00			\$ -
CL-NEU003	ALARMA DE EMERGENCIA CON ESTACIÓN MANUAL, SIRENA ESTROBO, GABINETE PARA FUENTE DE PODER, FUENTE DE PODER 12/24VCD Y BATERÍA RECARGABLE 12VCD 4AH	PZA	10.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTAL EQUIPAMIENTO:	\$ -

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

SUB-TOTAL: \$ -
I.V.A. (16 %): \$ -
T O T A L: \$ -

Bldv. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio