

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-108-2026

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
1	PRELIMINARES					
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE LAS COORDENADAS Y NIVELES DE OBRA, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	2,602.00			\$ -
1.02	EXCAVACION EN CIMENTACION EN MATERIAL TIPO I Y II INCLUYE: EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M3	392.40			\$ -
					TOTAL DE PRELIMINARES:	\$ -
2	CIMENTACIÓN					
2.01	PERFORACIÓN PREVIA PARA PILOTE DE CIMENTACIÓN DE 0.60 M DE DIÁMETRO EN GRAVAS Y BOLEOS. INCLUYE: ACCESOS, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PERFORACIÓN, ADEME METÁLICO RECUPERABLE, LODOS BENTONÍTICOS Y/O POLÍMEROS, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	60.00			\$ -
2.02	PERFORACIÓN PREVIA PARA PILOTE DE CIMENTACIÓN DE 0.80 M DE DIÁMETRO EN GRAVAS Y BOLEOS. INCLUYE: ACCESOS, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PERFORACIÓN, ADEME METÁLICO RECUPERABLE, LODOS BENTONÍTICOS Y/O POLÍMEROS, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	111.60			\$ -
2.03	PERFORACIÓN PREVIA PARA PILOTE DE CIMENTACIÓN DE 1.00 M DE DIÁMETRO EN GRAVAS Y BOLEOS. INCLUYE: ACCESOS, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PERFORACIÓN, ADEME METÁLICO RECUPERABLE, LODOS BENTONÍTICOS Y/O POLÍMEROS, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	40.00			\$ -
2.04	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	100.80			\$ -
2.05	CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO EN PILAS, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M3	115.20			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-108-2026
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
2.06	ACERO DE REFUERZO DE DIFERENTES DIAMETROS FY=4,200 KG/CM2 EN PILAS , INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	KG	12,880.80			\$ -
2.07	CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO EN DADOS, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M3	32.40			\$ -
2.08	ACERO DE REFUERZO DE DIFERENTES DIAMETROS FY=4,200 KG/CM2 EN DADOS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	KG	4,104.00			\$ -
2.09	CIMBRA Y DESCIMBRA EN CIMENTACION, CON MADERA DE PINO ACABADO COMUN EN DADOS, MOLDURAS Y CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	162.00			\$ -
2.10	CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO EN TRABES DE LIGA, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M3	32.40			\$ -
2.11	ACERO DE REFUERZO DE DIFERENTES DIAMETROS FY=4,200 KG/CM2 EN TRABES DE LIGA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	KG	4,104.00			\$ -
2.12	CIMBRA Y DESCIMBRA EN CIMENTACION, CON MADERA DE PINO ACABADO COMUN EN TRABES DE LIGA, MOLDURAS Y CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	176.40			\$ -
2.13	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON EQUIPO LIGERO AL 95 % PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE. HOMOGENIZADO DEL MATERIAL, MANO DE OOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M3	216.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-108-2026

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
2.14	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION A DEPOSITOS OFICIALES INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M3	327.60			\$ -
2.15	MURO DE ENRASE CON BLOCK DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 DE 0 A 2.00 MTS. DE ALTURA, RELLENO CON CONCRETO POBRE F'C=100 KG/CM2 Y REFORZADO CON VARILLAS DE 1/2" @ 40 CMS.,INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	95.04			\$ -
					TOTAL DE CIMENTACIÓN:	\$ -
3	FIRMES					
3.01	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO LIGERO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE. HOMOGENIZADO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M3	1,296.00			\$ -
3.02	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR INCLUYE: VIBRADO, CURADO CON CURAFEST O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	1,296.00			\$ -
3.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-88, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, FLETES Y ACARREOS, CORTES Y AMARRES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	550.00			\$ -
3.04	SUMINISTRO, COLOCADO Y NIVELADO DE FRONTERA DE MADERA DE 12 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	180.50			\$ -
3.05	JUNTA DE COLADO LATERAL CON FEXPAN DE 1/2" Y 12 CM DE ALTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	194.40			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-108-2026

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
3.06	CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO EN DENTELLON DE FIRME, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M3	7.20			\$ -
3.07	ACERO DE REFUERZO DE DIFERENTES DIAMETROS FY=4,200 KG/CM2 EN DENTELLON DE FIRME, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	KG	464.40			\$ -
3.08	CIMBRA Y DESCIMBRA EN EN DENTELLON DE FIRME, CON MADERA DE PINO ACABADO COMUN EN TRABES DE LIGA, MOLDURAS Y CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	50.40			\$ -
					TOTAL DE FIRMES:	\$ -
5	ESTRUCTURA METALICA					
5.01	SUMINISTRO Y COLADO DE GROUT INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, CIMBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M3	0.29			\$ -
5.02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y NIVELADO DE ANCLA DE REDONDO DE 1 1/4" DE DIÁMETRO Y DE 0.30 M DE LARGO Y PLACA PARA ANCLAJE CON MEDIDAS DE 5 X 5 CMS CON PLACA DE 1/4" INCLUYE: DOBLE TUERCA Y CONTRATUERCA A-325, MADERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	34.56			\$ -
5.03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y NIVELADO DE ANCLA DE REDONDO DE 1 1/8" DE DIÁMETRO Y DE 0.45 M DE LARGO Y PLACA PARA ANCLAJE CON MEDIDAS DE 5 X 5 CMS CON PLACA DE 3/8" INCLUYE: DOBLE TUERCA Y CONTRATUERCA A-325, MADERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	30.24			\$ -
5.04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y NIVELADO DE ANCLA DE REDONDO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO Y DE 0.40 M DE LARGO Y PLACA PARA ANCLAJE CON MEDIDAS DE 5 X 5 CMS CON PLACA DE 5/16" INCLUYE: DOBLE TUERCA Y CONTRATUERCA A-325, MADERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	34.56			\$ -
5.05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y NIVELADO DE ANCLA DE REDONDO DE 1 3/4" DE DIÁMETRO Y DE 0.40 M DE LARGO Y PLACA PARA ANCLAJE CON MEDIDAS DE 5 X 5 CMS CON PLACA DE 5/16" INCLUYE: DOBLE TUERCA Y CONTRATUERCA A-325, MADERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	72.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-108-2026

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
5.06	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELADO Y PLOMEADO DE ESTRUCTURA METALICA CON PERFILES ESTRUCTURALES A36 INCLUYE: PINTURA ESMALTE Y DE FONDO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, GASES, GRÚA PARA MANIOBRAS Y MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	KG	15,760.00			\$ -
5.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSACERO 2025 CAL 24 INCLUYE: CONECTORES NELSEN CORTES, DESPERDICIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M2	1,036.80			\$ -
5.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 66 -10-10 INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	1,036.80			\$ -
5.09	SUMINISTRO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 REV. 14 PREMEZCLADO INCLUYE: BOMBA, VIBRADO, CURADO CON CURAFES O SIMILAR DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M3	129.60			\$ -
5.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APUNTALAMIENTO DE LOSACERO INCLUYE: MADERA (POLINES Y CARGADORES) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	1,036.80			\$ -
				TOTAL DE ESTRUCTURA METALICA:		\$ -
6	ESTRUCTURAS EN FACHADA					
6.01	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELADO Y PLOMEADO DE ESTRUCTURA METÁLICA CON PERFIL ESTRUCTURAL ACERO A 36 INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, GASES, GRÚA PARA MANIOBRAS Y MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	KG	1,800.00			\$ -
6.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS ALBEOLARES PREFABRICADOS DE CONCRETO Y LOSAS EN INTERIOR DE ESCALERA INCLUYE: PIJAS, CORTES, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M2	1,900.80			\$ -
6.03	SIMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TERNIUM MULTYTECHO N3 ETP MEXJUNI P09 TER CONSTRUCCION. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	2,160.00			\$ -
				TOTAL DE RAMPAS:		\$ -
7	ACCESORIOS EN CANCHAS DEPORTIVAS					
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS PARA CANASTA DE BASQUTBOL, INCLUYE ANCLAJE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-108-2026
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRADAS METALICAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	800.00			\$ -
			TOTAL DE ACCESORIOS EN CANCHAS DEPORTIVAS:			\$ -
8	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS					
8.1	EN PISO Y ZONA DE VESTIDORES Y OFICINAS					
8.1.01	EMPASTADO EN PISO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN RELACION 1:3 DE 5 CMS. PROMEDIO, PARA RECIBIR PISO CERAMICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	343.00			\$ -
8.1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO MARCA PORCELANITE MODELO ROE DE 50X50CM COLOR HUESO. INCLUYE: EL SUMINISTO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETES Y ACARREOS, CORTES Y REMATES, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T.	M2	343.00			\$ -
8.1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO MARCA PORCELANITE MODELO ROE DE 10X50CM COLOR HUESO. INCLUYE: EL SUMINISTO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETES Y ACARREOS, CORTES Y REMATES, MEDIA CAÑA CON YESO, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T.	ML	120.00			\$ -
8.1.04	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10-10, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	343.00			\$ -
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERRAZO DE 50 X 50 CM. MARCA EL GALLO O EQUIVALENTE, MOD. VENECIANO MILENIO, ACABADO ANTIQUE CON SELLO BASE ACEITE. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	343.00			\$ -
8.1.06	RAMPA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VRA. DE 3/8" @ 15 CMS AMBOS SENTIDOS F'Y=4200 KG/ML ACABADO RAYADO USANDO PEINE TEXTURIZADOR SEGÚN MUESTRA APROBADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	20.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
8.2	EN MURO					
8.2.01	MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X40 CM CURADO A VAPOR Y ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO A MEZCLA CORTADA. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DE SOBRESANTES A TIRADEROS OFICIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M2	750.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-108-2026
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
8.2.02	CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM HECHO EN OBRA DE 15 X 20 CM DE SECCION Y ARMADO CON 4 # 3 Y EST #2.5 A CADA 15 CM INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DE SOBANTES A TIRADEROS OFICIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	ML	765.07			\$ -
8.2.03	APLANADO DE YESO EN MUROS A REGLA Y PLOMO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	750.00			\$ -
8.2.04	ZARPEO Y AFINE APARENTE MUESTREADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM CON SELLO A BASE DE APLICACIÓN DE SELLADOR SIKAGUARD 70 INCULYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	750.00			\$ -
8.2.05	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILACRÍLICA MARCA COMEX LÍNEA PRO 1000 COLOR YOGURTH CON UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS O EQUIVALENTE. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLO PRIMARIO, FLETE Y ACARREO DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES CON PLÁSTICOS Y CINTA MASKING TAPE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, PERFILADO, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M2	1,500.00			\$ -
8.2.06	PANEL DE ALUMINIO MARCA ALUCOBOND SILVER METALIC DE 4 MM DE ESPESOR O EQUIVALENTE, COLOCADO EN LA FACHADA, INCLUYE: EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE, EN ESTRUCTURA DE PERFILERIA DE ALUMINIO PARA SU CORRECTA FIJACION , SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, MANIOBRAS DE ELEVACIÓN, ACARREOS, HERRAJES, PIJAS, REMATES, VISTAS. PIEZAS COMPLEMENTARIAS, ANCLAJES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, CINTILLA DE DOBLE ADHESIVO, SELLADORES, ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T.	M2	2,640.00			\$ -
8.2.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 1/4" A36 (6.35 MM) PARA BLINDAJE DE MURO ANCLADA A FIRME Y A VIGA SUPERIOR POR MEDIO DE PLACAS SOLDADAS, INCLUYE: PINTURA ESMALTE Y DE FONDO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, GASES, GRÚA PARA MANIOBRAS Y MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	KG	8,500.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTAL DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS:	\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-108-2026
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
9	EN LOSAS					
9.01	EMPASTADO EN LOSAS A BASE DE MORTERO F'c= 100 KG/CM2 ARENA 4 REV 10 CON BOMBA PARA DAR PENDIENTES O RENIVELACIONES DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE MATERIALES, ELEVACIONES, FABRICACION, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE, ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	126.00			\$ -
9.02	CHAFLAN DE 0.12 X 0.12 MTS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN AZOTEA CON TARRAJA DE MADERA A 45° INCL. MATERIALES, REMATE EN PRETIL, SELLADO CON CEMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	46.00			\$ -
9.03	IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE MEMBRANA PREFABRICADA DE 4MM DE ESPESOR MARCA PROTEXA LINEA NOVAPLAY ALMA DE POLIESTER DE 180 GM/M2, CUBIERTO EN AMBOS LADOS POR ASFALTO MODIFICADO CON ALTO PORCENTAJE DE POLÍMERO SBS DE LA MÁS ALTA CALIDAD, ACABADO EN SU PARTE INFERIOR CON PELÍCULA DE POLIETILENO Y CON GRAVILLA ESMALTADA A ALTA TEMPERATURA EN COLOR BLANCO O TERRACOTA EN SU CARA SUPERIOR, COMO ACABADO PROTECTOR Y DECORATIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. CON GARANTÍA DE 10 AÑOS.	M2	126.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTAL DE EN LOSAS:	
10	PUERTAS					
10	PUERTAS DE MADERA					
10.1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR CON LÁMINA DE MADERA DE BANAK DE 6 MM, CON BASTIDOR EN RETICULA DE 30 X 30 CM, DE 1M DE ANCHO POR 2.10M DE ALTO, MARCO DE MADERA, ACABADOS EN SELLO TAPAPORO Y PINTURA DE ESMALTE, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: BISAGRAS, TOPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.C.T.T.	M2	6.00			\$ -
10.1.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR CON LÁMINA DE MADERA DE BANAK DE 6 MM, CON BASTIDOR EN RETICULA DE 30 X 30 CM, DE 0.90M DE ANCHO POR 2.10M DE ALTO, MARCO DE MADERA, ACABADOS EN SELLO TAPAPORO Y PINTURA DE ESMALTE, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: BISAGRAS, TOPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.C.T.T.	M2	4.00			\$ -
10.1.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA MARCA DEFIANT MODELO ARLES DCB00204-S/N, CON CHAPA Y CERROJO ACABADO NIQUELADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	10.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-108-2026
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
10.2	PUERTAS METÁLICAS					
10.2.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA P-A-06 MARCA DOORLOCK O SIMILAR DE LÁMINA GALVANIZADA BODERIZADA CAL 20 CON ALMA DE REFUERZOS VERTICALES ELECTROSOLDADOS Y LANA MINERAL ACABADA EN PINTURA HORNEADA SEGUN MUESTRA APROBADA DE 105 X 213 CM MARCO ARMADO SOLDADO CALIBRE 16 , CON BARRA DE PANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
10.3	CRISTAL TEMPLADO					
10.3.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA BATIENTE DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9.5MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE 1.92 X 2.50M. INCLUYE MARCO DE ALUMINIO NATURAL MATE, JALADERO TUBULAR DE INOXIDABLE DE 45CM CON CHAPA DE MANIJA AL PISO, BISAGRA HIDRAULICA DE PISO, PUNTOS DE GIRO, MANIOBRAS Y ACARREOS, LIMPIEZA DE AREA, TRABAJOS TERMINADOS.	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTAL DE PUERTAS:	\$ -
11	INSTALACIONES					
11	ELECTRICAS					
11.1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MARCA SQUARE D DE 42 POLOS (QO 42) 3 FASES 4 HILOS DE EMPOTRAR INCLUYE: INSTALACIÓN Y PEINADO DE TABLERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
11.1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MARCA SQUARE D DE 30 POLOS (QO 30) 3 FASES 4 HILOS DE EMPOTRAR INCLUYE: INSTALACIÓN Y PEINADO DE TABLERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
11.1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MARCA SQUARE D DE 12 POLOS (QO 12) 3 FASES 4 HILOS DE EMPOTRAR INCLUYE: INSTALACIÓN Y PEINADO DE TABLERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
11.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. 127 V. CAT. Q0120 MARCA. SQUARE D O EQUIVALENTE PARA CIRCUITO NORMAL. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	10.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-108-2026

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
11.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. 127 V. CAT. Q0120 MARCA. SQUARE D O EQUIVALENTE PARA CIRCUITO NORMAL. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	10.00			\$ -
11.1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS DE 15 A 50 AMP. 127 V. CAT. Q0120 MARCA. SQUARE D O EQUIVALENTE PARA CIRCUITO NORMAL. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
11.1.07	SISTEMA DE TIERRAS TIPO DELTA DE 3 MTS CON CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4/0 AWG. REGISTRO TIPO CUBETA DE 12 "BULTO DE GEM MINERA VARILLAS DE COBRE COOPERWELD 5/8 X 3 MTS DE LARGO CARGA EXOTERMICA PARA UNION SOLDABLE NO.115 MOLDE PARA UNION SOLDABLE DE CABLE VARILLA TIPO GT. CAT.GTC-162Q MOLDE PARA UNION SOLDABLE DE CABLE A CABLE TIPO TA. CAT.TAC-2Q2Q CONECTOR PARA CABLE A SUPERFICIE PLANA CAT. GB29. EXCAVACION PARA ELECTRODO DE 14" DE DIAMETRO POR 60 DE FONDO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
11.1.08	SALIDA DE ALUMBRADO C/CAJA GALVANIZADA OCTAGONAL DE 4" Y POLIDUCTO REFORZADO DE 25 Y 19 MM, INCLUYE CABLE THW-LS/THW-LS RoHS, 600 V/90°, MCA. CONDUMEX O VIACON CALIBRE # 10 Y # 12, ACCESORIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA CONFORME A PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	SAL	20.00			\$ -
11.1.09	SALIDA DE CONTACTO C/CAJA GALVANIZADA DE 2"X 4" Y POLIDUCTO REFORZADO DE 25 Y 19 MM, INCLUYE: CABLE THW-LS/THW-LS RoHS, 600 V/90°, MCA. CONDUMEX O VIACON CALIBRE # 10 Y # 12, ACCESORIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA CONFORME A PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	SAL	20.00			\$ -
11.1.10	SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX CON VOLTAJE REGULADO 15 AMP-127 V. TIPO PUESTA A TIERRA, INCLUYE TUBO CONDUIT GALVANIZADO CABLEADO THW CAL 10 Y CAL 12-LS/THW-LS RoHS, 600 V/90°, MCA. CONDUMEX O VIACON, ACCESORIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA CONFORME A PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	SAL	20.00			\$ -
11.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER EN CIELO MCA. TECNOLITE MOD. ITURRI ACABADO SATINADO PTLLED 5110/5W/30S INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, PIEZAS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. P.U.C.T.T.	PZA	8.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-108-2026
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PLAFON MCA. TECNOLITE MOD. BIRMANIA COLOR BLANCO YDLED-369/15W/30/B INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, PIEZAS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
11.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPOT DIRIGIBLE DE EMPOTRAR EN PLAFON MCA. TECNOLITE MOD. BENARES COLOR BLANCO YDLED-367/7W/30/B INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, PIEZAS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. P.U.C.T.T.	PZA	8.00			\$ -
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER EN CIELO MCA. TECNOLITE MOD. PARIES COLOR BLANCO FC-LED/10W/40 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, PIEZAS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. P.U.C.T.T.	PZA	5.00			\$ -
11.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO MCA. TECNOLITE MOD. URBINO SATINADA H-945-S INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, PIEZAS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. P.U.C.T.T.	PZA	3.00			\$ -
11.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PLAFON MCA. TECNOLITE MOD. OREMBURGO CAT. LTLLED-3140-2/65 DE 61 X 61, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, PIEZAS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. P.U.C.T.T.	PZA	15.00			\$ -
11.1.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO HIMEL ELECTRICO 30X30 Y 30X40 EN MUROS PARA PASO DE POLIDUCTOS, INCLUYE COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.C.T.T.	PZA	9.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
11.2	HIDROSANITARIA					
11.2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DURALON DE 4" Y 6" , INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ENCOFRADO, RELLENO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, COPLES Y HERRAJES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T.	ML	125.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-108-2026
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
11.2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA A BASE DE TUBERIA DE CPVC DE 1", 3/4" Y 1/2" INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, RELLENO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, COPLES Y HERRAJES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T.	ML	155.00			\$ -
11.2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO INCLUYE: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, COPLES Y HERRAJES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.P.U.C.T.T.	SAL	36.00			\$ -
11.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRAULICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO INCLUYE: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, COPLES Y HERRAJES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.P.U.C.T.T.	SAL	36.00			\$ -
11.2.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES PLUVIALES CON TUBO DE DE P V C DE 6" DWV MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE HASTA 10 MTS. DE ALTURA.. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.C.T.T.	BAJANTE	14.00			\$ -
11.2.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA DE CUPULA MARCA HELVEX MODELO 444 DE 100 MM INCLUYE: CONECTOR ESPIGA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA	7.00			\$ -
11.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	4.00			\$ -
11.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	4.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
11.3	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS					
11.3.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ELONGADO DE DOS PIEZAS MARCA AMERICAN STANDARD MODELO RONDO RL1175 ALARGADO O SIMILAR ALTURA NORMAL DE DESCARGA SENCILLA, INCLUYE: ASIENTO, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.C.T.T.	PZA	15.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-108-2026

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
11.3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO TIPO PEDESTAL MARCA AMERICAN STANDARD MODELO NEW CADET BÁSICA NO. CAT 01632. LAVABO NO. CAT 0.634 PEDESTAL O SIMILAR COLOR BLANCO. INCLUYE LLAVE MONOMANDO MARCA HELVEX LÍNEA ECONOMIZ MODELO TV-120 ACABADO CROMO, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.C.T.T.	PZA	4.00			\$ -
11.3.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO OVALIN TIPO EMPOTRAR MARCA AMERICAN STANDARD MODELO CADET UNIVERSAL 4" NO. CAT 01660, COLOR BLANCO O SIMILAR . INCLUYE LLAVE MONOMANDO MARCA HELVEX LÍNEA ECONOMIZ MODELO TV-120 ACABADO CROMO, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.C.T.T.	PZA	14.00			\$ -
11.3.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE MARMOL IVORY NACIONAL PARA LAVABO EN SERVICIOS SANITARIOS CON FALDÓN DE 25 CMS, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTURA Y MOLDURA CANTO PULIDO . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	20.00			\$ -
11.3.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE PISO PARA TUBERIA DE 2" DE 10 X 10 CM MARCA RUGO MODELO 441447, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. P.U.C.T.T.	PZA	7.00			\$ -
11.3.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA MARCA JOFEL LINEA Z AZUR MOD. DT33001, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. P.U.C.T.T.	PZA	12.00			\$ -
11.3.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA JOFEL LÍNEA AZUR MOD MAXI PH52001 COLOR BLANCO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. P.U.C.T.T.	PZA	16.00			\$ -
11.3.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE JABÓN MARCA JOFEL LÍNEA AZUR RELLENABLE MINI AC84000, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. P.U.C.T.T.	PZA	12.00			\$ -
11.3.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE 4 MM CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINO NATURAL MATE DE 1 1/4" , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.C.T.T.	M2	20.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-108-2026

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
11.3.10	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MARCA SANIMODUL O SIMILAR DISEÑO CLÁSICO ACABADO ESMALTADO, COLOR DE LÍNEA INCLUYE: PILASTRA DE PARED, PILASTRA CENTRAL, PILASTRA TERMINAL, PANEL LATERAL Y ESPECIAL, PUERTAS, PANEL DE MINGITORIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	M2	18.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTAL DE INSTALACIONES:	\$ -
13	VOZ Y DATOS					
13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA 66X250 MARCA CHAROFIL, INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (INCLUYE ACCESORIOS: TALES COMO SUJETADOR UNIVERSAL Y PAR DE CLIP MARCA CHAROFIL). P.U.C.T.T.	ML	65.00			\$ -
13.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE REGISTRO PARA NODOS DE VOZ Y DATOS (2 TUBOS 3/4", CODO 3/4", 2 COPLE 3/4" Y CAJA 2X4, POR USUARIO/PAR DE NODOS: VOZ Y DATOS, PARA CONECTAR CON CHAROLA), INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.C.T.T.	SAL	70.00			\$ -
13.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6E PARA NODO DE VOZ Y DATOS (MARCA PANDUIT), INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.C.T.T.	ML	1,600.00			\$ -
13.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA 2 SALIDAS CON 2 JACK, INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (AZUL PARA DATOS Y BLANCO PARA VOZ) MARCA PANDUIT CAT 5E. P.U.C.T.T.	PZA	70.00			\$ -
13.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE ALUMINIO COLOR NEGRO 7 PIES ALTURA X 19 PULGADAS DE ANCHO 150 KG (PANDUIT). INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
13.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR VERTICAL 7" DOBLE LADO PARA RACK COLOR NEGRO 7 PIES POR 19 PULGADAS. INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.C.T.T.	PZA	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-108-2026
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
13.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR VERTICAL 7" PARA RACK COLOR NEGRO 7 PIES POR 19 PULGADAS (PANDUIT), INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
13.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2 UR (PANDUIT), INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
13.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS CAT 5E (PANDUIT), INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
13.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DE 3 FT REQUERIDOS PARA EL RACK DE COMUNICACIONES, INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.C.T.T.	PZA	70.00			\$ -
					TOTAL DE VOZ Y DATOS:	\$ -
14	RED DE FUERZA Y EQUIPOS ESPECIALES					
14.01	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA OPERACION RADIAL DE 75 KVA, 3F, 13.2 KV EN ALTA TENSION Y 220/127V, EN BAJA TENSION. CONEXION DELTA-ESTRELLA ATERRIZADA, CON 4 DERIVACIONES +- 2.5% C/U, 60Hz. ENFRIAMIENTO NATURAL(ONAN), CON FUSIBLES EN MEDIA TENSION, CON SECCIONADOR RADIAL 65AMPS. NORMA JMX, CON TERMINALES TIPO POZO PARA 200AMPS. EN EL LADO DE ALTA TENSION Y TIPO ESPADA EN EL LADO DE BAJA TENSION, PARA OPERAR A 2000 M.S.E.M. CON UNA IMPEDANCIA DEL 5.00%. MCA. PROLEC O SIMILAR. ALTURA DE EQUIPO = 1.675 MTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
14.02	SISTEMA DE TIERRAS FISICA MALLA DE 9 X 6 M., CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4/0 AWG. REGISTRO TIPO CUBETA DE 12", GEM MINERAL, VARILLAS DE COBRE COOPERWELD 5/8 X 3 MTS DE LARGO, CARGA EXOTERMICA PARA UNION SOLDABLE NO.115, MOLDE PARA UNION SOLDABLE DE CABLE, VARILLA TIPO GT. CAT.GTC-162Q MOLDE PARA UNION SOLDABLE DE CABLE A CABLE TIPO TA. CAT.TAC-2Q2Q, CONECTOR PARA CABLE A SUPERFICIE PLANA CAT. GB29, EXCAVACION PARA ELECTRODO DE 14" DE DIAMETRO POR 60 DE FONDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-108-2026

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
14.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA PARARRAYOS IONIZANTE MODELO PDC.E45 STREAM 45 MARCA INGESCO, CON RADIO DE PROTECCION DE 74 MTS INCLUYE: MASTIL DE 2" Y 5.8 M DE ALTURA MARCA INGESCO, CONECTORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
14.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO IPO I-LINE 3F-4H,220V, INTERRUPTOR GENERAL DE 200 AMP, BARRAS 250 AMP, 8 ESPACIOS PARA INTERRUPTOR TAMAÑO 100 AMP, CAT: HD10081B, MCA:SQUARE D, INCLUYE: INTERRUPTOPRES, MONTAJE, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
14.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 100 KW (125 KVA) MCA. CUMMINS POWER GENERATION MOD C100D6 VOLTAJE 127/220, 60 HZ, 3 FASES 4 HILOS MOTOR DIESEL INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
14.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA ASOBREPONER TIPO I-LINE 3F-4H,220V, INTERRUPTOR GENERAL DE 200 AMP, BARRAS 250 AMP, 8 ESPACIOS PARA INTERRUPTOR TAMAÑO 100 AMP, CAT: HD10081B, CA:SQUARE D, INCLUYE: CONTROL DE MEDICIÓN ELECTRÓNICO DIGITAL TIPO NEMA I PARA INTERIOR, MANOS DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
14.07	CASETA ACUSTICA NACIONAL NIVEL 1 TIPO INTEMPERIE 70 dB (A) a 7 METROS DE DISTANCIA INCLUYE: SISTEMA SILENCIADOR TIPO CRÍTICO FABRICADO EN LAMINA NEGRA CAL. 14, FORRO ACUSTICO A BASE DE POLIURETANO DE 2", 5 PUERTAS, DOS POR LADO Y UNA TRASERA, CHAPA DE SEGURIDAD HUNDIDAS PARA PUERTAS, TRAMPAS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ESCAPE DE 3", APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR VERDE, EXTENCIÓN DE DREN DE REFIRGERANTE, EXTENCIÓN DE DREN DE ACEITE, MARCADOR DE COMBUSTIBLE, DREN DE PURGA DE COMBUSTIBLE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
14.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PG DE 3", INCLUYE: COPLES, CODOS, ABRAZADERAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.C.T.T.	ML	23.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-108-2026
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
14.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PG DE 2", INCLUYE: COPLES, CODOS, ABRAZADERAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.C.T.T.	ML	10.00			\$ -
14.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PG DE 1 1/2", INCLUYE: COPLES, CODOS, ABRAZADERAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.C.T.T.	ML	5.00			\$ -
14.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PG DE 1", INCLUYE: COPLES, CODOS, ABRAZADERAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	40.00			\$ -
14.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PG DE 3/4", INCLUYE: COPLES, CODOS, ABRAZADERAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.C.T.T.	ML	100.00			\$ -
14.13	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PAD DE 2", INCLUYE: EXCAVACION, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, RELLENO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.C.T.T.	ML	80.00			\$ -
14.14	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PAD DE 3", INCLUYE: EXCAVACION, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, RELLENO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.C.T.T.	ML	300.00			\$ -
14.15	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PAD DE 4", INCLUYE: EXCAVACION, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, RELLENO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.C.T.T.	ML	82.00			\$ -
14.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 3/0 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.C.T.T.	ML	1,400.00			\$ -
14.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 1/0 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.C.T.T.	ML	600.00			\$ -
14.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 8 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.C.T.T.	ML	1,100.00			\$ -
14.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 4 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.C.T.T.	ML	150.00			\$ -
14.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 6 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.C.T.T.	ML	75.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-108-2026

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
14.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 2 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.C.T.T.	ML	50.00			\$ -
14.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 10 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.C.T.T.	ML	880.00			\$ -
14.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.C.T.T.	ML	20.00			\$ -
14.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 6 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.C.T.T.	ML	20.00			\$ -
14.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 4 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.C.T.T.	ML	100.00			\$ -
14.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.C.T.T.	ML	30.00			\$ -
14.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 10 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.C.T.T.	ML	30.00			\$ -
14.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.C.T.T.	ML	100.00			\$ -
14.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA MEDICION EN ARROYO TIPO 4 CON JUEGO DE MARCO Y TAPA 84-A CON TORNILLO NORMA 2008 FIERRO FUNDIDO MADEI CON MEDIDAS DE 1.50X1.50X1.50 MTS., INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	4.00			\$ -
14.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA MEDICION EN ARROYO TIPO 3 CON TAPA POLIMERICA CFE-RMTA-3 CON MEDIDAS DE 1.16X1.16X0.90 MTS., INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
14.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 2 CON TAPA POLIMERICA CFE-RBTA-2 CON MEDIDAS DE 0.66X1.00X0.75 MTS., INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	2.00			\$ -
14.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA ROTOPLAST JUMBO DE 10,000 LTS SIN EQUIPO + HIDRO 24L+JUMBO 510177 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-108-2026
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
				TOTAL DE RED DE FUERZA Y EQUIPOS ESPECIALES:		\$ -

SUB-TOTAL: \$ -
I.V.A. (16 %): \$ -
T O T A L: \$ -

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

Bld. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio