

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-146-2026

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIDEPORTIVAS TIPO

VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
	PRELIMINARES					
CL-PRE001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	4,864.00			\$ -
PLAT-002	EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD (APERTURA DE CAJA), MEDIDO EN BANCO SEGÚN SECCIONES CONSTRUCTIVAS. INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO Y/O MÁQUINA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, CONTROL TOPOGRÁFICO, NIVELACIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M3	972.80			\$ -
CIM-002	COMPACTACIÓN Y CONSOLIDADO POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M. 1 CAPA DE 20 CMS. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	M2	4,864.00			\$ -
PLAT-003	SUMINISTRO, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA AL 95% (MATERIAL DE BANCO) DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACIÓN, ACARREOS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, SOBRESPEORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M3	1,459.20			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	CIMENTACIÓN DE REJA EN CABECERAS					
CIM-001	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 MTS., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M3	440.80			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-146-2026

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIDEPORTIVAS TIPO

VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
S/C-001	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES O MATERIAL EXISTENTE MEDIDO EN BANCO, DENTRO DE LA OBRA A CUALQUIER DISTANCIA Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS ASIGNADOS POR LA SUPERVISIÓN Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, INCLUYE: DESCARGA DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M3	440.80			\$ -
CL-EXC030	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MANUALES DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M. 1 CAPA DE 20 CMS. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO) DESPLANTE DE CIMENTACIÓN	M2	304.00			\$ -
CL-CIV033	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c= 100 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", DE 5.0 cm. DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	304.00			\$ -
CL-CIV000	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'c=200 kg/cm2, DE 1.00 M DE ANCHO X 20 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL NO. 3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMUN, ACARREO MANUAL O MECANICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	304.00			\$ -
S/C-002	MURO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 20 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLAS DEL #3 (3/8") @15 EN SENTIDO VERTICAL, (VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL). INCLUYE: ADHESIVO PARA CONCRETO ADECON (PARA UNIÓN A ZAPATA CORRIDA), SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CIMBRA APARENTE, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, CRUCES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	364.80			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-146-2026
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIDEPORTIVAS TIPO
VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-EXC003	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M3	46.08			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	PISO DE CONCRETO					
MCIM-661010	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 (F"Y=5000 KG/CM2) INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HABILITADO, SILLETAS, SEPARADORES, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	4,864.00			\$ -
ALBP-105CD	PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, PREMEZLADO, ACABADO SEMIPULIDO. INCLUYE: DESPERDICIOS, CIMBRA METALICA , COLADO, CURADO, MATERIALES, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, VIBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	M2	4,864.00			\$ -
JCM-10	JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION MACHIMBRADA A BASE DE ANGULO METALICO DE 1 1/2", INCLUYE TERMINADO CON VOLTEADOR DE 5 MM DE RADIO, CORTE DE RANURA CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 X 30 MM, LIMPIEZA DE JUNTA CON AGUA Y AIRE A PRESION, SELLADO DE JUNTA CON CINTA DE RESPALDO Y SELLADOR DE POLIURETANO SIKAFLEX 1A O SIMILAR. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	1,536.00			\$ -
JCD-10	JUNTA CONSTRUCTIVA DE DILATACIÓN (LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL) A BASE DE POLIESTIRENO DE 10 MM DE ESPESOR , INCLUYE TERMINADO CON VOLTEADOR DE 5 MM DE RADIO, LIMPIEZA DE JUNTA, SELLADO DE JUNTA CON CINTA DE RESPALDO Y SELLADOR DE POLIURETANO SIKAFLEX 1A O SIMILAR. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	408.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-146-2026
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIDEPORTIVAS TIPO
VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
JCA-10	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION ASERRADA CON DISCO DE DIAMANTE, INCLUYE CORTE DE RANURA CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 X 30 MM, LIMPIEZA DE JUNTA CON AGUA Y AIRE A PRESION , SELLADO DE JUNTA CON CINTA DE RESPALDO Y SELLADOR DE POLIURETANO SIKAFLEX 1A O SIMILAR. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	1,520.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
1	ESTRUCTURA MULTIDEPORTIVA					
S/C-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA MULTIFUNCIONAL A BASE DE TUBO DE 3" CEDULA 30, EN MEDIDAS Y DISEÑO SEGÚN PLANO ANEXO, CON UNA MANO DE PRIMER, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO ALKIDAL EN COMEX 100 O SIMILAR. INCLUYE: SOLDADURAS, TORNILLERÍA, LIMPIEZAS, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA A BANCOS INVESTIGADOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	16.00			\$ -
S/C-004	ANCLAJE DE ESTRUCTURA MULTIDEPORTIVA A BASE DE 4 DADOS DE 50 X 50 X 90 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 , ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DEL NO. 2 @ 15 CM., EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES, CARGA Y ACARREOS INTERNOS Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE ELEVACIÓN, 70 CM DE ANCLAJE DE POSTERÍA, ANDAMIOS, MALACATES, NIVELACIÓN, SOLDADURA, CORTES, AJUSTES. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	16.00			\$ -
S/C-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO PROFESIONAL DE BASQUETBOL DE ACRÍLICO DE 12 MM DE ESPESOR, DIMENSIONES 1.80 X 1.05 M., MARCA SICASPORT (O SIMILAR EN TODAS SUS CARACTERÍSTICAS) CON BASTIDOR DE ACERO ESTRUCTURAL PTR, MARCO DE SEGURIDAD DE ALUMINIO. INCLUYE: FLETE, ARO FIJO METÁLICO DE 45 CM DE DIÁMETRO Y RED TRENZADA DE NYLON DE USO RUDO, ANDAMIAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	16.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-146-2026

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIDEPORTIVAS TIPO

VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
2	REJA METÁLICA					
S/C-006	CADENA O DALA DE APOYO PARA DESPLANTE DE MURO, QUEDANDO EXPUESTA 30 CM SOBRE N.P. 30 CM, Y , ARMADA CON 2 ARMEX 15X20-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	304.00			\$ -
S/C-007	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO APARENTE AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, HASTA 3 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, TRASLAPES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	304.00			\$ -
S/C-008	CADENA DE APOYO PARA DESPLANTE REJATEX 0.20 X 0.15, SOBRE MURO, ARMADA CON 2 ARMEX 15X20-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	304.00			\$ -
S/C-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO PTR DE 2" X 2", PARA REJA, MARCA REJATEX O SIMILAR EN TODAS SUS CARACTERÍSTICAS, ALTURA DE 3.00 M , CALIBRE 16, COLOCADO @ 3.00 METROS DE DISTANCIA Y AHOGADO EN DADO 50 CMS. INCLUYE: 1 TAPA DE POLIPROPILENO PARA LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE, 5 ABRAZADERAS DE ACERO GALVANIZADO, Y KIT DE SOPORTE EN BASE DE ACERO GALVANIZADO, TODO EN COLOR BLANCO, MONTAJE, ANCLAJE, MANIOBRAS, HABILITADO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO). (VER DETALLE EN PLANO DE REJA PERIMETRAL).	PZA	64.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-146-2026

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIDEPORTIVAS TIPO

VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
S/C-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJATEX , CLAVE 1008 DE 3.00 ML DE LONGITUD POR 3.00 ML DE ALTURA, ABERTURA DE 50 X 200 MM, CALIBRE 6, COLOR BLANCO, ACABADO ESTÁNDAR. INCLUYE: MONTAJE, ANCLAJE, MANIOBRAS, FIJACIÓN, SOLDADURAS, ACARREOS, HABILITADOS, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	304.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
3	PINTURA					
S/C-011	SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN SUPERFICIE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA CANCHAS DEPORTIVAS VINIL-ACRÍLICA CON PIGMENTOS RESISTENTES A LA LUZ, RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, ACABADO MATE, DENSIDAD DE 1.30,G/CC, CON UN MÍNIMO DEL 55% DE SÓLIDOS EN PESO, VISCOSIDAD EN ENVASE DE 6500-8500CPS, COLOR DE ACUERDO A DISEÑO CON PANTONES PROPORCIONADOS EN CALIDAD PINVER (O SIMILAR PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR). INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.-POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	4,864.00			\$ -
S/C-0012	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FRANJA 10 CMS DE ANCHO, CON PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS VINIL-ACRÍLICA CON PIGMENTOS RESISTENTES A LA LUZ, RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, ACABADO MATE, DENSIDAD DE 1.30,G/CC, CON UN MÍNIMO DEL 55% DE SÓLIDOS EN PESO, VISCOSIDAD EN ENVASE DE 6500-8500CPS, COLOR ROJO EN CALIDAD PINVER (O SIMILAR PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR), PARA DELINEAR CANCHA DE BASQUETBOL Y FUTBOLITO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.-POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	2,800.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-146-2026

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIDEPORTIVAS TIPO

VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
S/C-0013	ROTULADO DE LOGOS INSTITUCIONALES SEGUN DISEÑO Y DIMENSIONES EN PLANO CORRESPONDIENTE Y ANEXO AL PROYECTO, EN SUPERFICIE DE CANCHA EN EXTREMO DERECHO Y/O EXTREMO IZQUIERDO A BASE DE PINTURA VINIL ACRILICA CON PIGMENTOS RESISTENTES A LA LUZ, RESISTENCIA A LA TEMPERIE, ACABADO MATE, DENSIDAD DE 1.30,G/CC, CON UN MÍNIMO DEL 55% DE SÓLIDOS EN PESO, VISCOSIDAD EN ENVASE DE 6500-8500CPS, COLOR DE ACUERDO A DISEÑO CON PANTONES PROPORCIONADOS EN CALIDAD PINVER (O SIMILAR PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR). SEGUN DETALLE Y DIMENSIONES EN PLANO , INCLUYE: TRAZO, SEGUN DISEÑO , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	160.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
4	ILUMINACIÓN					
30.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS FABRICADO EN LAMINA CAL.12, CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA, CON TAPA CORONA DE 3", ALTURA DE CAÑA 9.00 MTS, SIMETRO DE LA BASE 6 1/4", DIAMETRO DE CORONA 3" , PLACA BASE DE 1/2" X 11" X 11", BARRENOS ALARGADOS DE 1", CARTABONES DE REFUERZO TRIANGULAR, PRIMARIO ANTICORROSIVO CON PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE OLIVO, INCLUYE: GRUA, MANIOBRAS, FLETES ,ACARREOS, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, SUJECCIÓN, TUERCAS, ARANDELAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	32.00			\$ -
31.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR DE CONCRETO PREFABRICADA F'C = 200 KG/M2 , T.M.A. ¾", PARA POSTE DE ALUMBRADO, CON UNA SECCION DE 40X40X80, ANCLAS DE 0.32X0.32X0.80MTS INCLUYE: EXCAVACIONES, ALINEACIÓN, RELLENOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	32.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-146-2026

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIDEPORTIVAS TIPO

VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
32.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED DE ALTA POTENCIA MARCA PHILLIPS MODELO BVP153 G3 LED 188/WW 200W 110-127V SWB O SIMILAR - 90° 3000K, MATERIAL : ALUMINIO INYECTADO MÁS LENTES PMMA , POTENCIA ; 100 W, VOLTAJE DE EFICACIA LUMINOSA: 115 LM /W, FLUJO LUMINOSO INICIAL: 27600 LM , PROTECCIÓN: IP66 ÁNGULO DE APERTURA: 120° COLOR NEGRO Y GARANTÍA DE 10 AÑOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MOVIMIENTOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y DISTANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN . (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	64.00			\$ -
33.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PARA 2 REFLECTORES TIPO LED PARA EXTERIOR EN POSTE METÁLICO CIRCULAR, DE PUNTA DE POSTE (RÓTULA) O CON ABRAZADERA. INCLYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN AL POSTE, FIJACIÓN DE LOS REFLECTORES EXTERIORES, TRABAJOS EN ALTURA DE HASTA 9.00 MTS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MOVIMIENTOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	32.00			\$ -
34.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE 1 Ó 2 POLOS DESDE 15 HASTA 60 AMPERES, INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	8.00			\$ -
35.00	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE XLP DRS ALUMINIO 600 VOLTS SUBTERRANEO 2 + 1 CAL.#6, INCLUYE: CONEXIONES, CINTA AISLANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	1,000.00			\$ -
36.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG CALIBRE 10. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, GUIA, TRABAJOS DESDE 0 A 3.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA EVITAR EMPALMES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	672.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-146-2026

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIDEPORTIVAS TIPO

VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
37.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE 10 O CON FORRO THW COLOR VERDE. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, GUIA, TRABAJOS DESDE 0 A 3.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA, EVITAR EMPALMES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	339.20			\$ -
38.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40X40CM FABRICADO CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO Y CUERPO DE FIBRA DE VIDRIO TORNILLERÍA COMO SISTEMA DE CERRADO Y PERNO PARA IZAJE DE TAPA, SIN PISO, INCLUYE: EXCAVACIONES, INSTALACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CAMA DE GRAVA DE ¾" DE 10 CM. DE ESP., MATERIALES, CARGA, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO) (INPOCE)	PZA	40.00			\$ -
39.00	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO (PADC), DE 3" DE DIAMETRO NOMINAL, CON INTERIOR LISO Y SUPERFICIE CORRUGADA, CON O SIN ABOCINADO EN UNA EXTREMO PARA SU ACOPLAMIENTO, CUMPLE CON LA NORMA DE REFERENCIA CFE-DF110-23. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ZANJA, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	1,600.00			\$ -
40.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE TIPO PULPO DE 8 VÍAS, RANGO DEL CONDUCTOR DE CALIBRE 14 HASTA 1/0. PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA DE BAJO VOLTAJE, CUERPO DE ALUMINIO ESTÁ CUBIERTO DE ELASTÓMERO EPDM ALTAMENTE AISLANTE Y RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN DENTRO DEL REGISTRO DE A.P., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y CONEXIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	32.00			\$ -
41.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COOPERWELD DE 5/8" (16 MM) DE DIAMETRO POR 1.5 METRO DE LONGITUD, INCLUYE: EXCAVACIONES, COLOCACIÓN DENTRO DEL REGISTRO DE A.P. CONECTOR DE BURNDY R-22, GEM, CONEXIÓN AL CABLEADO DE TIERRA FÍSICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	32.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
UBICACIÓN:

PC-O-EST-245800030-146-2026
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIDEPORTIVAS TIPO
VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
5	VARIOS					
CL-LIM001	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	4,864.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

SUB-TOTAL: \$ -
I.V.A. (16 %): \$ -
T O T A L: \$ -

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio