

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-91-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE CALLES EN ZONA INDUSTRIAL (BACHEO) EJES 110, 124, 128, 130, 132, 134 Y AV. CFE, SAN LUIS POTOSI.

UBICACIÓN:

VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
DEM	DEMOLICIONES					
CL-DEM001	DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO EN PAVIMENTO POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO EN BANCO. INC.: ACARREOS INTERNOS, APILE Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A BANCOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION, PERFILADO DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE Y POR MEDIOS MANUALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	1,053.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
DS	SISTEMA DE ALCANTARILLADO					
CL-SA045	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN GUARNICION, INCLUYE DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO, CONTROL TOPOGRÁFICO, EXCAVACION EN TERRENO EXISTENTE, COLADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2 EN LAVADERO DIRIGIDO A CANAL PLUVIAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE TORMENTA DE GUARNICION, CARGA Y ACARREO DEL MATERIALES SOBANTES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A BANCOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	16.00			\$ -
CL-SA048	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 0.50M CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE HASTA 28 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, ACABADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 REPOSICIÓN DE BROCAL Y TAPA CIRCULAR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 61 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUYE: RETIRO, EXCAVACIONES, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DEL BROCAL EN MAL ESTADO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO	PZA	48.00			\$ -
CL-SA049	RENIVELACIÓN DE CAJA DE VALVULAS CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE HASTA 28 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, ACABADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 REPOSICIÓN DE H Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO, LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, DIMENSIONES SEGUN PROYECTO INCLUYE: RETIRO, EXCAVACIONES, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE LA TAPA EN MAL ESTADO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO	PZA	20.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-91-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE CALLES EN ZONA INDUSTRIAL (BACHEO) EJES 110, 124, 128, 130, 132, 134 Y AV. CFE, SAN LUIS POTOSI.

UBICACIÓN:

VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-TV017	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EN ZONA DE VIALIDAD Y BANQUETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, PROTECCION DE OBRA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES MANUALES, RELLENOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	8.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
TERR	TERRACERÍAS					
CL-EXC004	EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD (APERTURA DE CAJA), MEDIDO EN BANCO SEGÚN SECCIONES CONSTRUCTIVAS, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO Y/O MAQUINA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACIÓN, DESMONTE, DESPALME, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS. (Norma 3.01.01.003-H-04.b), DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	6,480.00			\$ -
CL-TER001	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	16,200.00			\$ -
CL-PAV002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA CEMENTADA DE 1 1/2" A FINOS, COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M., MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CEMENTO GRIS AL 5% DEL P.V.S.M. DE LA BASE HIDRÁULICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACION, ACARREOS DEL MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, TENDIDO, COMPACTADO, AFINADO, SOBRESPESORES, Y PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	3,240.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-91-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE CALLES EN ZONA INDUSTRIAL (BACHEO) EJES 110, 124, 128, 130, 132, 134 Y AV. CFE, SAN LUIS POTOSI.

UBICACIÓN:

VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
					SUBTOTAL:	\$ -
PAV	PAVIMENTOS					
CL-PAV052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE M.R.=42 Kg/cm ² T.M.A. 1 1/2" DE 20 CM DE ESPESOR ACABADO CON CEPILLO TEXTURIZADOR INCLUYE: PELICULA DE POLIETILENO CAL. 1 X 400 CON TRASLAPES DE 20 CMS EN AMBOS LADOS, COLADO, VIBRADO CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA METÁLICA DE PRIMERA LONGITUDINAL SIN MACHICHEMBRAR EN FRONTERAS, MOLDES PARA ESTAMPADO, CURADO ACABADO ESCOBILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CONCRETO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/00. DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. ADEMÁS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	2,240.00			\$ -
CL-PAV004	JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION A BASE DE PASAJUNTAS DE REDONDO LISO, DIAMETRO 3/4" A CADA 30 CM, ESPACIAMIENTO Y LONGITUD SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CORRESPONDIENTE, COLOCADA A LA MITAD DEL ESPESOR. INCLUYE: CIMBRA METÁLICA PERFORADA, ENGRASADO EN EXTREMO EXPUESTO DEL PASAJUNTAS ANTES DE CONTINUAR EL COLADO, CORTE POSTERIOR DE JUNTA CON DISCO DE DIAMANTE DE 6MM. DE ANCHO Y 30MM. DE PROFUNDIDAD, MATERIAL DE RELLENO PREFORMADO BACKER ROAD Y SELLADOR DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE UN SOLO COMPONENTE RESISTENTE A ACEITES Y SOLVENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO PARA LIMPIEZA DE JUNTA CON AGUA A PRESION Y DISCO ABRASIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	1,500.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-91-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE CALLES EN ZONA INDUSTRIAL (BACHEO) EJES 110, 124, 128, 130, 132, 134 Y AV. CFE, SAN LUIS POTOSI.

UBICACIÓN:

VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
CL-PAV005	JUNTA DE AISLAMIENTO EN LIMITE DE PAVIMENTOS CON POZO DE VISITA Y CAJAS DE VALVULAS, A BASE DE TIRAS DE CELOTEX ASFALTADO EN TODO EL ESPESOR DEL PAVIMENTO DE 1/2" DE ANCHO CON SELLADO SUPERIOR DE 1/2" X 1 CM A BASE DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE UN SOLO COMPONENTE RESISTENTE A ACEITES Y SOLVENTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA JUNTA CON DISCO DE DESBASTE, AIRE A PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	240.00			\$ -
CL-PAV003	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION A CADA 3.00m O SEGUN SE AJUSTA EN CAMPO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5cm Y 6mm DE ESPESOR, CALAFATEADO EN AMBOS SENTIDOS CON SELLADOR AUTONIVELANTE SIKAFLEX O SIMILAR, MATERIAL DE RESPALDO BACKER ROAD, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CORTE Y DISCO DE DIAMANTE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA JUNTA CON DISCO DE DESBASTE, AIRE A PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	6,000.00			\$ -
PAV040	RIEGO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 A RAZÓN DE 1.00 LT/M2, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.C.T.T. Por unidad de concepto de trabajo terminado.)	M2	5,000.00			\$ -
CL-PAV051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA DEL 93.0 AL 98.0% DE SU GRAVEDAD TEÓRIA MÁXIMA GMM CORRESPONDIENTE, TAMAÑO NOMINAL DE GRANULOMETRÍA 1/2" , CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO DE TRITURACIÓN TOTAL Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PG 76-22. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO, LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE CON METODOLOGÍA MARSHALL , INCLUYENDO: BARRIDO POR MEDIO MECÁNICOS, RIEGO DE LIGA CON PRODUCTO ASFÁLTICO EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZÓN DE 0.6 LTS/M2, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISEÑO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA EN EL ÁREA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T.	M2	5,000.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



PC-O-EST-245800030-91-2026

REHABILITACION DE CALLES EN ZONA INDUSTRIAL (BACHEO) EJES 110, 124, 128, 130, 132, 134 Y AV. CFE, SAN LUIS POTOSI.

VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
					SUBTOTAL:	\$ -

SUB-TOTAL:	\$	-
I.V.A. (16 %):	\$	-
T O T A L:	\$	-

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

--

Bldv. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
able

sanluis.gob.mx
  @slpmunicipio