

												FECHAS		Estructura Financiera				
Fondo	Sedesore y/o Clave del Proyecto	Dirección Promotora Responsable	Rubro Principal	Pr	Nombre de la obra, acción o programa	Descripción general	Coordenadas de Georreferenciación	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Inicio	Termino	Inversión Total	Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FFM	Recursos Municipales	Recursos Federales
RAMO 33 FISM	2885440	Dirección de Obras Públicas	AGUA Y SANEAMIENTO	1	RECONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES LA MANTEQUILLA, MANGUITAS Y LA HIERBABUENA	Excavaciones, suministro y colocación de tubería de PVC de 4", relleno de zanjas con tepetate y colocación de valvulas expulsadoras de aire.	22.421515, -100.852817	COMUNIDAD LA MANTEQUILLA, MANGUITAS Y HIERBABUENA	VARIAS CALLES	METRO LINEAL	2,500.16	01-oct-25	31-dic-25	\$ 4,494,600.00	\$ 4,494,600.00			
RAMO 33 FISM	2885441	Dirección de Obras Públicas	AGUA Y SANEAMIENTO	1	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA XICOTÉNCATL TRAMO DE XICOTÉNCATL A FIN DE PRIVADA	Red de agua incluye; demoliciones, excavaciones, relleno, cargas y acarreo, suministro y colocacion de tubería de P.V.C., tomas domiciliarias, y trabajos varios.	296074.66 m E; 2447105.36 m N	TIERRA BLANCA	PRIVADA XICOTÉNCATL	METRO LINEAL	165.00	#####	31-oct-25	\$ 405,000.00	\$ 405,000.00			
RAMO 33 FISM	2885442	Dirección de Obras Públicas	AGUA Y SANEAMIENTO	1	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LAS TORRES TRAMO DE CALLE CERRO VERDE A CALLE SIN NOMBRE	Red de agua incluye; demoliciones, excavaciones, relleno, cargas y acarreo, suministro y colocacion de tubería de P.V.C., tomas domiciliarias, y trabajos varios. Red de drenaje incluye demoliciones, excavaciones, relleno, cargas y acarreo, suministro y colocacion de tubería sanitaria de polietileno, descargas domiciliarias, y trabajos varios.	293106.18 m E, 2454154.65 m N	EL PEÑASCAL	DE LAS TORRES	METRO LINEAL	167.00	12-sep-25	25-nov-25	\$ 1,420,708.36	\$ 1,420,708.36			
RAMO 33 FISM	2885443	Dirección de Obras Públicas	AGUA Y SANEAMIENTO	1	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PEDRERA TRAMO DE SIERRA SAN MIGUELITO A PRIVADA SIN NOMBRE	Red de agua incluye; demoliciones, excavaciones, relleno, cargas y acarreo, suministro y colocacion de tubería de P.V.C., tomas domiciliarias, y trabajos varios. Red de drenaje incluye demoliciones, excavaciones, relleno, cargas y acarreo, suministro y colocacion de tubería sanitaria de polietileno, descargas domiciliarias, y trabajos varios.	22.101444, -100.962940	EL PEÑASCAL	LA PEDRERA	METRO LINEAL	167.00	18-ago-25	31-oct-25	\$ 2,048,318.52	\$ 2,048,318.52			
RAMO 33 FISM	2885445	Dirección de Obras Públicas	AGUA Y SANEAMIENTO	1	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1RA PRIVADA DE FLOR DE MANZANO, TRAMO DE CALLE FLOR DE MANZANO A FIN DE CALLE	Red de agua incluye; demoliciones, excavaciones, relleno, cargas y acarreo, suministro y colocacion de tubería de P.V.C., tomas domiciliarias, y trabajos varios. Red de drenaje incluye demoliciones, excavaciones, relleno, cargas y acarreo, suministro y colocacion de tubería sanitaria de polietileno, descargas domiciliarias, y trabajos varios.	22.114456, -100.976962	TIERRA BLANCA	1RA PRIVADA DE FLOR DE MANZANO	METRO LINEAL	180.00	18-ago-25	21-nov-25	\$ 1,394,254.67	\$ 1,394,254.67			
RAMO 33 FISM	2885446	Dirección de Obras Públicas	AGUA Y SANEAMIENTO	1	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN 2DA PRIVADA DE FLOR DE MANZANO, TRAMO DE CALLE FLOR DE MANZANO A FIN DE CALLE	Red de agua incluye; demoliciones, excavaciones, relleno, cargas y acarreo, suministro y colocacion de tubería de P.V.C., tomas domiciliarias, y trabajos varios. Red de drenaje incluye demoliciones, excavaciones, relleno, cargas y acarreo, suministro y colocacion de tubería sanitaria de polietileno, descargas domiciliarias, y trabajos varios.	22.114276, -100.976588	TIERRA BLANCA	2DA PRIVADA DE FLOR DE MANZANO	METRO LINEAL	180.00	18-ago-25	31-oct-25	\$ 1,368,332.16	\$ 1,368,332.16			
RAMO 33 FISM	2885447	Dirección de Obras Públicas	AGUA Y SANEAMIENTO	1	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN 3ER PRIVADA DE FLOR DE MANZANO, TRAMO DE CALLE FLOR DE MANZANO A FIN DE CALLE	Red de agua incluye; demoliciones, excavaciones, relleno, cargas y acarreo, suministro y colocacion de tubería de P.V.C., tomas domiciliarias, y trabajos varios. Red de drenaje incluye demoliciones, excavaciones, relleno, cargas y acarreo, suministro y colocacion de tubería sanitaria de polietileno, descargas domiciliarias, y trabajos varios.	22.114063, -100.976144	TIERRA BLANCA	3ER PRIVADA DE FLOR DE MANZANO	METRO LINEAL	180.00	18-ago-25	31-oct-25	\$ 1,379,034.80	\$ 1,379,034.80			
RECURSOS MUNICIPALES	RM-2025-05	Dirección de Obras Públicas	AGUA Y SANEAMIENTO	1	PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA ANTE TEMPORADA DE LLUVIAS	Desazolve de líneas de drenaje pluvial con equipo especializado, acarreo manual y retiro de producto de desazolve y reposición de rejillas fabricadas con solera de 4"x1/2"	22.119666, -101.017459	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS CALLES	METRO LINEAL	125.00	01-sep-25	28-nov-25	\$ 1,454,448.16			\$ 1,454,448.16	
RECURSOS MUNICIPALES	RM-2025-21	Dirección de Obras Públicas	AGUA Y SANEAMIENTO	1	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO VERDE, TRAMO DE CALLE LIBERTAD A 3RA PRIV. DE CERRO VERDE	Red de agua incluye; demoliciones, excavaciones, relleno, cargas y acarreo, suministro y colocacion de tubería de P.V.C., tomas domiciliarias, y trabajos varios. Red de drenaje incluye demoliciones, excavaciones, relleno, cargas y acarreo, suministro y colocacion de tubería sanitaria de polietileno, descargas domiciliarias, y trabajos varios.	22.103263, -100.965034	EL PEÑASCAL	CERRO VERDE	METRO LINEAL	132.00	27-oct-25	11-dic-25	\$ 1,062,882.22			\$ 1,062,882.22	
		Total AGUA Y SANEAMIENTO		9										\$ 15,027,578.89	\$ 12,510,248.51	\$ -	\$ 2,517,330.38	\$ -

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRA PÚBLICA  
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE RECURSOS  
EJERCICIO FISCAL 2025

Fecha: 31 de diciembre de 2025

FECHAS													Estructura Financiera					
Fondo	Sedesore y/o Clave del Proyecto	Dirección Promotora Responsabl e	Rubro Principal	Pr	Nombre de la obra, acción o programa	Descripción general	Coordenadas de Georreferenciación	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Inicio	Termino	Inversión Total	Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FFM	Recursos Municipales	Recursos Federales
RAMO 33 FFM	2885432	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	ELABORACIÓN DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS, ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y DISEÑOS DE PAVIMENTO EN DIVERSAS VIALIDADES ASÍ COMO EL DISEÑO DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	Incluye: diseño estructural de pavimento flexible para vialidades, incluye trabajos de campo, estudio geotécnico, clasificación vehicular y propuesta estructural de pavimento rígido o flexible, así como levantamiento topográfico; estudios de red de agua potable y red de drenaje sanitario.	0	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS CALLES	INFORME	1.00	30-jul-25	15-ago-25	\$ 817,217.47		\$ 817,217.47		
RAMO 33 FFM	2885431	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	ELABORACIÓN DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS, ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y DISEÑOS DE PAVIMENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	Incluye: diseño estructural de pavimento flexible para vialidades, incluye trabajos de campo, estudio geotécnico, clasificación vehicular y propuesta estructural de pavimento rígido o flexible, así como levantamiento topográfico.	0	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS CALLES	INFORME	1.00	30-jul-25	15-ago-25	\$ 1,668,510.62		\$ 1,668,510.62		
RAMO 33 FFM	2885425	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AV. DE LAS PRESAS TRAMO DE AV. SALK A CALLE PRESA DEL PEAJE	Pavimentación con carpeta asfáltica incluye: demoliciones, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	300679.07 m E; 2446179.92 m N	AGUAJE 2000	AV. DE LAS PRESAS	METRO CUADRADO	6,390.00	#####	31-dic-25	\$ 5,943,836.28		\$ 5,943,836.28		
RAMO 33 FFM	2885427	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AV. GRANJAS TRAMO DE AV. VASCO DE QUIROGA A CALLE ROSA	Pavimentación incluye: demoliciones, red de agua potable, sistema de alcantarillado, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	293346.26 m E; 2453533.19 m N	INDUSTRIAL AVIACIÓN SECCIÓN 3A.	AV. GRANJAS	METRO CUADRADO	9,460.00	#####	31-dic-25	\$ 9,103,059.36		\$ 9,103,059.36		
RAMO 33 FFM	2885428	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JULIÁN DE LOS REYES TRAMO DE AV. DAMIÁN CARMONA A CALLE JOSÉ MA. MORELOS	Pavimentación con carpeta asfáltica incluye: demoliciones, red de agua potable, sistema de alcantarillado, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	295912.72 m E; 2451161.54 m N	CENTRO HISTORICO	AV.DAMIAN CARMONA	METRO CUADRADO	3,150.00	11-ago-25	31-dic-25	\$ 10,366,445.27		\$ 10,366,445.27		
RAMO 33 FFM	2885424	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CARPETA ASFÁLTICA DE LATERAL SUR DE SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, TRAMO DE AVENIDA TATANACHO A AVENIDA MARIANO JIMÉNEZ	Pavimentación con concreto hidráulico y carpeta asfáltica incluye: demoliciones, colector pluvial, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	294683.48 m E; 2449071.32 m N	TANGAMANGA	BOULEVARD SALVADOR NAVA MARTINEZ	METRO CUADRADO	3,600.00	11-ago-25	31-dic-25	\$ 7,796,915.75		\$ 7,796,915.75		
RAMO 33 FFM	2885429	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PÍPILA TRAMO DE CALLE TERCERA NORTE A CALLE IGNACIO ZARAGOZA	Pavimentación con carpeta asfáltica incluye: demoliciones, red de agua potable, sistema de alcantarillado, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	295663.13 m E; 2447177.20 m N	GENERAL MARTÍNEZ	I. PÍPILA	METRO CUADRADO	2,800.00	11-ago-25	31-dic-25	\$ 4,074,862.62		\$ 4,074,862.62		
RAMO 33 FFM	2885426	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE REPÚBLICA DE COLOMBIA TRAMO DE AV. CALZADA DE GUADALUPE A AV. CONSTITUCIÓN	Pavimentación con carpeta asfáltica incluye: demoliciones, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	297706.21 m E; 2447637.19 m N	SATÉLITE FRANCISCO MADERO	I. REPÚBLICA DE COLOMBIA	METRO CUADRADO	6,000.00	11-ago-25	31-dic-25	\$ 6,284,093.01		\$ 6,284,093.01		
RAMO 33 FISM	2885409	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SAN VICENTE MÁRTIR TRAMO DE CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES A CALLE SAN GUSTAVO	Pavimentación con carpeta asfáltica incluye: demoliciones, red de agua potable, sistema de alcantarillado, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	294044.95 m E; 2455362.80 m N	DIVISION NORTE/ SAUZALITO	DEL SAN VICENTE MÁRTIR	METRO CUADRADO	2,900.00	18-ago-25	31-dic-25	\$ 7,157,150.33	\$ 7,157,150.33			
RAMO 33 FISM	2885411	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE MELCHOR OCAMPO/ TECNOLÓGICO TRAMO DE CALLE JOSÉ MARÍA VIGIL A CALLE IGNACIO RAMÍREZ	Pavimentación con carpeta asfáltica incluye: demoliciones, red de agua potable, sistema de alcantarillado, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	294573.14 m E; 2456581.65 m N	PLAN PONCIANO ARRIAGA	MELCHOR OCAMPO/ TECNOLÓGICO	METRO CUADRADO	3,400.00	18-ago-25	31-dic-25	\$ 10,704,745.40	\$ 10,704,745.40			
RAMO 33 FISM	2885414	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 26 DE JUNIO TRAMO DE CALLE CAMINO A MEZQUITAL A FIN DE CALLE	Pavimentación con carpeta asfáltica incluye: demoliciones, red de agua potable, sistema de alcantarillado, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	292196.47 m E; 2455235.14 m N	EL ROSEDAL/ LOS LIMONES	26 DE JUNIO	METRO CUADRADO	2,340.00	18-ago-25	31-dic-25	\$ 6,399,289.65	\$ 6,399,289.65			

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRA PÚBLICA  
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE RECURSOS  
EJERCICIO FISCAL 2025

Fecha: 31 de diciembre de 2025

Fondo	Sedesore y/o Clave del Proyecto	Dirección Promotora Responsabl e	Rubro Principal	Pr	Nombre de la obra, acción o programa	Descripción general	Coordenadas de Georreferenciación	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	FECHAS		Estructura Financiera				
												Inicio	Termino	Inversión Total	Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FFM	Recursos Municipales	Recursos Federales
RAMO 33 FISM	2885416	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE PRIVADA MIGUEL HIDALGO TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE LAGUNILLA	Pavimentación con carpeta asfáltica incluye: demoliciones, red de agua potable, sistema de alcantarillado, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	291631.83 m E; 2451202.66 m N	DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA	PRIVADA MIGUEL HIDALGO	METRO CUADRADO	2,145.00	18-ago-25	31-dic-25	\$ 5,066,593.75	\$ 5,066,593.75			
RAMO 33 FISM	2885417	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CUAHUTÉMOC TRAMO DE CALLE TENOCHTITLAN A CALLE CAMINO REAL A SALTILLO	Pavimentación con carpeta asfáltica incluye: demoliciones, red de agua potable, sistema de alcantarillado, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	294878.87 m E; 2455797.55 m N	IMPERIO AZTECA	CUAHUTÉMOC	METRO CUADRADO	3,200.00	18-ago-25	31-dic-25	\$ 7,456,330.40	\$ 7,456,330.40			
RAMO 33 FISM	2885418	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GRITO DE DOLORES TRAMO DE LATERAL SALVADOR NAVA MARTÍNEZ A CALLE LAGO CHALCO	Pavimentación con carpeta asfáltica incluye: demoliciones, red de agua potable, sistema de alcantarillado, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	297428.59 m E; 2449038.86 m N	CONSTITUCION	GRITO DE DOLORES	METRO CUADRADO	4,700.00	18-ago-25	31-dic-25	\$ 11,143,970.61	\$ 11,143,970.61			
RAMO 33 FISM	2885422	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE FERNANDO CELADA TRAMO DE CALLE SEVILLA Y OLMEDO A CALLE LA LONJA	Pavimentación con carpeta asfáltica incluye: demoliciones, red de agua potable, sistema de alcantarillado, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	297442.70 m E; 2449791.34 m N	JULIAN CARRILLO	FERNANDO CELADA	METRO CUADRADO	3,270.00	18-ago-25	31-dic-25	\$ 8,496,393.06	\$ 8,496,393.06			
RECURSOS MUNICIPALES	RM-2025-03	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	REPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE AMORTIGUADOR REDIRECCIONABLE TERMINAL DE IMPACTO NIVEL 3	Suministro y colocación de sistema QUADGUARD II TL-2 Incluye, retiro de sistema QUADGUARD II TL-2, excavación en terreno existente, construcción de base de concreto y suministro y colocación de Sistema	22.138708, -101.023088	CUMBRES	CORDILLERA DE LOS ALPES	OBRA	1.00	30-jun-25	28-ago-25	\$ 663,457.68		\$ 663,457.68		
RAMO 33 FISM	2885412	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE VILLA GENERAL MITRE TRAMO DE CALLE SAN PEDRO A CALLE VILLA REAL	Pavimentación con carpeta asfáltica incluye: demoliciones, red de agua potable, sistema de alcantarillado, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	291824.58 m E; 2454768.98 m N	VILLA DE BUENOS AIRES	VILLA GENERAL MITRE	METRO CUADRADO	1,760.00	18-ago-25	11-dic-25	\$ 3,593,316.68	\$ 3,593,316.68			
RAMO 33 FISM	2885413	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CAMINO A MEZQUITAL TRAMO DE CALLE LIBERAL A AV. MEXQUITIC	Pavimentación con carpeta asfáltica incluye: demoliciones, red de agua potable, sistema de alcantarillado, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	292333.49 m E; 2455165.97 m N	EL ROSEDAL/ LOS LIMONES	CAMINO A MEZQUITAL	METRO CUADRADO	1,600.00	18-ago-25	11-dic-25	\$ 4,820,469.29	\$ 4,820,469.29			
RAMO 33 FISM	2885415	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA TRAMO DE CALLE MÁRTIRES DE CANANEA A CALLE RICARDO FLORES MAGÓN	Pavimentación con carpeta asfáltica incluye: demoliciones, red de agua potable, sistema de alcantarillado, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	294870.88 m E; 2455431.40 m N	MARTIRES DE LA REVOLUCION/ MORENA	REVOLUCIÓN MEXICANA	METRO CUADRADO	1,050.00	18-ago-25	11-dic-25	\$ 2,573,120.18	\$ 2,573,120.18			
RAMO 33 FISM	2885410	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PROLONGACIÓN RINCONCITO TRAMO DE CALLE EL RINCONCITO A CALLE FRANCISCO I. MADERO	Pavimentación con carpeta asfáltica incluye: demoliciones, red de agua potable, sistema de alcantarillado, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	294551.52 m E; 2456330.28 m N	MARTIRES DE LA REVOLUCION	PROLONGACIÓ N RINCONCITO	METRO CUADRADO	1,200.00	21-ago-25	11-dic-25	\$ 3,116,714.42	\$ 3,116,714.42			

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRA PÚBLICA  
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE RECURSOS  
EJERCICIO FISCAL 2025

Fecha: 31 de diciembre de 2025

Fondo	Sedore y/o Clave del Proyecto	Dirección Promotora Responsabl e	Rubro Principal	Pr	Nombre de la obra, acción o programa	Descripción general	Coordenadas de Georreferenciación	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	FECHAS		Estructura Financiera				
												Inicio	Termino	Inversión Total	Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FFM	Recursos Municipales	Recursos Federales
RECURSOS MUNICIPALES	RM-2025-08	Dirección de Servicios Municipales	DESARROLLO URBANO	1	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AVENIDA CARRANZA TRAMO DE URESTI A JUAN DE OÑATE	Trabajos de retiro de luminarias, montaje e instalación de conjunto de postes de 2.80mts, 7.00 mts y 9 mts incluye excavación, colocación de base, relleno, compactación e instalación de luminarias, tramites y gestiones ante CFE desde inicio hasta fin de la obra.	22.150266, -100.992145	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	AV. VENUSTIANO CARRANZA	POSTE	237.00	24-jul-25	12-sep-25	\$ 1,693,464.25			\$ 1,693,464.25	
RAMO 33 FISM	2885420	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PEDREGAL TRAMO DE CALLE GRANITO A CALLE PEDERNAL	Pavimentación con carpeta asfáltica incluye: demoliciones, red de agua potable, sistema de alcantarillado, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	294524.78 m E; 2457228.30 m N	PLAN DE AYALA/ ARENAL	PEDREGAL	METRO CUADRADO	800.00	07-ago-25	28-nov-25	\$ 1,289,066.83	\$ 1,289,066.83			
RAMO 33 FISM	2885450	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 3 TRAMO DE CALLE 1 A VIAS DEL FFCC	Pavimentación incluye: demoliciones, red de agua potable, sistema de alcantarillado, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	22.002274, -100.899515	LOCALIDAD DE CERRITOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA	CALLE 3	METRO CUADRADO	2,800.00	29-sep-25	31-dic-25	\$ 7,174,022.16	\$ 7,174,022.16			
RAMO 33 FFM	2885451	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA	Trabajos de supervisión de control de calidad, trabajos de supervisión de los trabajos de ejecución en campo, y trabajos de supervisión administrativa de la obra	0	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS CALLES	INFORME	1.00	29-sep-25	31-dic-25	\$ 3,226,392.84		\$ 3,226,392.84		
RAMO 33 FFM	2885430	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE REPÚBLICA DE CUBA TRAMO DE AV. CALZADA DE GUADALUPE A AV. CONSTITUCIÓN	Pavimentación con carpeta asfáltica incluye: demoliciones, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	297602.66 m E; 2447451.66 m N	SATÉLITE FRANCISCO MADERO	REPÚBLICA DE CUBA	METRO CUADRADO	6,000.00	06-oct-25	31-dic-25	\$ 6,901,256.36		\$ 6,901,256.36		
RAMO 33 FISM	2885419	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GRANZÓN TRAMO DE CALLE GRANITO A CALLE PEDERNAL	Pavimentación con carpeta asfáltica incluye: demoliciones, red de agua potable, sistema de alcantarillado, terracerías, pavimentos, banquetas y guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios.	294475.80 m E; 2457215.82 m N	PLAN DE AYALA/ ARENAL	GRANZÓN	METRO CUADRADO	400.00	18-ago-25	14-nov-25	\$ 1,035,882.78	\$ 1,035,882.78			
RAMO 33 FISM	2885449	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE PUEBLA TRAMO DE CALLE CELAYA A PRIMERA PRIVADA DE PUEBLA	Pavimentación con carpeta asfáltica incluye: apertura de caja, compactación de terreno natural, base hidraulica, riego de impregnación, carpeta asfaltica, banquetas y guarniciones de concreto, señalamiento vertical, sealetica informativa, pintura vial, caja receptora de agua pluvial y trabajos varios.	22.186548, -101.017645	LOS LIMONES	PUEBLA	METRO CUADRADO	612.49	18-ago-25	31-oct-25	\$ 1,484,979.66	\$ 1,484,979.66			
RECURSOS MUNICIPALES	RM-2025-07	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS Y TRABAJOS DE PREVENCIÓN A CONTINGENCIA AMBIENTAL	Trabajos de recuperación de espacio público incluye: demoliciones, acarreos y limpieza, tala y retiro de árbol y trabajos de habilitación de acero de refuerzo en rejillas	22°06'50.4"N 100°55'57.9"W	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS CALLES	OBRA	1.00	21-ago-25	03-oct-25	\$ 783,010.06			\$ 783,010.06	
RECURSOS MUNICIPALES	RM-2025-18	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO	1	IMAGEN, DISEÑO Y PINTURA DE NOMBRE DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN FAMILIAR Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DIF MUNICIPAL	Imagen, diseño y pintura incluye diseño, limpieza y pintura de acuerdo con imagen Institucional en fachadas de edificios del DIF Municipal incluye materiales y mano de obra	22.206687, -100.996386	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS CALLES	OBRA	1.00	01-sep-25	30-oct-25	\$ 259,816.94			\$ 259,816.94	

Fondo	Sedesore y/o Clave del Proyecto	Dirección Promotora Responsable	Rubro Principal	Pr	Nombre de la obra, acción o programa	Descripción general	Coordenadas de Georreferenciación	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	FECHAS		Estructura Financiera				
												Inicio	Termino	Inversión Total	Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FFM	Recursos Municipales	Recursos Federales
RECURSOS MUNICIPALES	RM-2025-10	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	POR BUEN CAMINO PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE DE ZONA 1	Bacheo mayor o menor incluyendo reposicion de la carpeta asfaltica de hasta 5 cms de espesor y/o bacheo mayor incluyendo reposicion de losa de concreto hidraulico de hasta 20 cms de espesor, incluyen: trazo, corte con disco, demoliciones, retiro de material, compactación de terreno natural, reposición de base hidráulica,compactación, reposición de pavimentos, limpieza al final de la obra.	22.202586, -100.999636	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS CALLES	METRO CUADRADO	1,175.00	24-sep-25	11-dic-25	\$ 1,257,698.11			\$ 1,257,698.11	
RECURSOS MUNICIPALES	RM-2025-11	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	POR BUEN CAMINO PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE DE ZONA 2	Bacheo mayor o menor incluyendo reposicion de la carpeta asfaltica de hasta 5 cms de espesor y/o bacheo mayor incluyendo reposicion de losa de concreto hidraulico de hasta 20 cms de espesor, incluyen: trazo, corte con disco, demoliciones, retiro de material, compactación de terreno natural, reposición de base hidráulica,compactación, reposición de pavimentos, limpieza al final de la obra.	22.202918, -100.992180	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS CALLES	METRO CUADRADO	1,670.00	24-sep-25	11-dic-25	\$ 1,679,809.29			\$ 1,679,809.29	
RECURSOS MUNICIPALES	RM-2025-12	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	POR BUEN CAMINO PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE DE ZONA 3	Bacheo mayor o menor incluyendo reposicion de la carpeta asfaltica de hasta 5 cms de espesor y/o bacheo mayor incluyendo reposicion de losa de concreto hidraulico de hasta 20 cms de espesor, incluyen: trazo, corte con disco, demoliciones, retiro de material, compactación de terreno natural, reposición de base hidráulica,compactación, reposición de pavimentos, limpieza al final de la obra.	22.186235, -101.006496	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS CALLES	METRO CUADRADO	1,738.00	24-sep-25	11-dic-25	\$ 1,680,000.00			\$ 1,680,000.00	
RECURSOS MUNICIPALES	RM-2025-13	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	POR BUEN CAMINO PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE DE ZONA 4	Bacheo mayor o menor incluyendo reposicion de la carpeta asfaltica de hasta 5 cms de espesor y/o bacheo mayor incluyendo reposicion de losa de concreto hidraulico de hasta 20 cms de espesor, incluyen: trazo, corte con disco, demoliciones, retiro de material, compactación de terreno natural, reposición de base hidráulica,compactación, reposición de pavimentos, limpieza al final de la obra.	22.123107, -100.962280	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS CALLES	METRO CUADRADO	1,000.00	24-sep-25	11-dic-25	\$ 980,361.24			\$ 980,361.24	
RECURSOS MUNICIPALES	RM-2025-14	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	POR BUEN CAMINO PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE DE ZONA 5	Bacheo mayor o menor incluyendo reposicion de la carpeta asfaltica de hasta 5 cms de espesor y/o bacheo mayor incluyendo reposicion de losa de concreto hidraulico de hasta 20 cms de espesor, incluyen: trazo, corte con disco, demoliciones, retiro de material, compactación de terreno natural, reposición de base hidráulica,compactación, reposición de pavimentos, limpieza al final de la obra.	22.124507, -100.945480	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS CALLES	METRO CUADRADO	1,640.00	24-sep-25	11-dic-25	\$ 1,679,476.11			\$ 1,679,476.11	



Fondo	Sedesore y/o Clave del Proyecto	Dirección Promotora Responsabl e	Rubro Principal	Pr	Nombre de la obra, acción o programa	Descripción general	Coordenadas de Georreferenciación	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	FECHAS		Estructura Financiera				
												Inicio	Termino	Inversión Total	Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FFM	Recursos Municipales	Recursos Federales
RECURSOS MUNICIPALES	RM-2025-15	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	POR BUEN CAMINO PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE DE ZONA 6	Bacheo mayor o menor incluyendo reposicion de la carpeta asfaltica de hasta 5 cms de espesor y/o bacheo mayor incluyendo reposicion de losa de concreto hidraulico de hasta 20 cms de espesor, incluyen: trazo, corte con disco, demoliciones, retiro de material, compactación de terreno natural, reposición de base hidráulica,compactación, reposición de pavimentos, limpieza al final de la obra.	22.123726, -100.937231	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS CALLES	METRO CUADRADO	1,665.00	24-sep-25	11-dic-25	\$ 1,678,351.50			\$ 1,678,351.50	
RECURSOS MUNICIPALES	RM-2025-16	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	POR BUEN CAMINO PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE DE ZONA 7	Bacheo mayor o menor incluyendo reposicion de la carpeta asfaltica de hasta 5 cms de espesor y/o bacheo mayor incluyendo reposicion de losa de concreto hidraulico de hasta 20 cms de espesor, incluyen: trazo, corte con disco, demoliciones, retiro de material, compactación de terreno natural, reposición de base hidráulica,compactación, reposición de pavimentos, limpieza al final de la obra.	22.126114, -100.928447	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS CALLES	METRO CUADRADO	1,615.00	24-sep-25	11-dic-25	\$ 1,672,525.12			\$ 1,672,525.12	
RECURSOS MUNICIPALES	RM-2025-17	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	POR BUEN CAMINO PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE DE ZONA 8	Bacheo mayor o menor incluyendo reposicion de la carpeta asfaltica de hasta 5 cms de espesor y/o bacheo mayor incluyendo reposicion de losa de concreto hidraulico de hasta 20 cms de espesor, incluyen: trazo, corte con disco, demoliciones, retiro de material, compactación de terreno natural, reposición de base hidráulica,compactación, reposición de pavimentos, limpieza al final de la obra.	22.142761, -100.954617	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS CALLES	METRO CUADRADO	1,400.00	24-sep-25	11-dic-25	\$ 1,311,128.28			\$ 1,311,128.28	
RECURSOS MUNICIPALES	RM-2025-20	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	POR BUEN CAMINO PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE DE ZONA 9	Bacheo mayor o menor incluyendo reposicion de la carpeta asfaltica de hasta 5 cms de espesor y/o bacheo mayor incluyendo reposicion de losa de concreto hidraulico de hasta 20 cms de espesor, incluyen: trazo, corte con disco, demoliciones, retiro de material, compactación de terreno natural, reposición de base hidráulica,compactación, reposición de pavimentos, limpieza al final de la obra.	22.148201, -100.987426	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS CALLES	METRO CUADRADO	1,530.00	24-sep-25	11-dic-25	\$ 1,645,399.84			\$ 1,645,399.84	
RECURSOS MUNICIPALES	RM-2025-19	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA PRESA DE SAN JOSÉ, TRAMO DE AVENIDA SIERRA LEONA A BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO	Rehabilitación de camino incluye terracerías, pavimentos a base de carpeta asfáltica, guarniciones, señalamiento permanente y trabajos varios	22.149264, -101.033627	LOMAS SECCION 4TA	CAMINO A LA PRESA SAN JOSÉ	METRO CUADRADO	924.00	27-oct-25	31-dic-25	\$ 1,405,120.49			\$ 1,405,120.49	
RECURSOS MUNICIPALES	RM-2025-22	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	REHABILITACIÓN DE CARRETERA LA PILA- CERRITOS, DE LA DELEGACIÓN LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ	Trabajo de conformacion y compactacion de estructura de pavimento de camino existente, incluye: trabajos de demolición y recuperacion de carpeta , excavacion , trabajos de acamellonamiento, afine de apertura de caja y terreno natural, tendido, nivelacion, conformacion y compactacion, suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cms. de espesor compactada con material de fresado de carpeta asfáltica suministrado por el H. Ayuntamiento	22.028321, -100.870727	DELEGACION DE LA PILA	CARRETERA LA PILA- CERRITOS	METRO CUADRADO	5,446.00	10-nov-25	31-dic-25	\$ 934,960.21			\$ 934,960.21	

Fondo	Sedore y/o Clave del Proyecto	Dirección Promotora Responsabl e	Rubro Principal	Pr	Nombre de la obra, acción o programa	Descripción general	Coordenadas de Georreferenciación	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	FECHAS		Estructura Financiera				
												Inicio	Termino	Inversión Total	Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FFM	Recursos Municipales	Recursos Federales
RAMO 33 FFM	2885452	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	CONSTRICCIÓN DE CALLES Y CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE PEÑASCO, SAN LUIS POTOSÍ	Mejoramiento y estabilización de terreno con material fresado,cemento portland, compactación, nivelación y afine de superficie , suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor compacto incluye; fabricación de carpeta asfáltica con material de fresado de carpeta asfáltica suministrado por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	22.329038, -100.946756	COMUNIDAD DE PEÑASCO	VARIAS CALLES	METRO CUADRADO	2,825.41	10-nov-25	31-dic-25	\$ 912,973.60		\$ 912,973.60		
RAMO 23 FEDERAL	FED-2025-01	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE ROBLES, TRAMO DE CALLE MADRE SELVA A LAS PALMAS, COLONIA TECNOLOGICO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.		292772.1844 m E, 2453218.9385 m N	COLONIA TECNOLÓGICO	ROBLES	METRO CUADRADO	2,020.00	18-ago-25	14-nov-25	\$ 5,132,413.64				\$ 5,132,413.64
RAMO 23 FEDERAL	FED-2024-02	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE LEÓN FLORES TRAMO DE PINTORES A ANTONIO AGUILAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI		291652.69 m E; 2451138.30 m N	COLONIA BUROCRATAS DEL ESTADO	LEÓN FLORES	METRO CUADRADO	1,568.00	26-ago-25	21-nov-25	\$ 4,049,470.73				\$ 4,049,470.73
RAMO 23 FEDERAL	FED-2024-04	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO TRAMO DE PINTORES A ANTONIO AGUILAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ		291631.83 m E; 2451202.66 m N	COLONIA BUROCRATAS DEL ESTADO	TRABAJADORE S AL SERVICIO DEL ESTADO	METRO CUADRADO	1,532.00	26-ago-25	21-nov-25	\$ 3,724,029.01				\$ 3,724,029.01
RAMO 23 FEDERAL	FED-2024-03	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE LUIS MAGALLANES, TRAMO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A CALLE LEÓN FLORES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI		291631.83 m E; 2451202.66 m N	COLONIA BUROCRATAS DEL ESTADO	LUIS MAGALLANES	METRO CUADRADO	540.00	28-ago-25	25-nov-25	\$ 1,886,169.01				\$ 1,886,169.01
RAMO 23 FEDERAL	FED-2024-05	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE ANTONIO AGUILAR ENTRE LA CALLE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A CALLE PASEO DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.		291572.78 m E, 2451127.57 m N	COLONIA BUROCRATAS DEL ESTADO	ANTONIO AGUILAR	METRO CUADRADO	2,470.00	15-sep-25	11-dic-25	\$ 5,894,834.55				\$ 5,894,834.55
RAMO 23 FEDERAL	FED-2025-03	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LUIS BOTELLO CUERPO PONIENTE, TRAMO DE CALLE SARA RIVERA A CALLE ALONSO DE LA PUENTE, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI		295912.72 m E; 2451161.54 m N	COLONIA GRACIANO SANCHEZ SECCION 2A	LUIS BOTELLO	METRO CUADRADO	1,569.26	18-nov-25	01-dic-25	\$ 3,193,779.49				\$ 3,193,779.49
RAMO 23 FEDERAL	FED-2025-04	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE PRIMERA CERRADA DE IRAPUATO, ENTRE LA CALLE PRIVADA SEGUNDA DE IRAPUATO Y LA CALLE VILLA DEL PARQUE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.		22.184568, -101.019123	COLONIA MEZQUITAL	PRIMERA CERRADA DE IRAPUATO	METRO CUADRADO	210.00	24-dic-25	31-dic-25	\$ 749,071.04				\$ 749,071.04

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRA PÚBLICA  
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE RECURSOS  
EJERCICIO FISCAL 2025

Fecha: 31 de diciembre de 2025

												FECHAS		Estructura Financiera				
Fondo	Sadepore y/o Clave del Proyecto	Dirección Promotora Responsabl e	Rubro Principal	Pr	Nombre de la obra, acción o programa	Descripción general	Coordenadas de Georreferenciación	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Inicio	Termino	Inversión Total	Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FFM	Recursos Municipales	Recursos Federales
RAMO 23 FEDERAL	FED-2025-06	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO CARRERA TORRES, TRAMO DE CALLE EULALIO GUTIÉRREZ A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ.		22.19055, -100.99872	COLONIA SAUCITO	EL PRIVADA FRANCISCO CARRERA TORRES	METRO CUADRADO	1,350.00	24-dic-25	31-dic-25	\$ 1,625,791.45				\$ 1,625,791.45
RAMO 23 FEDERAL	FED-2025-07	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE LUIS MAGALLANES, TRAMO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A CALLE LEÓN FLORES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ.		22.153173, -101.020084	COLONIA BUROCRATAS DEL ESTADO	LUIS MAGALLANES	METRO CUADRADO	169.37	26-dic-25	31-dic-25	\$ 199,251.78				\$ 199,251.78
RAMO 23 FEDERAL	FED-2025-05	Dirección de Obras Públicas	DESARROLLO URBANO	1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA TERCERA CERRADA DE LA CALLE SEGUNDA DE IRAPUATO, ENTRE LA CALLE PRIVADA SEGUNDA DE IRAPUATO Y LA CALLE VILLA DEL PARQUE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.		22.184808, -101.018230	COLONIA MEZQUITAL	TERCERA CERRADA DE LA CALLE SEGUNDA DE IRAPUATO	METRO CUADRADO	192.00	26-dic-25	31-dic-25	\$ 698,785.16				\$ 698,785.16
Total DESARROLLO URBANO				51										\$ 185,085,783.36	\$ 81,512,045.20	\$ 57,095,563.18	\$ 19,324,579.12	\$ 27,153,595.86
RECURSOS MUNICIPALES	RM-2025-06	Servicios Municipales	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL	1	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA EN UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL ETAPA 1	Trabajos de retiro de impermeabilizante existente, desmontaje y montaje de unidad de aire acondicionado, planilla para mejorar pendientes, aplicación de una capa de sellador acrílico de liga garantía de 10 años, y aplicación de 2 capas de impermeabilizante acrílico híbrido fibrado garantía 10 años.	296950 m E; 2448733 m N	SANTUARIO	BOULEVARD SALVADOR NAVA MARTINEZ	OBRA	1.00	04-nov-25	31-dic-25	\$ 1,997,411.15			\$ 1,997,411.15	
Total FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				1										\$ 1,997,411.15	\$ -	\$ -	\$ 1,997,411.15	\$ -
RECURSOS MUNICIPALES	RM-2025-02	Unidad de Gestión del Centro Histórico	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CANTERÍA PARA REUBICACIÓN DE ESCULTURA DE SAN LUIS REY DE FRANCIA EN ESPACIO UBICADO ENTRE CATEDRAL METROPOLITANA Y PALACIO MUNICIPAL	Construcción de base de cantera incluye trabajos preliminares, de cimentación, base de cantera tallada e iluminación	22.151761, -100.976019	CENTRO HISTORICO	JARDÍN HIDALGO	OBRA	1.00	23-jun-25	22-ago-25	\$ 370,784.12			\$ 370,784.12	
Total SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				1										\$ 370,784.12	\$ -	\$ -	\$ 370,784.12	\$ -
CULTURA FEDERAL	FED-2025-02	Dirección de Turismo Municipal	CULTURA	1	PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE LA PORTADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN ELÍAS PROFETA O TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (PRIMERA ETAPA)		22.151488, -100.973952	CENTRO HISTORICO	MANUEL JOSÉ OTHÓN	OBRA	1.00	24-10-25	14-feb-26	\$ 3,668,108.16			\$ 1,095,624.19	\$ 2,572,483.97
Total CULTURA				1										\$ 3,668,108.16	\$ -	\$ -	\$ 1,095,624.19	\$ 2,572,483.97
TOTALES				63										\$ 206,149,665.68	\$ 94,022,293.71	\$ 57,095,563.18	\$ 25,305,728.96	\$ 29,726,079.83